

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla zamówienia pn: „Urządzenie i utrzymanie plaży letniej na płycie Rynku”

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

2. Przedmiot zamówienia:

2.1. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) Wykonanie plaży – wykonanie konstrukcji o wymiarach 8m x 14m. Konstrukcja wykonana z desek struganych iglastych (wysokość 20 cm, grubość 3,2 cm) oraz osłonięta tkaniną banerową. Tkanina biała z nadrukowanym logotypem Miasta Krosna. Na tkaninie z każdej strony obramowania należy dwukrotnie umieścić logotyp Miasta Krosna. Wzór logotypu zostanie udostępniony przez Zamawiającego.
Deski przymocowane do siebie i do podłoża w sposób umożliwiający bezpieczną zabawę wewnątrz piaskownicy i zabezpieczone przed pękaniem i rozszczelnieniem obramowania. Deski należy połączyć kątownikiem i śrubami. Uzupełnienie wnętrza konstrukcji piaskiem do wysokości 15 cm. Od strony wewnętrznej piaskownicy należy położyć pasek tkaniny banerowej na długości 1 m, aby piasek bezpośrednio nie wydostawał się na płytę Rynku.
- 2) Montaż regulaminu – wykonanie regulaminy plaży, montaż w widocznym i dostępnym miejscu. Treść regulaminu ustali Zamawiający.
- 3) Bieżące utrzymanie, dezynfekcja plaży - Bieżące utrzymanie plaży obejmuje codzienne monitorowanie czystości wewnątrz oraz na zewnątrz plaży do momentu jej demontażu. Zbieranie powstałych na jej terenie i w jej obrębie odpadów, zmiatanie piasku na zewnątrz piaskownicy w obrębie 2 m poza piaskownicą. Od chwili nasypiania piasku do dnia demontażu piaskownicy Wykonawca przeprowadza dezynfekcję piasku (co najmniej siedmiokrotnie) preparatem zabijającym larwy much i innych insektów znajdujących się w piasku piaskownic, zapobiegającym zanieczyszczaniu przez odchody psów i kotów oraz odstraszającym ww. zwierzęta od załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych w piaskownicach, o działaniu natychmiastowym i nieszkodliwym dla użytkowników piaskownic (dzieci) – planowane terminy wykonywania dezynfekcji należy uzgodnić z Zamawiającym.
- 4) Zakup leżaków - zakup 10 szt. leżaków plażowych oraz usytuowanie ich na terenie plaży. Stelaż leżaków drewniany, oparcie i siedzisko z materiału tekstylnego (materiał wodoodporny). Kolor tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym. Po demontażu plaży Wykonawca jest odpowiedzialny za odbiór i utylizację leżaków. Wykonawca dokonuje na bieżąco w miarę możliwości naprawy leżaków.



Zdjęcie poglądowe

- 2.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ze SST i poleceniami Inspektora.
- 2.3. Termin realizacji: od 5 czerwca do 18 sierpnia 2025 r. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu plaży, usunięcia elementów konstrukcji oraz wywieżenia piasku w dniu 18 sierpnia 2025 r.

4. Kontrola jakości robót

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z wymaganiami określonymi przez SST oraz obowiązującymi normami i przepisami.
- 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych robót.

5. Odbiór robót i podstawa płatności

- 1) Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu realizacji zadania.
- 2) Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli stron.
- 3) Należności będą regulowane z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.