

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI

inwestycji polegającej na budowie placu zabaw na os. Stary Fordon, na dz. o nr ew. 345 obr. 339, przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i Wolnej 7 w Bydgoszczy

Lp.	OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZAMÓWIENIA	JM.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ POZYCJI W ZŁ (BRUTTO)
1	Zestaw zabawowy (<i>min. skład urządzenia: balkonik, mostek, podest h= 1,0m – szt. 2, przejście rurowe dł. 2,0m, rura strażacka h=1,0m, schodki h=1,0m, ślizg h=1,0m – 2 szt., trap – przeplotnia h=1,0m, trap ścianka wspinaczkowa h=1,0m – szt.2, wieża h=1,0m – szt. 2</i>), konstrukcja zestawu wykonana z drewna klejonego min. 5-warstwowego o przekroju min. 90 x 90 mm, wszystkie elementy drewniane pozbawione wad: sęków, rozwarstwień, zadziorów) z montażem	szt.	1	
2	Zestaw zabawowy (<i>min. skład urządzenia: balkonik, drabinka na podeście h=1,0m, drabinka pionowa szer. 50cm – szt.2, lina do wspinania, mostek, podest h= 1,0m – szt. 4 pomost drabinka, pomost linowy krótki, pomost ruchomy krótki, przeplotnia linowa, rura strażacka h=1,0m, ślizg h=1,0m, trap przeplotnia h=1,0m, ścianka wspinaczkowa h=min.2,0m – szt.2, wieża h=1,0m – szt. 2</i>), konstrukcja zestawu wykonana z drewna klejonego min. 5-warstwowego o przekroju min. 90 x 90 mm, wszystkie elementy drewniane pozbawione wad: sęków, rozwarstwień, zadziorów) z montażem	szt.	1	
3	Linearium	szt.	1	
4	Huśtawka wahadłowa – siedzisko typu orle gniazdo	szt.	1	
5	Kosz betonowy na śmieci	szt.	1	
6	Ławka stalowa bez oparcia z listwami z tworzywa sztucznego barwionego w masie	szt.	2	
7	Tablica informacyjna z daszkiem	szt.	1	
8	Ogrodzenie panelowe wys. min. 1,0m z 2 furtkami z blokada zewnętrzną, klamką i zamkiem z wkładką	m	99	
9	Niwelacja terenu ze zdjęciem warstwy ziemi wraz z wywozem i utylizacją oraz inne prace towarzyszące	kpl.	1	
10	Ułożenie na ławie obrzeży o wym. 6 cm x 20 cm	m	105,5	
11	Ułożenie na ławie obrzeży o wym. 6 cm x 20 cm - palisada	m	32,5	
12	Nawierzchnia bezpieczna - z piasku płukanego zgodnie z normą	m ³	99,6	
13	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm	m ²	54	
14	Odtworzenie nawierzchni trawiastej (<i>orka glebogryzarką, nawiezenie ziemi urodzajnej, siew trawy</i>) z pielęgnacją trawy do tzw. pierwszego koszenia	kpl.	1	
15	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	kpl.	1	
OGÓŁEM (suma poz.: 1 – 15)				