


	woda zimna
	woda ciepła
	cyrkulacja
	kanalizacja sanitarna
	wentylacja wywiewna
	wentylacja nawiewna

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m ²]
0/1	Magazyn	8.56 m ²
0/2	Toaleta NPS	6.68 m ²
0/3	Toaleta męska [Przedsiönek]	7.15 m ²
0/3.1	Toaleta męska [Natryski / WC]	18.87 m ²
0/3.2	Toaleta męska [WC – Pisuary]	7.21 m ²
0/4A	Pom. Techniczne	3.75 m ²
0/4	Toaleta damska [Przedsiönek]	7.84 m ²
0/4.1	Toaleta damska [WC]	20.56 m ²
0/4.2	Toaleta damska [Natryski]	8.72 m ²
0/5	Pomieszczenie socjalne	24.14 m ²
0/6	Pierwsza pomoc / Pom. ratownika	11.65m ²
0/7	Kasa	14.71m ²
	Razem:	139.84 m ²

RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

1 - Powierzchnia pompy ciepła z zasobnikami c.w.u. - 2 szt.	
Pojemność znamionowa wody:	385 l
Wymiary (szer./wys./głęb.):	740x2043x776 mm
Moc grzałki elektrycznej:	1,5 kW
Moc całkowita pompy:	1,7 kW
Współczynnik COP (15-45°C)	3,3

- Przeponowe naczynie wzbiorcze do ciepłej wody użytkowej, poj. 60l z podłączeniem flowjet 1", 10 bar/70°C - 1 szt.
- Zawór bezpieczeństwa SYR 2115, 3/4" otwarcie 6,0 bar - 2 szt.
- Zawór kulowy mufowy DN25, niklowany, PN10, tmax 100°C - 4 szt.
- Zawór kulowy mufowy DN15, niklowany, PN10, tmax 100°C - 4 szt.
- Zawór kulowy mufowy DN32, niklowany, PN10, tmax 100°C - 2 szt.
- Filtr siatkowy gwintowany G1 1/4", oczko siatki 0,6 mm, PN10, tmax 100°C - 1 szt.
- Zawór antyskażeniowy EA291NF 1 1/2", PN10, tmax 65°C - 1 szt.
- Zawór zwrotny mufowy 1/2", PN10, tmax 80°C, zamknięcie grzybkowe - 1 szt.
- Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 20-45 N, 1~230V, pobór mocy 7-45 W, długość montażowa 180 mm, gwint 1" - 1 szt.
- Filtr siatkowy gwintowany G1/2", oczko siatki 0,6 mm, min PN10, tmax 100°C - 1 szt.
- Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy dn25, Qn=6,3 m³/h, przyłącze 1 1/4"



ARCHIPROJEKT
Włodzimierz Banaś

ARCHIprojekt

Włodzimierz Banaś

ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin

tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprosjekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne trampOLina Sp.z o.o., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno			Nr arch.:	12/20
Obiekt:	Przebudowa z rozbudową basenów otwartych w Oleśnie w ramach zadania pn.: "Modernizacja kompleksu basenów otwartychw Oleśnie przy ul. Kościuszki 17"			Stadium:	P.W.
Adres:	dz. nr 2114,2117,2128,2131,2132,2135,2206,2213,2214,2216, obręb 0068 Olesno, jedn. ewid. 160803_4 Olesno			Data:	04.04.2022
Nazwa:	Budynek zaplecze sanitarno-socjalnego - instalacje sanitarne wytyczne			Skala:	1 : 100
Branża:	Sanitarna	Nr uprawnień:	Zakres uprawnień:		Podpis:
Projektant branży san:	mgr inż. Anna Zagórnjak	322/DOŚ/15	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		
Sprawdzający branży san:					
Asystent branży san:	mgr inż. Iga Bieńko–Gol		Numer rysunku:	S1	Numer strony: