

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa ciągów pieszych na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miastko
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979536
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Miastko
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 77-200
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ireneusz.ferenc@um.miastko.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00185749/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-31 07:56

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00164619/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Część 1: Budowa chodnika w Świerzenku

Opis robót wg dokumentów wymienionych w poz. IV. 2. 1) a) swz obejmuje budowę chodnika w Świerzenku wzdłuż drogi gminnej nr 193051G (działka nr 218 obr. ew. Świerzenko) o łącznej powierzchni ok. 243 m². Zakres robót obejmuje budowę chodnika i zjazdów z kostki betonowej oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu (przejście dla pieszych), z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa dla osób niewidomych i słabo widzących, poprzez wykonanie przed przejściami dla pieszych nawierzchni chodnika z płytek betonowych ostrzegawczych i płytek wskaźnikowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) roboty rozbiórkowe;
- 2) korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną chodnika i zjazdów;
- 3) wykonanie podbudowy pod chodnik (podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 12 cm);
- 4) wykonanie podbudowy pod zjazdy (podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 20 cm);
- 5) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej/ostrzegawczej/wskazowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm na chodnikach;
- 6) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm na zjazdach;
- 7) obrzeża betonowe, krawężniki, oporniki na ławie betonowej;
- 8) regulacja istniejących studzienek i włazów;
- 9) pielęgnacja przyległych do chodnika terenów zielonych (ułożenie warstwy humusu wraz z obsianiem trawą);

- 10) uzupełnienie nawierzchni/ wyprofilowanie nawierzchni gruntowej przy jezdni;
 - 11) spadki dostosować do warunków w terenie;
 - 12) wykonanie oznakowania pionowego na czas robót;
 - 13) wprowadzenie stałej organizacji ruchu (przejścia dla pieszych);
 - 14) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza);
 - 15) załadunek, transport i rozładunek na palety materiałów betonowych pochodzących z rozbiórki do siedziby Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, przy ul. Kolejowej 41;
 - 16) pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 1) do 15) .
- Z uwzględnieniem wszystkich robót towarzyszących, pomocniczych, tymczasowych niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia w tym m.in.: zapewnienie płynnej komunikacji osobom trzecim korzystającym z ciągów komunikacyjnych (dróg) objętych terenem budowy (np. poprzez wykonanie objazdów dla miejsc wyłączonych z ruchu na czas prowadzenia prac).

Po zmianie:

Część 1: Budowa chodnika w Świerzenku

Opis robót wg dokumentów wymienionych w poz. IV. 2. 1) a) swz obejmuje budowę chodnika w Świerzenku wzdłuż drogi gminnej nr 193051G (działka nr 218 obr. ew. Świerzenko) o łącznej powierzchni ok. 243 m². Zakres robót obejmuje budowę chodnika i zjazdów z kostki betonowej, budowę kanału technologicznego, osłonę kabla energetycznego oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu (przejście dla pieszych), z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa dla osób niewidomych i słabo widzących, poprzez wykonanie przed przejściami dla pieszych nawierzchni chodnika z płytek betonowych ostrzegawczych i płytek wskaźnikowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) roboty rozbiórkowe:

- 2) korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną chodnika i zjazdów;
 - 3) wykonanie podbudowy pod chodnik (podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 12 cm);
 - 4) wykonanie podbudowy pod zjazdy (podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 20 cm);
 - 5) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej/ostrzegawczej/wskazowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm na chodnikach;
 - 6) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm na zjazdach;
 - 7) obrzeża betonowe, krawężniki, oporniki na ławie betonowej;
 - 8) regulacja istniejących studzienek i włazów;
 - 9) pielęgnacja przyległych do chodnika terenów zielonych (ułożenie warstwy humusu wraz z obsianiem trawą);
 - 10) uzupełnienie nawierzchni/ wyprofilowanie nawierzchni gruntowej przy jezdni;
 - 11) spadki dostosować do warunków w terenie;
 - 12) budowa kanału technologicznego;
 - 13) wykonanie osłony kabla energetycznego;
 - 14) wykonanie oznakowania pionowego na czas robót;
 - 15) wprowadzenie stałej organizacji ruchu (przejścia dla pieszych);
 - 16) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza);
 - 17) załadunek, transport i rozładunek na palety materiałów betonowych pochodzących z rozbiórki do siedziby Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, przy ul. Kolejowej 41;
 - 18) pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 1) do 17) .
- Z uwzględnieniem wszystkich robót towarzyszących, pomocniczych, tymczasowych niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia w tym m.in.: zapewnienie płynnej komunikacji osobom trzecim korzystającym z ciągów komunikacyjnych (dróg) objętych terenem budowy (np. poprzez wykonanie objazdów dla miejsc wyłączonych z ruchu na czas prowadzenia prac).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-06-03 12:00

Po zmianie:

2022-06-07 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-06-03 12:00

Po zmianie:

2022-06-07 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-07-02

Po zmianie:

2022-07-06