

Rozbudowa strażnicy w m. Pyzdry ul. Plac Sikorskiego Władysława gm. Pyzdry działka nr 810/1, 812/1

Budowa : Budowa  
Obiekt : Budowa

## PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 02.03.2023

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>II. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - dobudowa</b>		
<b>1.1</b>	<b>Konstrukcja i pokrycie dachu</b>		
1	KNNR 007-0602-02-00 MRRiB <b>Wykonanie i montaż metalowej lekkiej konstrukcji dachów płaskich dwuspadowych o nachyleniu do 20 stopni ( konstrukcja kratownicy stalowej zgodnie z projektem) wraz z ułożeniem pokrycia z płyt blachodachówki na płatwiach stalowych, łątach z profila, stężeniach połączonych prętowych i zastrzałach</b> dach na wiacie: $(5.43 * 5.70) / 100 =$	0,310	100 m2
	Razem =	0,310	100 m2
2	KNNR 002-0402-05-10 MRRiB <b>Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie zwykle - materiał</b> dach drewniany: $(0.2 * 0.08) * (3.74 * 36 + 2.3 * 17) + 0.14 * 0.14 * (20.8 * 4 + 1.0 * 9) =$	4,587	m3
	Razem =	4,587	m3
3	KNNR 002-0604-02-00 MRRiB <b>Izolacje z geomembramy polietylenowej grub. 1,5 mm - przymocowanej do konstrukcji drewnianej</b> dach kost. drewnianej: $3.30 * 20 * 2 =$	132,000	m2
	Razem =	132,000	m2

--- Koniec wydruku ---