



nr postępowania: BZP.2712.13.2023.MG

**Wykonawcy***(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)***INFORMACJA NR 2**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą: „WYMIANA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W PIWNICACH ORAZ PIONÓW WODOCIĄGOWYCH W BUDYNKU UWR PRZY UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 63 WE WROCŁAWIU WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANymi”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023r. poz. 1605), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie 1.**

Czy w przypadku braku możliwości dobrania płytek takich samych jak w istniejącym pomieszczeniu istnieje możliwość wykonania płytek podobnych?

**Odpowiedz 1.**

W przypadku braku możliwości dobrania płytek takich samych jak w istniejącym pomieszczeniu Zamawiający dopuści możliwość wykonania uzupełnień płytkami podobnymi.

**Pytanie 2.**

Założenia w Państwa przedmiarze są nie realne. W pozycji 53 kosztorysant zakłada wykorzystanie 60% ścian z rozbiórki. Zgodzę się jest to wykonalne oraz jest to rozwiązanie ekologiczne ale nie jest EKONOMICZNE. Niech Pan kosztorysant sam rozbierze płyty tak aby dało się ponownie wykorzystać i robi to w cenie demontażu. Zaprosimy go na budowę niech szuka wkrętów pod farbą. Rozumiem, że kosztorys tworzy wklejając pozycję z innego kosztorysu i 60% kosztorys ma zrobione. Wykonawstwo jest jednak inne.

Reasumując jeśli przedmiary są częścią dokumentacji przetargowej, proszę o ich weryfikację merytoryczną.

Brak w przedmiarach wyniesienia gruzu, złomu

Brak wywozu gruzu i złomu

Brak utylizacji gruzu i złomu

Brak w przedmiarach wykonania tymczasowego przyłącza wody dla ponad 40 pionów.

Są to elementy które wpływają na wydłużenie realizacji oraz jego cenę.

**Odpowiedz 2.**

Zgodnie z zapisami w par. 3 ust. 2 i 3 wzoru umowy Zamawiający przypomina, że przedmiar stanowi jedynie dokument pomocniczy do kalkulacji ceny ryczałtowej ofertowej. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu robót opisanego w dokumentacji projektowej oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wyniesienie gruzu, złomu, wywóz gruzu i złomu, utylizacja gruzu i złomu jak i wykonanie tymczasowego rurociągu stanowią roboty przygotowawcze, tymczasowe i pomocnicze, których koszt wykonania wykonawca winien uwzględnić w kalkulacji ceny ryczałtowej ofertowej. Przedmiar uwzględnia jedynie roboty podstawowe.

**Pytanie 3.**

Czy izolacja rur może być z Pianki PU?

**Odpowiedz 3.**

Izolacja rur winna być wykonana zgodnie z założeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
mgr Ewelina Ciurko - Sebzda