

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Arkusz 2

1	2	3	4

Obręb : 0009 Dąbrówka
Gmina: 181207_5 Ulanów
Powiat: Niżański
K. m. : 7.135.32.05.2.1,
7.135.32.05.2.2,
7.135.32.05.2.3.
Skala : 1 : 500
Układ współrzędnych „2000"
Poziom odniesienia „Kronsztadt 86"
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie wg stanu na dzień 24.05.2022 r.
NR ZGŁOSZENIA: G.6640.2.1014.2022
Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego

Nie wyklucza się istnienia innych niż wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, których nie zgłoszono do inwentaryzacji lub dla których brak jest informacji branżowych

Sporządził:

BIURO GEODEZYJNE
inż. Jerzy Wierzbiński
Pl. Wolności 1, 37-400 Nisko
NIP 865-121-56-22

Potwierdzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA NIŻAŃSKI
Identyfikator ewidencyjny operatu technicznego	P.1812. 2022 .970
Data przyjęcia operatu technicznego do zasobu	25 -05- 2022
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY

Tomasz Wyrzykiewski
Geodeta I Dyplomant Gruntami
GEODETA POWIATOWY



STAROSTA NIŻAŃSKI

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przeprowadzono koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu / przyłączy i sporządzono protokół z narady
Data zakończenia narady koordynacyjnej:

01 -06- 2022

Znak sprawy **G.6630.107.2022**
Naradę koordynacyjną przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z up. STAROSTY
(-)
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)
Jarosław Wołoszyn
Podinspektor
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

OZNACZENIA- ZAKRES PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ :

- ks 200 x 5,9 L= 20,0 m 0,2 % — projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zakres ks PVC 200x5,9mm; ks ST_RC SDR17 200x11,9 mm
- kt 90 x 5,4 0,2 % L= 51,1 m — projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej, zakres: kt SDR17 PE100 90x5,4mm
- S22 172,00 / 169,76 — projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej D425 mm
- P 172,30 / 168,66 / 167,66 — projektowana przepompownia ścieków sanitarnych
- t23 172,30 / 170,66 — oznaczenie węzła kanalizacji tłocznej,
- SR 180,41 / 178,41 — projektowana studnia rozprężna D1000 mm
- St 180,41 / 177,41 — istniejąca studnia systemowa, przyłączeniowa
- projektowana rura osłonowa na przewodzie kanalizacji sanitarnej (PEHD 180x10,3mm)
- proj. rura osłonowa r.o. dwudzielna na istn. kablu teletechnicznym lub energetycznym PVC110 l=3m
- w — istn. sieć wodociągowa
- ks — istn. sieć kanalizacji grawitacyjnej
- tO — istn. sieć teletechniczna
- eN — istn. sieć energetyczna

Potwierdzam zgodność kopii mapy do celów projektowych, na której został wrysowany projekt zagospodarowania terenu z oryginałem mapy do celów projektowych,
inż. STEFAN TUR
upr. nr: 78/TBG/89

Projektowanie i Nadzory Budowlane
inż. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464 Stalowa Wola
kom. 603-744-227; e-mail: s.tur@interia.pl

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ Ø200 ORAZ SIECI TŁOCZNEJ Ø90 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCIACH: KURZYNA MAŁA, DĄBRÓWKA, BORKI

adres inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANÓW;
DZ. NR EWID.: 409/10, 404/1, 187/2, 185/5, 159/1, 180/9, 172, 166/3, 164/9, 162/3, 396/1, 394/1, 393, 392, 151/9, 153/5, 152, 391, 158, 163/1
OBRĘB: 181207_5. 0014 KURZYNA MAŁA
DZ. NR EWID.: 809, 833, 834,
OBRĘB: 181207_5. 0009 DĄBRÓWKA
DZ. NR EWID.: 614, 1042, 1045, 481/2
OBRĘB: 181207_5. 0010 BORKI

inwestor: GMINA I MIASTO ULANÓW
UL. RYNEK 5
37-410 ULANÓW

branża: SANITARNA
stadium projektu: ZAGOSPODAROWANIA_TERENU

nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARKUSZ NR 2
skala: 1:500

funkcja/imię nazwisko	nr upr./specjalność	podpis	data	nr rysunku
projektował: inż. Stefan TUR	78/TBG/89 sanitarna bez ograniczeń		05.2022	2
sprawdził: mgr inż. Paweł MUCIEK	POK/0010/PWOS/20 sanitarna bez ograniczeń		05.2022	