

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Inwestycja: Wykonanie robót budowlanych w celu przystosowania pawilonu mieszkalnego na potrzeby osoby niepełnosprawnej w Zakładzie Karnym w Dublinach

Obiekt: Pawilon mieszkalny w ZK z Dublinach

Kategoria: Obiekt budowlany kategorii XII

Lokalizacja: Działka nr 2/3 obręb nr 8 Dubliny gm. Korsze, Identyf. 280804_5.0008.2/3

Inwestor: Zakład Karny w Dublinach
Dubliny 16
11-430 Korsze

Jednostka projektowa: Biuro Projektów Budownictwa
Wiatrowiec 11A tel. 511 778 026
11-210 Sępopol e-mail: b.p.b@o2.pl

Branża: Architektura, konstrukcyjno-budowlana,

CPV:

45000000-7	Roboty budowlane
45000000-1	Roboty wykończeniowe z zakresie obiektów budowlanych
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45320000-6	Roboty izolacyjne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Marcin Lipka

WYKONAWCA:
Data opracowania
wrzesień 2020r.

Biuro Projektów Budownictwa
Marcin Lipka
Wiatrowiec 11A, 11-210 Sępopol
NIP 743 191 28 44 REGON 281572891
Tel. 511 778 026

PRZEDMIAR ROBÓT – SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa
1	2	3
1.1	1 - 9	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe
1.2	10 - 15	Podłogi i posadzki
1.3	16 - 21	Tynki i okładziny ścienne
1.4	22 - 27	Sufity
1.5	28 - 29	Stolarka drzwiowa
1.6	30 - 33	Nadproża w ścianie istniejącej (otwory projektowane)
1.7	34 - 34	Elementy instalacji
1	1 - 34	Pomieszczenie 1.1 Biblioteka
2.1	35 - 42	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe
2.2	43 - 48	Podłogi i posadzki
2.3	49 - 54	Tynki i okładziny ścienne
2.4	55 - 60	Sufity
2.5	61 - 61	Wyposażenie
2.6	62 - 62	Elementy instalacji
2	35 - 62	Pomieszczenie 1.8 Komunikacja
3.1	63 - 69	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe
3.2	70 - 75	Podłogi i posadzki
3.3	76 - 81	Tynki i okładziny ścienne
3.4	82 - 87	Sufity
3.5	88 - 89	Stolarka drzwiowa
3.6	90 - 93	Nadproża w ścianie istniejącej (otwory projektowane)
3	63 - 93	Pomieszczenie 1.9 Przedsionek
4.1	94 - 97	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe
4.2	98 - 103	Tynki i okładziny ścienne
4.3	104 - 109	Sufity
4	94 - 109	Pomieszczenie 1.20 Przedsionek
5.1	110 - 116	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe
5.2	117 - 122	Podłogi i posadzki
5.3	123 - 128	Tynki i okładziny ścienne
5.4	129 - 134	Sufity
5.5	135 - 136	Stolarka drzwiowa
5.6	137 - 140	Nadproża w ścianie istniejącej (otwory projektowane)
5.7	141 - 141	Elementy instalacji
5	110 - 141	Pomieszczenie 1.21 Korytarz
6.1	142 - 150	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe
6.2	151 - 156	Podłogi i posadzki
6.3	157 - 162	Tynki i okładziny ścienne
6.4	163 - 168	Sufity
6.5	169 - 170	Stolarka drzwiowa
6.6	171 - 174	Nadproża w ścianie istniejącej (otwory projektowane)

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa
6.7	175 - 175	Elementy instalacji
6	142 - 175	Pomieszczenie 1.22 Sala odpraw świetlica
7.1	176 - 183	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe
7.2	184 - 189	Podłogi i posadzki
7.3	190 - 195	Tynki i okładziny ścienne
7.4	196 - 201	Sufity
7.5	202 - 203	Stolarka drzwiowa
7.6	204 - 207	Nadproża w ścianie istniejącej (otwory projektowane)
7.7	208 - 208	Elementy instalacji
7	176 - 208	Pomieszczenie 1.26 Korytarz
8.1	209 - 217	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe
8.2	218 - 224	Podłogi i posadzki
8.3	225 - 230	Tynki i okładziny ścienne
8.4	231 - 236	Sufity
8.5	237 - 238	Stolarka drzwiowa
8.6	239 - 242	Nadproża w ścianie istniejącej (otwory projektowane)
8.7	243 - 243	Elementy instalacji
8	209 - 243	Pomieszczenie 1.36 Cela osób niepełnosprawnych
9.1	244 - 265	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe
9.2	266 - 272	Podłogi i posadzki
9.3	273 - 273	Wnęki instalacyjne- zabudowy
9.4	274 - 275	Tynki i okładziny ścienne
9.5	276 - 280	Izolacje przeciwwodne
9.6	281 - 286	Sufity
9.7	287 - 288	Stolarka okienna i drzwiowa
9.8	289 - 310	Elementy instalacji
9.9	311 - 317	Wyposażenie
9	244 - 317	Pomieszczenie 1.36a Łazienka
10.1	318 - 320	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe
10.2	321 - 323	Zamknięcie otworów w ścianach
10.3	324 - 328	Tynki i okładziny ścienne
10	318 - 328	Pomieszczenia pozostałe
11.1	329 - 334	Utwardzenia
11.2	335 - 342	Furtka
11	329 - 342	Elementy zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
KI				
1	Pomieszczenie 1.1 Biblioteka			
1.1	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe			
1.1.1	Przygotowawcze			
1 d.1.1.1	poz. zastępcza	Demontaż wyposażenia R=20r-g/kpl	kpl	
		1	kpl	1.000
				RAZEM
1.1.2	Ściany wewnętrzne			
2 d.1.1.2	KNR K-04 0101-01 Poz. zastępcza	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeszkrobanie starej farby i t.gipsowego ze ścian	m2	
		26*3.50-0.9*2.05-3*0.85*1.9	m2	84.310
				RAZEM
1.1.3	Sufity			
3 d.1.1.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeszkrobanie starej farby i t.gipsowego z sufitów	m2	
		36.80	m2	36.800
				RAZEM
1.1.4	Podłogi i posadzki			
4 d.1.1.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	
		36.80	m2	36.800
				RAZEM
5 d.1.1.4	KNR K-01 0103-02 *	Usunięcie warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2	
		poz.4	m2	36.800
				RAZEM
1.1.5	Stolarka okienna i drzwiowa			
6 d.1.1.5	KNR 4-01 0354-05 Poz. zastępcza	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych, pcv lub aluminiowych, demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych	m2	
		0.9*2.05	m2	1.845
				RAZEM
1.1.6	Elementy instalacji			
7 d.1.1.6	KNR-W 4-01 0353-13 *	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.	
		2	szt.	2.000
				RAZEM
1.1.7	Transport gruzu			
8 d.1.1.7	KNR 4-04 1101-03 poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m3	
		0.2	m3	0.200
				RAZEM
9 d.1.1.7	KNR 4-04 1101-06 Poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m3	
		poz.8	m3	0.200
				RAZEM
1.2	Podłogi i posadzki			
10 d.1.2	NNRNKB 202 1133-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		poz.4	m2	36.800
				RAZEM
11 d.1.2	NNRNKB 202 1133-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4	m2	
		-poz.10	m2	-36.800
				RAZEM
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.10	m2	36.800
				RAZEM
13 d.1.2	KNR 2-02 1118-08 *	Posadzki płytkowe (terakota) z kamieni sztucznych gr. 8 mm układane na klej metodą zwykłą	m2	
		poz.12	m2	36.800
				RAZEM
14 d.1.2	KNR 2-02 1120-05 *	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	
		24.80	m	24.800
				RAZEM
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-06 *	Posadzki - listwy aluminiowe łączące posadzki różnych pomieszczeń- drzwi	szt	
		1	szt	1.000
				RAZEM
1.3	Tynki i okładziny ścienne			
16 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.2	m2	84.310
				RAZEM
17 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku z ustawieniem kątowników aluminiowych we wszystkich narożach	m2	
		poz.16	m2	84.310
				RAZEM
18 d.1.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.17	m2	84.310
				RAZEM
19 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.17	m2	84.310
				RAZEM
20 d.1.3	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowo lateksową, lateksową- kolor lamperia	m2	
		24.950*2	m2	49.900
				RAZEM
21 d.1.3	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową	m2	
		25.95*1.5-3*0.85*1.9	m2	34.080
				RAZEM
1.4	Sufity			
22 d.1.4	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)		
		0.5	m2	0.500
				RAZEM
23 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.3	m2	36.800
				RAZEM
24 d.1.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	
		poz.23	m2	36.800
				RAZEM
25 d.1.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.23	m2	36.800
				RAZEM
26 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.23	m2	36.800
				RAZEM
27 d.1.4	KNR 2-02 1505-03 *	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	
		poz.23	m2	36.800
				RAZEM
1.5 Stolarka drzwiowa				
28 d.1.5	KNR-W 2-02 1026-01 *	Montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych, typowych, fabrycznie wykończonych	szt	
		1	szt	1.000
				RAZEM
29 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01 *	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w kpl. z zamkiem patentowym klamką i okuciami	m2	
		0.9*2	m2	1.800
				RAZEM
1.6 Nadproża w ścianie istniejącej (otwory projektowane)				
30 d.1.6	KNR-W 4-01 0347-03 *	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.	
		1*4	gniazd.	4.000
				RAZEM
31 d.1.6	KNR 4-01 0335-01 *	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m	
		2*1.40*1	m	2.800
				RAZEM
32 d.1.6	kalkulacja własna *	Obsadzenie stalowego nadproża C100 L=do1500mm w upszednio przygotowanych gniazdach i bruzdach	szt	
		2*1	szt	2.000
				RAZEM
33 d.1.6	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	
		2*0.1*0.25*2	m3	0.100
				RAZEM
1.7 Elementy instalacji				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
34 d.1.7	analiza indywidualna	Wstawienie kratki wentylacyjnych z tworzywa 25x25cm	szt	
		2	szt	2.000
				RAZEM
2 Pomieszczenie 1.8 Komunikacja				
2.1 Roboty towarzyszące i rozbiórkowe				
2.1.1 Ściany wewnętrzne				
35 d.2.1.1	KNR K-04 0101-01 Poz. zastępcza	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeszkrobanie starej farby i t.gipsowego ze ścian	m2	
		19.50*3-1.45*2-0.9*2*5	m2	46.600
				RAZEM
2.1.2 Sufity				
36 d.2.1.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeszkrobanie starej farby i t.gipsowego z sufitów	m2	
		13.50	m2	13.500
				RAZEM
2.1.3 Podłogi i posadzki				
37 d.2.1.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	
		13.50+1.35	m2	14.850
				RAZEM
38 d.2.1.3	KNR K-01 0103-02 *	Usunięcie warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2	
		poz.37	m2	14.850
				RAZEM
2.1.4 Stolarka okienna i drzwiowa				
39 d.2.1.4	KNR 4-01 0354-05 Poz. zastępcza	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych, pcv lub aluminiowych, demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych	m2	
		0.9*2.05	m2	1.845
				RAZEM
2.1.5 Elementy instalacji				
40 d.2.1.5	KNR-W 4-01 0353-13 *	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	
		2	szt.	2.000
				RAZEM
2.1.6 Transport gruzu				
41 d.2.1.6	KNR 4-04 1101-03 poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m3	
		0.5	m3	0.500
				RAZEM
42 d.2.1.6	KNR 4-04 1101-06 Poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m3	
		poz.41	m3	0.500
				RAZEM
2.2 Podłogi i posadzki				
43 d.2.2	NNRNKB 202 1133-01 analogia	(z. VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm	m2	
		poz.37	m2	14.850
				RAZEM
44 d.2.2	NNRNKB 202 1133-02 analogia	(z. VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		-poz.43	m2	-14.850
				RAZEM
45 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.43	m2	14.850
				RAZEM
46 d.2.2	KNR 2-02 1118-08 *	Posadzki płytkowe (terakota) z kamieni sztucznych gr. 8 mm układane na klej metodą zwykłą	m2	
		poz.45	m2	14.850
				RAZEM
47 d.2.2	KNR 2-02 1120-05 *	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	
		19.50-4*0.9-1.45+1.80	m	16.250
				RAZEM
48 d.2.2	KNR-W 2-02 1124-06 *	Posadzki - listwy aluminiowe łączące posadzki różnych pomieszczeń- drzwi	szt	
		2	szt	2.000
				RAZEM
2.3	Tynki i okładziny ściennie			
49 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.35	m2	46.600
				RAZEM
50 d.2.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku z ustawieniem kątowników aluminiowych we wszystkich narożach	m2	
		poz.49	m2	46.600
				RAZEM
51 d.2.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.50	m2	46.600
				RAZEM
52 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.50	m2	46.600
				RAZEM
53 d.2.3	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowo lateksową, lateksową- kolor lamperia	m2	
		19.50*2-1.45*2-0.9*2*5	m2	27.100
				RAZEM
54 d.2.3	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową	m2	
		poz.50-poz.53	m2	19.500
				RAZEM
2.4	Sufity			
55 d.2.4	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	
		0.5	m2	0.500
				RAZEM
56 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		poz.36	m2	13.500
				RAZEM
57 d.2.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	
		poz.56	m2	13.500
				RAZEM
58 d.2.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.56	m2	13.500
				RAZEM
59 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.56	m2	13.500
				RAZEM
60 d.2.4	KNR 2-02 1505-03 *	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		poz.56	m2	13.500
				RAZEM
2.5	Wyposażenie			
61 d.2.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Platformy schodowej DELTA (D-TA) wraz s systemem prowadnic i balustrad	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
2.6	Elementy instalacji			
62 d.2.6	analiza indywidualna	Wstawienie kratki wentylacyjnych z tworzywa 25x25cm	szt	
		2	szt	2.000
				RAZEM
3	Pomieszczenie 1.9 Przedsionek			
3.1	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe			
3.1.1	Przygotowawcze			
3.1.2	Ściany wewnętrzne			
63 d.3.1.2	KNR K-04 0101-01 poz. zastępcza	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeskrabanie starej farby i t.gipsowego ze ścian	m2	
		7*2.50-0.8*2*2-0.90*0.96	m2	13.436
				RAZEM
3.1.3	Sufity			
64 d.3.1.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeskrabanie starej farby i t.gipsowego z sufitów	m2	
		2.70	m2	2.700
				RAZEM
3.1.4	Podłogi i posadzki			
65 d.3.1.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	
		2.70	m2	2.700
				RAZEM
66 d.3.1.4	KNR K-01 0103-02 *	Usunięcie warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2	
		poz.65	m2	2.700
				RAZEM
3.1.5	Stolarka okienna i drzwiowa			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
67 d.3.1.5	KNR 4-01 0354-05 poz. zastępcza	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych, pcv lub aluminiowych, demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych	m2	
		0.8*2.05	m2	1.640
				RAZEM
3.1.6 Transport gruzu				
68 d.3.1.6	KNR 4-04 1101-03 poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m3	
		0.1	m3	0.100
				RAZEM
69 d.3.1.6	KNR 4-04 1101-06 Poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m3	
		poz.68	m3	0.100
				RAZEM
3.2 Podłogi i posadzki				
70 d.3.2	NNRNKB 202 1133-01 analogia	(z. VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm	m2	
		poz.65	m2	2.700
				RAZEM
71 d.3.2	NNRNKB 202 1133-02 analogia	(z. VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4	m2	
		-poz.70	m2	-2.700
				RAZEM
72 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.70	m2	2.700
				RAZEM
73 d.3.2	KNR 2-02 1118-08 *	Posadzki płytkowe (terakota) z kamieni sztucznych gr. 8 mm układane na klej metodą zwykłą	m2	
		poz.72	m2	2.700
				RAZEM
74 d.3.2	KNR 2-02 1120-05 *	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	
		19.50-4*0.9-1.45+1.80	m	16.250
				RAZEM
75 d.3.2	KNR-W 2-02 1124-06 *	Posadzki - listwy aluminiowe łączące posadzki różnych pomieszczeń- drzwi	szt	
		2	szt	2.000
				RAZEM
3.3 Tynki i okładziny ścienne				
76 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.63	m2	13.436
				RAZEM
77 d.3.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku z ustawieniem kątowników aluminiowych we wszystkich narożach	m2	
		poz.76	m2	13.436
				RAZEM
78 d.3.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		poz.77	m2	13.436
				RAZEM
79 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.77	m2	13.436
				RAZEM
80 d.3.3	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowo lateksową, lateksową- kolor lamperia	m2	
		7*2-0.9*2*2-0.90*0.96	m2	9.536
				RAZEM
81 d.3.3	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową	m2	
		poz.77-poz.80	m2	3.900
				RAZEM
3.4	Sufity			
82 d.3.4	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	
		0.5	m2	0.500
				RAZEM
83 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.64	m2	2.700
				RAZEM
84 d.3.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłóży z tynku	m2	
		poz.83	m2	2.700
				RAZEM
85 d.3.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.83	m2	2.700
				RAZEM
86 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.83	m2	2.700
				RAZEM
87 d.3.4	KNR 2-02 1505-03 *	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		poz.83	m2	2.700
				RAZEM
3.5	Stolarka drzwiowa			
88 d.3.5	KNR-W 2-02 1026-01 *	Montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych, typowych, fabrycznie wykończonych	szt	
		1	szt	1.000
				RAZEM
89 d.3.5	KNR-W 2-02 1022-01 *	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w kpl. z zamkiem patentowym klamką i okuciami	m2	
		0.9*2	m2	1.800
				RAZEM
3.6	Nadproża w ścianie istniejącej (otwory projektowane)			
90 d.3.6	KNR-W 4-01 0347-03 *	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		1*4	gniazd.	4.000
				RAZEM
91 d.3.6	KNR 4-01 0335-01 *	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m	
		2*1.40*1	m	2.800
				RAZEM
92 d.3.6	kalkulacja własna *	Obsadzenie stalowego nadproża C100 L=do1500mm w upszednio przygotowanych gniazdach i bruzdach	szt	
		2*1	szt	2.000
				RAZEM
93 d.3.6	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	
		2*0.1*0.25*2	m3	0.100
				RAZEM
4	Pomieszczenie 1.20 Przedśionek			
4.1	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe			
4.1.1	Ściany wewnętrzne			
94 d.4.1.1	KNR K-04 0101-01 poz. zastępcza	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeskrabanie starej farby i t.gipsowego ze ścian	m2	
		19.40*2.50-1.4*2*2-2*2.55*3	m2	27.600
				RAZEM
4.1.2	Sufity			
95 d.4.1.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeskrabanie starej farby i t.gipsowego z sufitów	m2	
		22.50	m2	22.500
				RAZEM
4.1.3	Transport gruzu			
96 d.4.1.3	KNR 4-04 1101-03 poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m3	
		0.1	m3	0.100
				RAZEM
97 d.4.1.3	KNR 4-04 1101-06 Poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m3	
		poz.96	m3	0.100
				RAZEM
4.2	Tynki i okładziny ściennie			
98 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.94	m2	27.600
				RAZEM
99 d.4.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku z ustawieniem kątowników aluminiowych we wszystkich narożach	m2	
		poz.98	m2	27.600
				RAZEM
100 d.4.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.99	m2	27.600
				RAZEM
101 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		poz.99	m2	27.600
				RAZEM
102 d.4.2	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowo lateksową, lateksową- kolor lamperia	m2	
		19.40*2-1.40*2*2-0.8*2-2*2*3	m2	19.600
				RAZEM
103 d.4.2	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową	m2	
		poz.99-poz.102	m2	8.000
				RAZEM
4.3	Sufity			
104 d.4.3	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	
		0.5	m2	0.500
				RAZEM
105 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.95	m2	22.500
				RAZEM
106 d.4.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	
		poz.105	m2	22.500
				RAZEM
107 d.4.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.105	m2	22.500
				RAZEM
108 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.105	m2	22.500
				RAZEM
109 d.4.3	KNR 2-02 1505-03 *	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		poz.105	m2	22.500
				RAZEM
5	Pomieszczenie 1.21 Korytarz			
5.1	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe			
5.1.1	Ściany wewnętrzne			
110 d.5.1.1	KNR K-04 0101-01 poz. zastępcza	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeskrabanie starej farby i t.gipsowego ze ścian	m2	
		50.80*2.5-2*2.50-1.45*2-6*0.8*2-1.80*2.5-2.75*2.5	m2	98.125
				RAZEM
5.1.2	Sufity			
111 d.5.1.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeskrabanie starej farby i t.gipsowego z sufitów	m2	
		54.30	m2	54.300
				RAZEM
5.1.3	Podłogi i posadzki			
112 d.5.1.3	KNR K-01 0103-02 analogia	Frezowanie posadzki lastrico	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		54.30	m2	54.300
				RAZEM
5.1.4	Stolarka okienna i drzwiowa			
113 d.5.1.4	KNR 4-01 0354-05 poz. zastępcza	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych, pcv lub aluminiowych, demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych	m2	
		3*0.9*2.05	m2	5.535
				RAZEM
5.1.5	Elementy instalacji			
114 d.5.1.5	KNR-W 4-01 0353-13 *	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych	szt.	
		4	szt.	4.000
				RAZEM
5.1.6	Transport gruzu			
115 d.5.1.6	KNR 4-04 1101-03 poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m3	
		0.4	m3	0.400
				RAZEM
116 d.5.1.6	KNR 4-04 1101-06 Poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m3	
		poz.115	m3	0.400
				RAZEM
5.2	Podłogi i posadzki			
117 d.5.2	NNRNKB 202 1133-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm	m2	
		poz.112	m2	54.300
				RAZEM
118 d.5.2	NNRNKB 202 1133-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4	m2	
		-poz.117	m2	-54.300
				RAZEM
119 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.117	m2	54.300
				RAZEM
120 d.5.2	KNR 2-02 1118-08 *	Posadzki płytkowe (terakota) z kamieni sztucznych gr. 8 mm układane na klej metodą zwykłą	m2	
		poz.119	m2	54.300
				RAZEM
121 d.5.2	KNR 2-02 1120-05 *	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	
		50.80-12	m	38.800
				RAZEM
122 d.5.2	KNR-W 2-02 1124-06 *	Posadzki - listwy aluminiowe łączące posadzki różnych pomieszczeń- drzwi	szt	
		6	szt	6.000
				RAZEM
5.3	Tynki i okładziny ścienne			
123 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.110	m2	98.125

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
				RAZEM
124 d.5.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku z ustawieniem kątowników aluminiowych we wszystkich narożach	m2	
		poz.123	m2	98.125
				RAZEM
125 d.5.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.124	m2	98.125
				RAZEM
126 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.124	m2	98.125
				RAZEM
127 d.5.3	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowo lateksową, lateksową- kolor lamperia	m2	
		50.80*2-2*(6*0.9*1.45*2+1.80+2)	m2	62.680
				RAZEM
128 d.5.3	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową	m2	
		poz.124-poz.127	m2	35.445
				RAZEM
5.4	Sufity			
129 d.5.4	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	
		1.5	m2	1.500
				RAZEM
130 d.5.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.111	m2	54.300
				RAZEM
131 d.5.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	
		poz.130	m2	54.300
				RAZEM
132 d.5.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.130	m2	54.300
				RAZEM
133 d.5.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.130	m2	54.300
				RAZEM
134 d.5.4	KNR 2-02 1505-03 *	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		poz.130	m2	54.300
				RAZEM
5.5	Stołarka drzwiowa			
135 d.5.5	KNR-W 2-02 1026-01 *	Montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych, typowych, fabrycznie wykończonych	szt	
		3	szt	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
				RAZEM
136 d.5.5	KNR-W 2-02 1022-01 *	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w kpl. z zamkiem patentowym klamką i okuciami	m2	
		0.9*2*3	m2	5.400
				RAZEM
5.6 Nadproża w ścianie istniejącej (otwory projektowane)				
137 d.5.6	KNR-W 4-01 0347-03 *	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.	
		1*4*3	gniazd.	12.000
				RAZEM
138 d.5.6	KNR 4-01 0335-01 *	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m	
		2*1.40*1*3	m	8.400
				RAZEM
139 d.5.6	kalkulacja własna *	Obsadzenie stalowego nadproża C100 L=do1500mm w upszednio przygotowanych gniazdach i bruzdach	szt	
		2*1*3	szt	6.000
				RAZEM
140 d.5.6	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	
		2*0.1*0.25*2	m3	0.100
				RAZEM
5.7 Elementy instalacji				
141 d.5.7	analiza indywidualna	Wstawienie kratki wentylacyjnych z tworzywa 25x25cm	szt	
		poz.114	szt	4.000
				RAZEM
6 Pomieszczenie 1.22 Sala odpraw świetlica				
6.1 Roboty towarzyszące i rozbiórkowe				
6.1.1 Przygotowawcze				
142 d.6.1.1	poz. zastępcza	Demontaż wyposażenia R=20r-g/kpl	kpl	
		1	kpl	1.000
				RAZEM
6.1.2 Ściany wewnętrzne				
143 d.6.1.2	KNR K-04 0101-01 poz. zastępcza	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeskrabanie starej farby i t.gipsowego ze ścian	m2	
		24.80*2.50-0.80*2*2-1.75*1.45*2	m2	53.725
				RAZEM
6.1.3 Sufity				
144 d.6.1.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeskrabanie starej farby i t.gipsowego z sufitów	m2	
		36.80	m2	36.800
				RAZEM
6.1.4 Podłogi i posadzki				
145 d.6.1.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	
		36.80	m2	36.800
				RAZEM
146 d.6.1.4	KNR K-01 0103-02 *	Usunięcie warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		poz.145	m2	36.800
				RAZEM
6.1.5	Stolarka okienna i drzwiowa			
147 d.6.1.5	KNR 4-01 0354-05 poz. zastępcza	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych, pcv lub aluminiowych, demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych	m2	
		0.8*2	m2	1.600
				RAZEM
6.1.6	Elementy instalacji			
148 d.6.1.6	KNR-W 4-01 0353-13 *	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
6.1.7	Transport gruzu			
149 d.6.1.7	KNR 4-04 1101-03 poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m3	
		0.4	m3	0.400
				RAZEM
150 d.6.1.7	KNR 4-04 1101-06 Poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m3	
		poz.149	m3	0.400
				RAZEM
6.2	Podłogi i posadzki			
151 d.6.2	NNRNKB 202 1133-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm	m2	
		poz.145	m2	36.800
				RAZEM
152 d.6.2	NNRNKB 202 1133-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4	m2	
		-poz.151	m2	-36.800
				RAZEM
153 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.151	m2	36.800
				RAZEM
154 d.6.2	KNR 2-02 1118-08 *	Posadzki płytkowe (terakota) z kamieni sztucznych gr. 8 mm układane na klej metodą zwykłą	m2	
		poz.153	m2	36.800
				RAZEM
155 d.6.2	KNR 2-02 1120-05 *	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	
		22.70	m	22.700
				RAZEM
156 d.6.2	KNR-W 2-02 1124-06 *	Posadzki - listwy aluminiowe łączące posadzki różnych pomieszczeń- drzwi	szt	
		2	szt	2.000
				RAZEM
6.3	Tynki i okładziny ścienne			
157 d.6.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.143	m2	53.725

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
				RAZEM
158 d.6.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku z ustawieniem kątowników aluminiowych we wszystkich narożach	m2	
		poz.157	m2	53.725
				RAZEM
159 d.6.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.158	m2	53.725
				RAZEM
160 d.6.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.158	m2	53.725
				RAZEM
161 d.6.3	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowo lateksową, lateksową- kolor lamperia	m2	
		24.80*2-0.9*2*2*1.75*1*2	m2	37.000
				RAZEM
162 d.6.3	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową	m2	
		poz.158-poz.161	m2	16.725
				RAZEM
6.4 Sufity				
163 d.6.4	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	
		0.5	m2	0.500
				RAZEM
164 d.6.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.144	m2	36.800
				RAZEM
165 d.6.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	
		poz.164	m2	36.800
				RAZEM
166 d.6.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.164	m2	36.800
				RAZEM
167 d.6.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.164	m2	36.800
				RAZEM
168 d.6.4	KNR 2-02 1505-03 *	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		poz.164	m2	36.800
				RAZEM
6.5 Stolarka drzewiowa				
169 d.6.5	KNR-W 2-02 1026-01 *	Montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych, typowych, fabrycznie wykończonych	szt	
		1	szt	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
				RAZEM
170 d.6.5	KNR-W 2-02 1022-01 *	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w kpl. z zamkiem patentowym klamką i okuciami	m2	
		0.9*2	m2	1.800
				RAZEM
6.6 Nadproża w ścianie istniejącej (otwory projektowane)				
171 d.6.6	KNR-W 4-01 0347-03 *	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.	
		1*4	gniazd.	4.000
				RAZEM
172 d.6.6	KNR 4-01 0335-01 *	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m	
		2*1.40*1	m	2.800
				RAZEM
173 d.6.6	kalkulacja własna *	Obsadzenie stalowego nadproża C100 L=do1500mm w upszednio przygotowanych gniazdach i bruzdach	szt	
		2*1	szt	2.000
				RAZEM
174 d.6.6	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	
		2*0.1*0.25*2	m3	0.100
				RAZEM
6.7 Elementy instalacji				
175 d.6.7	analiza indywidualna	Wstawienie kratki wentylacyjnych z tworzywa 25x25cm	szt	
		poz.148	szt	1.000
				RAZEM
7 Pomieszczenie 1.26 Korytarz				
7.1 Roboty towarzyszące i rozbiórkowe				
7.1.1 Ściany wewnętrzne				
176 d.7.1.1	KNR K-04 0101-01 poz. zastępcza	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeszkrobanie starej farby i t.gipsowego ze ścian	m2	
		10.80*2.5-0.8*2*5	m2	19.000
				RAZEM
7.1.2 Sufity				
177 d.7.1.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeszkrobanie starej farby i t.gipsowego z sufitów	m2	
		4.60	m2	4.600
				RAZEM
7.1.3 Podłogi i posadzki				
178 d.7.1.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	
		4.60	m2	4.600
				RAZEM
179 d.7.1.3	KNR K-01 0103-02 *	Usunięcie warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2	
		poz.178	m2	4.600
				RAZEM
7.1.4 Stolarka okienna i drzwiowa				
180 d.7.1.4	KNR 4-01 0354-05 poz. zastępcza	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych, pcv lub aluminiowych, demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		0.8*2.0	m2	1.600
				RAZEM
7.1.5	Elementy instalacji			
181 d.7.1.5	KNR-W 4-01 0353-13 *	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
7.1.6	Transport gruzu			
182 d.7.1.6	KNR 4-04 1101-03 poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m3	
		0.25	m3	0.250
				RAZEM
183 d.7.1.6	KNR 4-04 1101-06 Poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m3	
		poz.182	m3	0.250
				RAZEM
7.2	Podłogi i posadzki			
184 d.7.2	NNRNKB 202 1133-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm	m2	
		poz.178	m2	4.600
				RAZEM
185 d.7.2	NNRNKB 202 1133-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4	m2	
		-poz.184	m2	-4.600
				RAZEM
186 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.184	m2	4.600
				RAZEM
187 d.7.2	KNR 2-02 1118-08 *	Posadzki płytkowe (terakota) z kamieni sztucznych gr. 8 mm układane na klej metodą zwykłą	m2	
		poz.186	m2	4.600
				RAZEM
188 d.7.2	KNR 2-02 1120-05 *	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	
		10.80-5*0.8	m	6.800
				RAZEM
189 d.7.2	KNR-W 2-02 1124-06 *	Posadzki - listwy aluminiowe łączące posadzki różnych pomieszczeń- drzwi	szt	
		5	szt	5.000
				RAZEM
7.3	Tynki i okładziny ścienne			
190 d.7.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.176	m2	19.000
				RAZEM
191 d.7.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku z ustawieniem kątowników aluminiowych we wszystkich narożach	m2	
		poz.190	m2	19.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
				RAZEM
192 d.7.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.191	m2	19.000
				RAZEM
193 d.7.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.191	m2	19.000
				RAZEM
194 d.7.3	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowo lateksową, lateksową- kolor lamperia	m2	
		10.80*2.0-0.8*2*5	m2	13.600
				RAZEM
195 d.7.3	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową	m2	
		poz.191-poz.194	m2	5.400
				RAZEM
7.4	Sufity			
196 d.7.4	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	
		0.5	m2	0.500
				RAZEM
197 d.7.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.177	m2	4.600
				RAZEM
198 d.7.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	
		poz.197	m2	4.600
				RAZEM
199 d.7.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.197	m2	4.600
				RAZEM
200 d.7.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.197	m2	4.600
				RAZEM
201 d.7.4	KNR 2-02 1505-03 *	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		poz.197	m2	4.600
				RAZEM
7.5	Stolarka drzwiowa			
202 d.7.5	KNR-W 2-02 1026-01 *	Montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych, typowych, fabrycznie wykończonych	szt	
		1	szt	1.000
				RAZEM
203 d.7.5	KNR-W 2-02 1022-01 *	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w kpl. z zamkiem patentowym klamką i okuciami	m2	
		0.9*2	m2	1.800
				RAZEM

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
7.6 Nadproża w ścianie istniejącej (otwory projektowane)				
204 d.7.6	KNR-W 4-01 0347-03 *	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.	
		1*4	gniazd.	4.000
				RAZEM
205 d.7.6	KNR 4-01 0335-01 *	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m	
		2*1.40*1	m	2.800
				RAZEM
206 d.7.6	kalkulacja własna *	Obsadzenie stalowego nadproża C100 L=do1500mm w upszednio przygotowanych gniazdach i bruzdach	szt	
		2*1	szt	2.000
				RAZEM
207 d.7.6	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	
		2*0.1*0.25*2	m3	0.100
				RAZEM
7.7 Elementy instalacji				
208 d.7.7	analiza indywidualna	Wstawienie kratki wentylacyjnych z tworzywa 25x25cm	szt	
		poz.181	szt	1.000
				RAZEM
8 Pomieszczenie 1.36 Cela osób niepełnosprawnych				
8.1 Roboty towarzyszące i rozbiórkowe				
8.1.1 Przygotowawcze				
209 d.8.1.1	poz. zastępcza	Demontaż wyposażenia R=20r-g/kpl	kpl	
		1	kpl	1.000
				RAZEM
8.1.2 Ściany wewnętrzne				
210 d.8.1.2	KNR K-04 0101-01 poz. zastępcza	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeszkrobanie starej farby i t.gipsowego ze ścian	m2	
		24.40*2.50-0.8*2-1.75*1.45*2	m2	54.325
				RAZEM
8.1.3 Sufity				
211 d.8.1.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeszkrobanie starej farby i t.gipsowego z sufitów	m2	
		31.50	m2	31.500
				RAZEM
8.1.4 Podłogi i posadzki				
212 d.8.1.4	KNR 4-04 0504-06 analiza indywidualna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pev	m2	
		31.50	m2	31.500
				RAZEM
213 d.8.1.4	KNR K-01 0103-02 *	Usunięcie warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2	
		poz.212	m2	31.500
				RAZEM
8.1.5 Stolarka okienna i drzwiowa				
214 d.8.1.5	KNR 4-01 0354-05 poz. zastępcza	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych, pev lub aluminiowych, demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		0.9*2	m2	1.800
				RAZEM
8.1.6 Elementy instalacji				
215 d.8.1.6	KNR-W 4-01 0353-13 *	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	
		2	szt.	2.000
				RAZEM
8.1.7 Transport gruzu				
216 d.8.1.7	KNR 4-04 1101-03 poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m3	
		0.4	m3	0.400
				RAZEM
217 d.8.1.7	KNR 4-04 1101-06 Poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m3	
		poz.216	m3	0.400
				RAZEM
8.2 Podłogi i posadzki				
218 d.8.2	NNRNKB 202 1129-02 analogia	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	
		poz.219	m2	31.500
				RAZEM
219 d.8.2	NNRNKB 202 1133-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm	m2	
		poz.212	m2	31.500
				RAZEM
220 d.8.2	NNRNKB 202 1133-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4	m2	
		-poz.219	m2	-31.500
				RAZEM
221 d.8.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.219	m2	31.500
				RAZEM
222 d.8.2	KNR 2-02 1118-08 *	Posadzki płytkowe (terakota) z kamieni sztucznych gr. 8 mm układane na klej metodą zwykłą	m2	
		poz.221	m2	31.500
				RAZEM
223 d.8.2	KNR 2-02 1120-05 *	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	
		22.70	m	22.700
				RAZEM
224 d.8.2	KNR-W 2-02 1124-06 *	Posadzki - listwy aluminiowe łączące posadzki różnych pomieszczeń- drzwi	szt	
		1	szt	1.000
				RAZEM
8.3 Tynki i okładziny ścienne				
225 d.8.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.210	m2	54.325
				RAZEM

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
226 d.8.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku z ustawieniem kątowników aluminiowych we wszystkich narożach	m2	
		poz.225	m2	54.325
				RAZEM
227 d.8.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.226	m2	54.325
				RAZEM
228 d.8.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.226	m2	54.325
				RAZEM
229 d.8.3	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowo lateksową, lateksową- kolor lamperia	m2	
		24.40*2.00-0.8*2-1*1.45*2	m2	44.300
				RAZEM
230 d.8.3	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową	m2	
		poz.226-poz.229	m2	10.025
				RAZEM
8.4 Sufity				
231 d.8.4	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	
		0.5	m2	0.500
				RAZEM
232 d.8.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.211	m2	31.500
				RAZEM
233 d.8.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	
		poz.232	m2	31.500
				RAZEM
234 d.8.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.232	m2	31.500
				RAZEM
235 d.8.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.232	m2	31.500
				RAZEM
236 d.8.4	KNR 2-02 1505-03 *	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		poz.232	m2	31.500
				RAZEM
8.5 Stolarka drzwiowa				
237 d.8.5	KNR-W 2-02 1026-01 *	Montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych, typowych, fabrycznie wykończonych	szt	
		1	szt	1.000
				RAZEM

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
238 d.8.5	KNR-W 2-02 1022-01 *	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w kpl. z zamkiem patentowym klamką i okuciami	m2	
		0.9*2.0	m2	1.800
				RAZEM
8.6 Nadproża w ścianie istniejącej (otwory projektowane)				
239 d.8.6	KNR-W 4-01 0347-03 *	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.	
		1*4	gniazd.	4.000
				RAZEM
240 d.8.6	KNR 4-01 0335-01 *	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m	
		2*1.40*1	m	2.800
				RAZEM
241 d.8.6	kalkulacja własna *	Obsadzenie stalowego nadproża C100 L=do1500mm w upszednio przygotowanych gniazdach i bruzdach	szt	
		2*1	szt	2.000
				RAZEM
242 d.8.6	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	
		2*0.1*0.25*2	m3	0.100
				RAZEM
8.7 Elementy instalacji				
243 d.8.7	analiza indywidualna	Wstawienie kratki wentylacyjnych z tworzywa 25x25cm	szt	
		poz.215	szt	2.000
				RAZEM
9 Pomieszczenie 1.36a Łazienka				
9.1 Roboty towarzyszące i rozbiórkowe				
9.1.1 Ściany wewnętrzne				
244 d.9.1.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2	
		2.02*8.90-1*2	m2	15.978
				RAZEM
245 d.9.1.1	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m2	
		poz.244	m2	15.978
				RAZEM
246 d.9.1.1	KNR K-04 0101-01 poz. zastępcza	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeskrabanie starej farby i t.gipsowego ze ścian	m2	
		0.50*8.90	m2	4.450
				RAZEM
9.1.2 Sufity				
247 d.9.1.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeskrabanie starej farby i t.gipsowego z sufitów	m2	
		4.60	m2	4.600
				RAZEM
9.1.3 Podłogi i posadzki				
248 d.9.1.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	
		4.60	m2	4.600
				RAZEM

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
249 d.9.1.3	KNR K-01 0103-02 *	Usunięcie warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2	
		poz.248	m2	4.600
				RAZEM
250 d.9.1.3	KNR 4-04 0509-02 analogia	Rozebranie izolacji poziomej z papy	m2	
		poz.248	m2	4.600
				RAZEM
9.1.4 Stolarka okienna i drzwiowa				
251 d.9.1.4	KNR 4-01 0354-05 Poz. zastępcza	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych, pcv lub aluminiowych, demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych	m2	
		1.01*2.05	m2	2.071
				RAZEM
9.1.5 Elementy instalacji				
252 d.9.1.5	KNR-W 4-01 0353-13 *	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych	szt.	
		2	szt.	2.000
				RAZEM
253 d.9.1.5	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m	
		2	m	2.000
				RAZEM
254 d.9.1.5	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	
		2	szt.	2.000
				RAZEM
255 d.9.1.5	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
256 d.9.1.5	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75 mm na ścianach budynku	m	
		2	m	2.000
				RAZEM
257 d.9.1.5	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	
		1	kpl.	1.000
				RAZEM
258 d.9.1.5	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	
		1	kpl.	1.000
				RAZEM
259 d.9.1.5	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii prysznicowej	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
260 d.9.1.5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
261	KNR 4-01 0340-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie	m	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
d.9.1.5		cementowej		
		4	m	4.000
				RAZEM
262 d.9.1.5	KNR-W 4-02 0522-05	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych trzyrzędowych G-3 o długości 0.5-2.0 m	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
263 d.9.1.5	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.	
		2	szt.	2.000
				RAZEM
9.1.6 Transport gruzu				
264 d.9.1.6	KNR 4-04 1101-03 poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m3	
		0.45	m3	0.450
				RAZEM
265 d.9.1.6	KNR 4-04 1101-06 Poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m3	
		poz.264	m3	0.450
				RAZEM
9.2 Podłogi i posadzki				
266 d.9.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	
		poz.248	m2	4.600
				RAZEM
267 d.9.2	NNRNKB 202 1129-02 analogia	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	
		poz.266	m2	4.600
				RAZEM
268 d.9.2	NNRNKB 202 1133-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm	m2	
		poz.267	m2	4.600
				RAZEM
269 d.9.2	NNRNKB 202 1133-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN76 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4	m2	
		-poz.268	m2	-4.600
				RAZEM
270 d.9.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.266	m2	4.600
				RAZEM
271 d.9.2	KNR 2-02 1118-08 *	Posadzki płytkowe (terakota) z kamieni sztucznych gr. 8 mm układane na klej metodą zwykłą	m2	
		poz.270	m2	4.600
				RAZEM
272 d.9.2	KNR-W 2-02 1124-06 *	Posadzki - listwy aluminiowe łączące posadzki różnych pomieszczeń- drzwi	szt	
		1	szt	1.000
				RAZEM
9.3 Wnęki instalacyjne- zabudowy				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
273 d.9.3	KNNR 2 1702-04 *	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo	m2	
		1*2.5	m2	2.500
				RAZEM
9.4 Tynki i okładziny ścienne				
274 d.9.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		8.90*2.5-1*2	m2	20.250
				RAZEM
275 d.9.4	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2	
		poz.274	m2	20.250
				RAZEM
9.5 Izolacje przeciwwodne				
276 d.9.5	KNR K-04 0602-05 *	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m2	
		poz.266+poz.274	m2	24.850
				RAZEM
277 d.9.5	KNR K-04 0602-01 *	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	
		poz.266	m2	4.600
				RAZEM
278 d.9.5	KNR K-04 0602-02 *	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2	
		poz.274	m2	20.250
				RAZEM
279 d.9.5	KNR K-04 0602-03 *	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	
		8.90	m	8.900
				RAZEM
280 d.9.5	KNR K-04 0602-04 *	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m	
		6*2.5	m	15.000
				RAZEM
9.6 Sufity				
281 d.9.6	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	
		0.5	m2	0.500
				RAZEM
282 d.9.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	
		poz.266	m2	4.600
				RAZEM
283 d.9.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	
		poz.282	m2	4.600
				RAZEM
284 d.9.6	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.282	m2	4.600
				RAZEM
285 d.9.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		poz.282	m2	4.600
				RAZEM
286 d.9.6	KNR 2-02 1505-03 *	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		poz.282	m2	4.600
				RAZEM
9.7	Stolarka okienna i drzwiowa			
287 d.9.7	KNR-W 2-02 1026-01 *	Montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych, typowych, fabrycznie wykończonych	szt	
		1	szt	1.000
				RAZEM
288 d.9.7	KNR-W 2-02 1022-01 *	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w kpl. z zamkiem patentowym klamką i okuciami	m2	
		0.9*2	m2	1.800
				RAZEM
9.8	Elementy instalacji			
289 d.9.8	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3	
		4*0.1*0.05	m3	0.020
				RAZEM
290 d.9.8	analiza indywidualna	Wstawienie kraterki wentylacyjnych z tworzywa 25x25cm	szt	
		1	szt	1.000
				RAZEM
291 d.9.8	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	
		4	m	4.000
				RAZEM
292 d.9.8	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	
		5	szt.	5.000
				RAZEM
293 d.9.8	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	
		5	szt.	5.000
				RAZEM
294 d.9.8	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z ruchomą wylewką	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
295 d.9.8	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
296 d.9.8	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	
		3	m	3.000
				RAZEM
297 d.9.8	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	
		1	m	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
				RAZEM
298 d.9.8	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	
		3	podej.	3.000
				RAZEM
299 d.9.8	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	
		1	podej.	1.000
				RAZEM
300 d.9.8	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	
		1	kpl.	1.000
				RAZEM
301 d.9.8	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe 50 z syfonem gruszkowym	kpl.	
		1	kpl.	1.000
				RAZEM
302 d.9.8	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Zasłona prysznicowa z tworzywa na prowadnicy ze stali nierdzewnej	kpl.	
		1	kpl.	1.000
				RAZEM
303 d.9.8	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Spust liniowy w kabinie prysznicowej	kpl.	
		1	kpl.	1.000
				RAZEM
304 d.9.8	KNR 7-09 0101-01	Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 20 mm grubość ścianki do 4mm - zaspawanie otworów w pionach po demontażu gałęzek	złącz.	
		2	złącz.	2.000
				RAZEM
305 d.9.8	KNR-W 2-15 0405-06 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach	m	
		1	m	1.000
				RAZEM
306 d.9.8	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe Purmo Vertical 350x1800	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
307 d.9.8	KNR-W 2-15 0412-02 analogia	Zawory grzejnikowe - element przyłączeniowy kątowy do grzejników typu V	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
308 d.9.8	KNR INSTAL 0305-01 analogia	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach - złączki przejściowe przy podejściach do grzejników	kpl.	
		1	kpl.	1.000
				RAZEM
309 d.9.8	KNR-W 2-15 0412-07 analogia	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
310 d.9.8	KNR-W 2-15 0411-03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25	szt.	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		mm		
		2	szt.	2.000
				RAZEM
9.9	Wyposażenie			
311 d.9.9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Uchwyt naścienny prosty	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
312 d.9.9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Uchwyt naścienny typu L	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
313 d.9.9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Uchwyt WC uchylny	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
314 d.9.9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Uchwyt WC stały	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
315 d.9.9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Lustro wiszące	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
316 d.9.9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż; Krzeselko ściennie. Straponten Twist Plus z mechanizmem samopowrotu lub równoważne.	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
317 d.9.9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Wieszak naścienny	szt.	
		1	szt.	1.000
				RAZEM
10	Pomieszczenia pozostałe			
10.1	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe			
10.1.1	Ściany wewnętrzne			
318 d.10.1.1	KNR K-04 0101-01 poz. zastępcza	Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeszkrobanie starej farby i t.gipsowego ze ścian	m2	
		2.50*(2.76+2.61+3.07+3.0)	m2	28.600
				RAZEM
10.1.2	Transport gruzu			
319 d.10.1.2	KNR 4-04 1101-03 poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m3	
		0.1	m3	0.100
				RAZEM
320 d.10.1.2	KNR 4-04 1101-06 Poz. zastępcza	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m3	
		poz.319	m3	0.100
				RAZEM
10.2	Zamknięcie otworów w ścianach			
321 d.10.2	KNR 4-01 0331-11	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m	
		4	m	4.000
				RAZEM
322 d.10.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		1*2*0.24	m3	0.480
				RAZEM
323 d.10.2	KNR 4-01 0711-02 *	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	
		2*1*2	m2	4.000
				RAZEM
10.3	Tynki i okładziny ścienne			
324 d.10.3	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.318	m2	28.600
				RAZEM
325 d.10.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku z ustawieniem kątowników aluminiowych we wszystkich narożach	m2	
		poz.324	m2	28.600
				RAZEM
326 d.10.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		poz.325	m2	28.600
				RAZEM
327 d.10.3	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	
		poz.325	m2	28.600
				RAZEM
328 d.10.3	KNR 2-02 1505-01 Poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowo lateksową, lateksową- kolor	m2	
		poz.324	m2	28.600
				RAZEM
11	Elementy zewnętrzne			
11.1	Utwardzenia			
329 d.11.1	KNR 2-31 0401-01 *	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	
		62	m	62.000
				RAZEM
330 d.11.1	KNR 2-31 0407-01 *	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	
		62	m	62.000
				RAZEM
331 d.11.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	
		40	m2	40.000
				RAZEM
332 d.11.1	KNR 2-01 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2	m2	
		poz.331	m2	40.000
				RAZEM
333 d.11.1	KNR 2-02 1101-07 *	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym gr. 20cm	m3	
		poz.334*0.20	m3	7.300
				RAZEM
334 d.11.1	KNR 2-31 0511-02 *	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		36.5	m2	36.500
				RAZEM
11.2	Furtka			
335 d.11.2	KNR 2-31 0818-05 poz. zastępcza	Rozebranie przegrodzeń w ramach z kątownika, wypełnienie z siatki	m2	
		1.15*2.10	m2	2.415
				RAZEM
336 d.11.2	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie podmurówki	m3	
		1.30*0.30*0.50	m3	0.195
				RAZEM
337 d.11.2	KNR-W 2-01 0308-12 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.V-VI)	dół.	
		2	dół.	2.000
				RAZEM
338 d.11.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m3	
		2*(0.25*0.25*1.20)	m3	0.150
				RAZEM
339 d.11.2	wycena indywidualna	Dostawa elementów konstrukcji spawanej- Słupy i rygiel #82,5x4,0	kg	
		8.9*(2.05*2+3)	kg	63.190
				RAZEM
340 d.11.2	KNR 2-05 0102-04 poz. zastępcza	Wykonanie połączeń, styków oraz montaż- słupy i rygle	t	
		poz.339/1000	t	0.063
				RAZEM
341 d.11.2	KNR 2-02 1510-07	Jednokrot.lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych pełnych do 0.5 m2	szt.	
		3	szt.	3.000
				RAZEM
342 d.11.2	KNR 2-02 1808-02	Dostawa i montaż wrót/ furtki D3 110/200	kpl.	
		3	kpl.	3.000
				RAZEM