

Budowa drogi le nej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Le nictwa Stopnica

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.				
1.1	SST D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 16)	km	2,09		
1.2	SST D-01-02-01	Karczowanie pni drzew, krzaków i posycia wraz z wywozem i utylizacją przez Wykonawcę (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 16)	ha	3,12		
1.3	SST D-01-02-02	Usunięcie wierzchniej warstwy humusu/piasku próchniczego o r. gr. 28cm wraz z rozplantowaniem (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 19)	m ²	12 021,74		
1.4	SST D-01-02-02	Usunięcie wierzchniej warstwy humusu/piasku próchniczego o r. gr. 15cm wraz z rozplantowaniem (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 20)	m ²	19 197,33		
1.5	SST D-01-03-02	Przesunięcie istniejącego ogrodzenia z siatki poza granicę robót ziemnych (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 16)	m	120,00		
2	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby				
2.1	SST D-02-01-01	Wykonanie wykopów mechanicznych z transportem gruntu na nasyp samochodami (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 17 i 18)	m ³	5 519,48		
2.2	SST D-02-03-01	Wykonanie nasypów z pozyskanego gruntu z wykopów, z transportem, formowaniem i zagęszczeniem (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 17 i 18)	m ³	5 519,48		
2.3	SST D-02-03-01	Wykonanie nasypów z pozyskanego gruntu, spełniającego warunki normy G1. Pozyskanie gruntu, transport wraz z wbudowaniem w terenie. (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 17 i 18)	m ³	2 456,51		
3	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, rurociągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1	SST D-03-01-01	Wykonanie przepustów z rur PEHD SN8 o średnicy 50cm pod zjazdami, wraz z robotami ziemnymi, podsypka z kruszywa 0/31,5mm o gr. min. 20 cm po zagęszczeniu, zasypka wokół przepustu (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 12, 13, i 14)	m	96,00		
3.2	SST D-03-01-01	Wykonanie przepustów z rur PEHD SN8 o średnicy 60cm pod drogami, wraz z robotami ziemnymi, podsypka z kruszywa 0/31,5mm o gr. min. 20 cm po zagęszczeniu, zasypka wokół przepustu, (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 13, 14 i 15)	m	56,00		
3.3	SST D-03-01-01	Wykonanie przepustów z rur PEHD SN8 o średnicy 80cm pod drogami, wraz z robotami ziemnymi, podsypka z kruszywa 0/31,5mm o gr. min. 20 cm po zagęszczeniu, zasypka wokół przepustu, (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 14 i 15)	m	33,00		

Kosztorys ofertowy

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
3.4	SST D-03-01-01	Wykonanie cianek czołowych skrzydełkowych z betonu prefabrykowanego elbetowego min. gr cianki 8cm o rednicy 50cm wraz z podbudow oraz z robotami ziemnymi, (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 12, 13, i 14)	szt.	26,00		
3.5	SST D-03-01-01	Wykonanie cianek czołowych skrzydełkowych z betonu prefabrykowanego elbetowego min. gr cianki 8cm o rednicy 60cm wraz z podbudow oraz robotami ziemnymi. (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 13, 14 i 15)	szt.	14,00		
3.6	SST D-03-01-01	Wykonanie cianek czołowych skrzydełkowych z betonu prefabrykowanego elbetowego min. gr cianki 8cm o rednicy 80cm wraz z podbudow oraz robotami ziemnymi. (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 14 i 15)	szt.	8,00		
4	CPV 45233000-0	ELEMENTY ULIC				
4.1	SST D-08-03-01	Obrze a z opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej, na ławie betonowej, wraz z wykonaniem korytowania pod obrze a, robotami ziemnymi przy drodze powiatowej (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 9)	m	72,00		
5	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
5.1	SST D-04-02-02	Wykonanie warstwy separacyjno-wzmacniającej grunt spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa o gr. 20cm z gruntu pozyskanego na miejscu (droga, składowiska, place manewrowe, mijanki, zjazdy) (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 5 i 6)	m2	15 301,43		
5.2	SST D-04-04-02	Wykonanie warstwy podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63mm o gr. po zag szczeniu 18 cm (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 3 i 4)	m2	14 369,29		
5.3	SST D-04-04-02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. po zag szczeniu 9 cm (zjazd publiczne przy drodze powiatowej) (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 8)	m2	125,00		
5.4	SST D-04-04-02	Wykonanie s czków z kruszywa łamanego 31,5/63mm o gr. po zag szczeniu 18cm, szer. 0,50m, roztaw co 30m (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 16)	m2	68,40		
6	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
6.1	SST D-04-04-02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. po zag szczeniu 9cm układanego za pomoc roz cielacza z zmiataniem kruszywem 0-4mm (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 1 i 2)	m2	13 761,10		
6.2	SST D-08-02-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo 8 cm, układane na zaprawie cementowo - piaskowej o gr 3cm (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 7)	m2	125,00		
7	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE				
7.1	SST D-06-03-01	Nawierzchnia poboczy z kruszywa niesortowanego o szeroko ci 0,75m i gr. po zag szczeniu 9 cm (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 10 i 11)	m2	3 551,75		

Kosztorys ofertowy

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
7.2	SST D-06-01-03	Umocnienie skarp i dna rowów przez humusowanie i obsianie traw . Umocnienie dna rowu o szer. 40cm wraz ze skarpami na długo ci 70cm. (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 16)	m2	7 063,61		
7.3	SST D-06-01-03	Umocnienie skarp i dna rowów przez nasyp kamienny o rednicy min. 125mm na sucho. Umocnienie dna rowu o szer. 40cm wraz ze skarpami na długo ci 70cm. (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 16)	m2	304,20		
8	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU				
8.1	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych r. min. 60mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołków z ubiciem warstwami (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 16)	szt.	1,00		
8.2	SST D-07-02-01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B (okr gły r. 800mm), folia odblaskowa I generacji (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 16)	szt.	1,00		
8.3	SST D-07-02-01	Przymocowanie do gotowych słupków tablicy informacyjnej (TL-1) informuj cej o drodze le nej nieudost pnionej do ruchu publicznego (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 16)	szt.	1,00		
9	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY				
9.1	SST D-06-03-02	Monta rur osłonowych dwudzielnych na istniej cej sieci wiatłowodowej - zakup rur o rednicy 160mm, dowóz, odkopanie istniej cego rurociagu wiatłowodowego, zabezpieczenie, wykonanie niezb dnych obsypek wokół rury oraz wykonanie niezb dnych robót ziemnych. (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 16)	m	30,00		
9.2	SST D-06-03-02	Wykonanie niezbędnych rozbót oraz monta słupków informacyjnych o przebiegu zabezpieczonego rurociagu wiatłowodowego przy zje dzie na drog publiczn (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 16)	szt.	2,00		
9.3	SST D-01-01-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 16)	km	2,09		

Warto kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: