

LEGENDA:

- projektowane podejścia i piony
- przybliżona lokalizacja istniejącej instalacji ks
- odpowietrzenie instalacji ks prowadzone pod stropem

Ksn istniejący pion ks w budynku

Ks nowoprojektowany pion ks w budynku

Ksp przesuwany/usuwany pion ks w budynku

Zn zawór napowietrzający zakończony pod stropem kondygnacji

UWAGA:
1.W przypadku braku możliwości włączenia się do pionu na kondygnacji piętra, dopuszcza się włączenie do pionu pod stropem kondygnacji parteru.
2.Należy wymienić wszystkie piony ks w obrębie pomieszczeń objętych zakresem opracowania.
3.Ze względu na istniejącą zabudowę dokładną lokalizację należy określić po dokonaniu odkrywki na budowie i w przypadku przesunięcia instalacje należy prowadzić analogicznie do najbliżej położonego pionu.
4.Należy zachować minimalne spadki dla:
PVC 50 - 5%
PVC 75 - 3.5%
PVC 110 - 2 %

Jednostka projektowa:	CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
Inwestor:	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA
Inwestycja:	„DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ŚCP W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ I KLINIKI PSYCHIATRII DO WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ EDUKACYJNĄ I NAUKOWĄ"
Adres obiektu:	DZIAŁKA NR EWID. 343/22, OBRĘB 0001 MORAWICA, UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Opracowanie:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nr proj.: 23-05-01	Branża: INSTALACJE SANITARNE
Data: 10.2023	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Ireona Zalińska SWK/0051/POOS/07	
Projektant Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Śmiech KL-56/2002	

Tytuł: RZUT PIĘTRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Rewizja:	Skala:	Rys.:
A	1:100	PW-SAN-006