

UWAGI:
- PRZED PRZYSTĄPIENIE DO MONTAŻU NADPROŻY STALOWYCH I CERAMICZNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ICH OPARCIA.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NADPROŻY STALOWYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ OBECNIE ISTNIEJĄCE NADPROŻA NAD OTWORAMI DRZWIOWYMI POPRZEZ SKUCIE TYNKU W MIEJSCU ICH WYSTĘPOWANIA W PRZYPADKU MAŁYCH RÓŻNIC POMIĘDZY OTWOREM ISTNIEJĄCYM A NOWOPROJEKTOWANYM NALEŻY SPRAWDZIĆ DŁUGOŚĆ OPARCIA ISTNIEJACEGO NADPROŻA I GDY BĘDZIE ONO WYSTARCZAJĄCE TO MOŻNA POZOSTAWIĆ ISTNIEJACE.

NS - 2xC160 spód wg. arch. — nadproża stalowe NS-1/0 do NS-5/0

NCZ - 11,5 spód wg. arch.
NCZ - 14,5 spód wg. arch. — nadproża ceramiczno-żelbetowe

UWAGI:
1. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi projektami pozostałych branż.
2. Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
3. Wszelkie zamienne rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
4. Lokalizacja elementów wg rys. rzutu kondygnacji.
5. Spoiny pachwinowe o grubości 0,7 cieńszego elementu.
6. Spoiny czołowe typu V, wykonć na pełną grubość łączonych elementów.
7. Spoiny wykonać na całej długości przylegania elementów.
8. Przed wykonaniem elementów należy zweryfikować wymaganą wysokość i długość na budowie.
9. Elementy skręcane na śruby kl.8.8 (2x podkładka + 1x nakrętka samokontrująca). Przy otworach Ø18 należy zastosować śruby M16
10. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe.
11. Biuro projektowe nie zezwala na bezkrytyczne stosowanie rysunków w realizacji ale Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do kierowania się sztuką budowlaną jak również zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omyłek z projektu. Jeżeli rozwiązanie projektowe może powodować wadę lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektów przed wbudowaniem elementu.

Jednostka projektowa:	CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000, fax: (41) 344-77-80, e-mail: biuro@canea.com.pl
Inwestor:	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA
Inwestycja	„DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ŚCP W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ I KLINIKI PSYCHIATRII DO WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ EDUKACYJNĄ I NAUKOWĄ"
Adres obiektu:	DZIAŁKA NR EWID. 343/22, OBRĘB 0001 MORAWICA, UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Opracowanie:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nr proj.: 23-05-01	Branża: ARCHITEKTURA
Data: 10.2023	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Artur Polakowski upr. nr SWK/0083/POOK/05	

Tytuł: RZUT I PIĘTRA- NADPROŻA

Rewizja	Skala:	Rys.:
A	1:100	PW-KON-003