

Zakres robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi leśnej nr 2 - inw. 220/440 w Leśnictwie Niedzica					
1		Odcinek 1 w km 0+045 - 1+447 (1402 mb)			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - ściecie poboczy , oczyszczenie rowu z namułu (1447-45)*0,10*0,7*2+(1447-45)*0,3	m ³		
d.1. 0202-01			m ³	616,880	
1				RAZEM	616,880
1.2		Remont odwodnienia			
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II - długość elementu 8 m 120/40*8+1282/80*8+7,8	m		
d.1. 0401-05			m	160,000	
2				RAZEM	160,000
3	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B30 160*0,4*0,31	m ³		
d.1. 1101-01			m ³	19,840	
2				RAZEM	19,840
4	KNR 2-31	Ścieki - wodospusty winylowe - analogia 160	m		
d.1. 0704-01			m	160,000	
2				RAZEM	160,000
5	KNNR 10	Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego bez wyrębów - wodospusty na zjazdach potrójne, średnica min.0,25m długość 4,5m 4,5*3*2*0,25*0,25/4*3,14	m ³ drew.		
d.1. 0301-04			m ³ drew.	1,325	
2				RAZEM	1,325
6	KNR 2-11	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na koronach budowli o powierzchniach płaskich . Grubość bruku 15 cm 20*1,5	m ²		
d.1. 0405-05			m ²	30,000	
2				RAZEM	30,000
1.3		Remont nawierzchni			
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1402*4+(37+25)/2*1,5*3+45*4+20*3+100+20	m ²		
d.1. 0103-04			m ²	6 107,500	
3				RAZEM	6 107,500
8	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm (kruszywo łamane) 6107,50*0,11	m ³		
d.1. 0107-02			m ³	671,825	
3				RAZEM	671,825
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - kruszywo łamane, wymieszane z drobną frakcją zamykającą 6107,50	m ²		
d.1. 0204-05			m ²	6 107,500	
3				RAZEM	6 107,500

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi leśnej nr 2 - inw. 220/440 w Leśnictwie Niedzica						
1		Odcinek 1 w km 0+045 - 1+447 (1402 mb)				
1.1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1. 01 1	KNR 2-01 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior- mi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - ściecie poboczy , oczyszczenie rowu z namotu	m ³	(1447-45)* 0,10*0,7*2+ (1447-45)* 0,3 = 616,880		
1.2		Remont odwodnienia				
2 d.1. 05 2	KNR 2-31 0401-	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II - długość elementu 8 m	m	120/40*8+ 1282/80*8+ 7,8 = 160,000		
3 d.1. 01 2	KNR 2-02 1101-	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B30	m ³	160*0,4*0,31 = 19,840		
4 d.1. 01 2	KNR 2-31 0704-	Ścieki - wodospusty winylowe - analogia	m	160		
5 d.1. 04 2	KNR 10 0301-	Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego bez wyrębów - wodospusty na zjazdach potrójne, średnica min.0,25m długość 4,5m	m ³ drew.	4,5*3*2* 0,25*0,25/4* 3,14 = 1,325		
6 d.1. 05 2	KNR 2-11 0405-	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na koronach budowli o powierzchniach płaskich . Grubość bruku 15 cm	m ²	20*1,5 = 30,000		
1.3		Remont nawierzchni				
7 d.1. 04 3	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1402*4+(37+ 25)/2*1,5*3+ 45*4+20*3+ 100+20 = 6107,500		
8 d.1. 02 3	KNR 2-31 0107-	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamien- nym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm (kruszywo łamane)	m ³	6107,50* 0,11 = 671,825		
9 d.1. 05 3	KNR 2-31 0204-	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - kruszywo łamane, wymieszane z drobną frakcją zamykającą	m ²	6 107,50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: