



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I-go PIĘTRA

L.p.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. UŻYTK.
2.1	KLATKA SCHODOWA / WINDA	PŁYTKI GRESOWE	17.57 m²
2.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI CERAMICZNE	6.14 m²
2.3	SYPIALNIA	PANELE WINYLOWE	15.31 m²
2.4	ŁAZIENKA	PŁYTKI CERAMICZNE	6.09 m²
2.5	SYPIALNIA	PANELE WINYLOWE	16.12 m²
2.6	SYPIALNIA	PANELE WINYLOWE	20.30 m²
2.7	ŁAZIENKA	PŁYTKI CERAMICZNE	
2.8	ŁAZIENKA	PŁYTKI CERAMICZNE	
2.9	SYPIALNIA	PANELE WINYLOWE	15.38 m²
2.10	SYPIALNIA	PANELE WINYLOWE	18.66 m²
2.11	ŁAZIENKA	PŁYTKI CERAMICZNE	6.65 m²
2.12	ŁAZIENKA	PŁYTKI CERAMICZNE	6.63 m²
2.13	SYPIALNIA	PANELE WINYLOWE	15.10 m²
2.14	KOMUNIKACJA Z ANEKSEM KUCHENNYM	PŁYTKI GRESOWE	29.84 m²
RAZEM			**186.78 m²**

SAIO light

TN — **"TN" - Terminal Numeratora**
nr art. 957400, montaż 1,5-1,8m

RL — **"RL" - Lampka salowa 4 kolorowa z buczkiem podtynkowo (puszka fi60) lub natynkowo (potrzebuje adapter), h=2.2m.** KOD: 1211110

C — **"C" - Przywoławczy, h=0.9-1.2m.** KOD: 4110000

PC — **"PC" - Pociągany, h=2.2m.** KOD: 4150000

M-PPK — **"M-PPK" - Moduł przywoławczo-kasujący**
nr art. 7111000, montaż 1,2-1,5m

AC DC — **Zasilacz stabilizowany 24V DC**
montaż na szynie DIN
Wymiar: 14 jedostek szerokości

Legenda okablowania:

- przewód CPR typu: YTKSY 2x2x0,8mm
- s — przewód systemowy CPR "S" typu: YTDY 10x0,5mm
- z — przewód zasilający CPR "Z" typu: YDY 2x1,5mm2

SIEDZIBA:
47-320 GOGOLIN
UL. KASZTANOWA 69
REGON:532303183
NIP: 7561016114
TEL/FAX KONTAKTOWY:
77 44 60 222
kom.: 502 7 0 711
e-mail: pracownia@archiskaning.pl
www.archiskaning.pl

ARCHISKANING
SKANOWANIE LASEROWE 3D
S. C.
Rudolf Schnurpfeil

SKANOWANIE LASEROWE 3D
INWENTARYZACJE:
ARCHITEKTONICZNE
BUDOWLANE
PRZEMYSŁOWE
PROJEKTY BUDYNKOW:
MIESZKALNYCH
USŁUGOWYCH
PRZEMYSŁOWYCH
ZABYTKOWYCH

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PIĘTRA - INST. PRZYWOŁANIA

INWESTYCJA :

BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KRAPKOWICACH
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

DATA :	LOKALIZACJA:			
15 MARZEC 2023	47-303 KRAPKOWICE, UL. OGRODOWA , DZIAŁKI NR EWID. GR. 118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 OBRĘB: KRAPKOWICE			
STADIUM PROJEKTU:	INWESTOR:			SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY	POWIAT KRAPKOWICKI			1:100
BRANŻA:	PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ :	PODPIS :	NR RYSUNKU:
ELEKTRYCZNA	mgr inż. TOMASZ HUDALA	specj. : instalacje i sieci elektryczne OPL/0699/PWOE/11		E-12
	SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ :	PODPIS :	
	mgr inż. MAREK DUDEK	specj. : instalacje i sieci elektryczne OPL/0631/PWOE/10		