

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDYNEK NR 10 KUCHNIA DZIWNÓW 4310 – I etap					
1					
1.1	KNR 2-31 0811-	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową NAWIERZCHNIE PRZY BUDYNKU 234.2	m2		
d.1	04		m2	234.200	
				RAZEM	234.200
1.2	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 35.62	m3		
d.1	0212-04		m3	35.620	
				RAZEM	35.620
1.3	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów - grunty oblepiające narzędzia. 847.7	m3		
d.1	0104-03 9902-04		m3	847.700	
				RAZEM	847.700
1.4	KNR 0-39 0114-	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5 612	m2		
d.1	01		m2	612.000	
				RAZEM	612.000
1.5	KNR 0-41 0103-	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie 612	m2		
d.1	01		m2	612.000	
				RAZEM	612.000
1.6	KNR 0-41 0107-	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) 612	m2		
d.1	01		m2	612.000	
				RAZEM	612.000
1.7	KNR 0-41 0104-	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 w technologii DEITERMANN 298	m		
d.1	01		m	298.000	
				RAZEM	298.000
1.8	KNR 0-41 0107-	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem 612	m2		
d.1	04		m2	612.000	
				RAZEM	612.000
1.9	KNR-W 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV 612	m3		
d.1	0105-03		m3	612.000	
				RAZEM	612.000
1.10	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 325	m2		
d.1	03		m2	325.000	
				RAZEM	325.000
1.11	KNR-W 2-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu 65.5	m ² rzutu m ² rzutu		
d.1	0219-02			65.500	
				RAZEM	65.500
1.12	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 1314.6	m2		
d.1	0701-12		m2	1314.600	
				RAZEM	1314.600

PRZEDMIAR

1.13	KNR AT-23 0301- d.1 01	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm	m		
		232	m	232.000	
				RAZEM	232.000
1.14	KNR-W 2-02 d.1 0123-01	Ściany z cegieł licowane ceglami licówkami równocześnie z wykonaniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych grubości 1 cegły ANA-LOGIA ŚCIANY OPOROWE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH	m2		
		39	m2	39.000	
				RAZEM	39.000
1.15	KNR-W 4-01 d.1 0348-04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej ŚCIAN OPOROWYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH	m3		
		9.7	m3	9.700	
				RAZEM	9.700
1.16	KNR-W 2-02 d.1 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m2		
		67.6	m2	67.600	
				RAZEM	67.600
1.17	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km	m3		
		89.5	m3	89.500	
				RAZEM	89.500
1.18	KALKULACJA d.1 INDYWIDUALNA	UTYLIZACJA GRUZU Z ROZBIÓREK piasek cegła beton, tynki $68,989 \times 1,6 = 110,24$	t		
		161.1	t	161.100	
				RAZEM	161.100

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDYNEK NR 10 KUCHNIA DZIWNÓW 4310 – II etap					
2.1	KNR AT-40 0106-	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
d.1	02	1846.6	m2	1846.600	
				RAZEM	1846.600
2.2	KNR AT-40 0417-	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejonymi na bitumiczną masę KMB	m		
d.1	02	1064.38	m	1064.380	
				RAZEM	1064.380
2.3	KNR AT-40 0410-	Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładana natryskowo	m2		
d.1	03	1064.38	m2	1064.380	
				RAZEM	1064.380
2.4	KNR AT-40 0411-	Izolacja pozioma przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładana natryskowo	m2		
d.1	03	1314.6	m2	1314.600	
				RAZEM	1314.600
2.5	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie	m3		
d.1	1101-08	78.77	m3	78.770	
				RAZEM	78.770
2.6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km	m3		
d.1	0109-11				
	0109-12	89.5	m3	89.500	
				RAZEM	89.500
2.7	KALKULACJA	UTYLIZACJA GRUZU Z ROZBIÓREK piasek cegła beton, tynki	t		
d.1	INDYWIDUALNA	68,989x1,6 = 110,24			
		161.1	t	161.100	
				RAZEM	161.100

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDYNEK NR 10 KUCHNIA DZIWNÓW 4310 – III etap					
3.1	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z	m3		
d.1	0202-01	zastosowaniem pompy do betonu zmiana ilości m3	m3	123.000	
		123			
				RAZEM	123.000
3.2	KNR 4-06 0206-	Spawanie łukowe doczołowe blach spoiną 1/2 Y w pozycji pionowo-	m		
d.1	04	pułapowej przy grubości materiału powyżej 8 do 10 mm	m spoiny	132.000	
		132	m spoiny		
				RAZEM	132.000
3.3	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania ANALOGIA	m		
d.1	0436-02	POD- STĘPLOWANIE BLACH STALOWYCH POD STROPEM	m	365.000	
		365			
				RAZEM	365.000
3.4	KNR 4-06 0302-	Wykonanie konstrukcji pomostów o masie 0.5 t ANALOGIA BLACHA	t		
d.1	01	PODSUFITOWA WSPORNIKOWA	t	26.000	
		26			
				RAZEM	26.000
3.5	KNR 4-06 0309-	Wykonanie pojedynczych słupków o masie 50 kg ANALOGIA PODPORY	t		
d.1	04		t	26.000	
		26			
				RAZEM	26.000
3.6	KNR 4-01 1304-	Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wysokości do 160 mm	szt.		
d.1	01	ANA- LOGIA SPAWANIE CZOŁOWO DO BLACH I RUR STALOWYCH	szt.	326.000	
		326			
				RAZEM	326.000
3.7	KNR AT-06	Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą żurawia	t		
d.1	0106-01	kołowego; masa jednego ładunku do 0,50 t	t	32.000	
		32			
				RAZEM	32.000
3.8	KNP 08	Spawanie łukowe rur stalowych śr.125 (133) mm, gr. ścianek 8 mm,	złącze		
d.1	7006-01.01	położenie rury swobodne - z obracaniem; spoiny V w 4 klasie ANALOGIA	złącze	127.000	
		DOSPRAWIANIE CZOŁOWE BLACH STALOWYCH 20X20 CM			
		127			
				RAZEM	127.000
3.9	KNR-W 4-01	Wykonanie i montaż rur stalowych fi 100 o grubości ścianek 8mm	kg		
d.1	1303-01	ANALOGIA	kg	6425.000	
		6425			
				RAZEM	6425.000
3.10	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach,	m2		
d.1	0701-01	pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 POD WYKONANIE IZOLACJI	m2	582.000	
		PIONO- WYCH			
		582			
				RAZEM	582.000
3.11	KNR AT-40	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, średni stopień	m2		
d.1	0302-02	zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm	m2	582.000	
		582			
				RAZEM	582.000
3.12	KNR 4-02 0230-	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 125-160 mm na ścianach budynku- do	m		
d.1	09	robót stropowych	m	98.500	
		98.5			
				RAZEM	98.500

PRZEDMIAR

3.13	KNR-W 2-15 d.1 0208-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych PRZYJĘTO WYMIANĘ 40% Z 98, 5 M 39.4	m m	 39.400	
				RAZEM	39.400
3.14	KNR-W 4-02 d.1 0110-04	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 32 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 31 18	msc. m msc.	 18.000	31.000
				RAZEM	18.000
3.15	KNR-W 4-02 d.1 0110-07	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 65 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 16 16	msc. m msc.	 16.000	16.000
				RAZEM	16.000
3.16	KNR-W 4-02 d.1 0110-05	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 40 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 28.5 32	msc. m msc.	 32.000	28.500
				RAZEM	32.000
3.17	KNR-W 4-02 d.1 0110-03	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 34 20	msc. m msc.	 20.000	34.000
				RAZEM	20.000
3.18	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km 89.5	m3 m3	 89.500	
				RAZEM	89.500
3.19	KALKULACJA d.1 INDYWIDUALNA	UTYLIZACJA GRUZU Z ROZBIÓREK piasek cegła beton, tynki 68,989x1,6 = 110,24 161.1	t t	 161.100	
				RAZEM	161.100