



1. Dostawa i montaż ścianki przesuwnej wraz z pracami towarzyszącymi (wykonanie ewentualnych konstrukcji wzmacniających w miejscu montażu).
2. Rozebranie części sufitu podwieszanego (w okolicach miejsc montażu ścianki przesuwnej).
3. Połączenie sufitu podwieszanego ze ścianką przesuwą zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.
4. Przesunięcie elementu wentylacji mechanicznej - zgodnie z opisem i częścią rysunkową.
5. Przesunięcie oprawy w suficie podwieszanym - zgodnie z opisem i częścią rysunkową.
6. Demontaż białego montażu i armatury.
7. Wykonanie fartuchów z płytek ściennych w okolicach umywalk i zlewozmywaków. Kolor okładzin ściennych z płytek ceramicznych/gressowych do wyboru przez Zamawiającego z przedstawionych próbek kolorystycznych przez Wykonawcę.
8. Dostawa i montaż mebli zgodnie ze specyfikacją.
9. ~~Wykonanie nacięć i bruzd~~ w posadzkach dla ułożenia instalacji dla floor box. Po ułożeniu instalacji należy wykonać przygotowanie i wyrównanie powierzchni pod płytki geresowe, zamocowanie floor box-ów, ułożenie płytek gressowych. Kolor płytek gressowych do wyboru przez Zamawiającego z przedstawionych próbek kolorystycznych przez Wykonawcę.
10. Wykonanie bruzd w ścianach pod ułożenie instalacji elektrycznych.
11. Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z częścią rysunkową i opisem.
12. Dostawa i montaż białego montażu wraz z armaturą zgodnie z częścią rysunkową i opisem.
13. Malowanie pomieszczenia ściany.
14. Oczyszczenie i malowanie sufitu podwieszanego.
15. Wyniesienie gruzu wraz z utylizacją.
16. Inne niezbędne roboty towarzyszące.