

LEGENDA:

"PWP"	PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU MONTOWANY W WYDZIELONEJ OBUDOWE NA ZEWNĄTRZ NAD ZŁĄCZEM KABLOWYM
"TL6"	OBUDOWA Z SZEŚCIOMA TABLICAMI LICZNIKOWYMI
"TWLZ 1 + TAD + TL12"	TABLICA WLZTÓW, TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM ADMINISTRACJI ORAZ Z JEDENASTOMA UKŁADAMI POMIAROWYMI LOKATORÓW
"TWLZ 2 + TL6"	TABLICA WLZTÓW ORAZ TABLICA Z SZEŚCIOMA UKŁADAMI POMIAROWYMI LOKATORÓW
●	PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA ZASILANIA MIASZKANIA - PODTYNKOWA 95x115mm Z DOPROWADZONYM WLZ (W MIESZKANIACH GDZIE WYSTĘPUJE TABLICA MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO ISTN. TABLICE)

KABEL ZASILAJACY OBIEKT OD PWP DO TABLICY TWLZ ORAZ KABEL ZASILAJACY TL6 W GRUNCIE UKŁADAĆ NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m W RURZE OSŁONOWEJ DO OCHRONY KABLI O ŚREDNICY FI110. W PIWNICACH KABLE UKŁĄDĄĆ NATYNKOWO RURACH OSŁONOWYCH FI 50 MOCOWANYCH DO ŚCIAN/STROPÓW Z WYKORZYSTANIEM UCHWYTÓW ODSTĘPOWYCH. W KLATKACH KABLE UKŁADAĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH.

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH NATYNKOWO W RURKACH INSTALACYJNYCH). WLZ ZALICZNIKOWE DO MIESZKAŃ PROWADZIĆ PRZEWODEM YLY5x6mm2 I ZAKOŃCZYĆ W PUSZKACH PRZYŁĄCZENIOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZYSZŁE PODŁĄCZENIE MIESZKANIA LUB JEŻELI ISTNIEJE TABLICA MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ JĄ BEZPOŚREDNIO. TYMCZASOWO ISTNEJĄCE OBWODY ZASILAJĄCE MIESZKANIA OD MIEJSCA DEMONTOWANYCH PODSTAW LICZNIKOWYCH PRZEDŁUŻYĆ DO NOWEJ TABLICY LICZNIKOWEJ NA PARTERZE PRZEWODAMI O PRZEKROJU ZGODNYM Z ISTNEJĄCYM - MINIMUM YDYżo3x2,5mm2.

WYKONAĆ NOWY UZIOM PRĘTOWY. OD UZIOMU DO GSU POPROWADZIĆ BEDNARKĘ Fe/Zn25x4mm. BEDNARKĘ POPROWADZIĆ JAK POZOSTAŁE INSTALACJE.

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA
64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
TEL. 065 529-90-93
TEL.KOM. 601-763-997
e-mail: jurek@wis.net.pl

Obiekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Kościelnej 6			
Adres	ul. Kościelna 6 64-100 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno			
Treść rysunku	Pozostałe instalacje parteru	Data	Skala	Nr. rysunku
		20.07.2023	1:50	E4
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		