



WO.271.12.2023

„Przebudowa wraz z rozbudową budynku Świetlicy Wiejskiej w Łagowie” -
dz.nr 377/1; 377/2 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta Edycja 6
PGR/2023/1486/Polski Ład

Zamawiający:

Gmina Zgorzelec
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

WO.271.12.2023

Zgorzelec, dnia 12.01.2024r.

WYJAŚNIENIA Nr 2 NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

W związku ze złożonym zapytaniem Wykonawcy z dnia 11.01.2024r. do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pod nazwą: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Świetlicy Wiejskiej w Łagowie” - dz.nr 377/1; 377/2 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta Edycja 6 PGR/2023/1486/Polski Ład, Zamawiający - Gmina Zgorzelec, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje treść przedmiotowych pytań, zachowując ich oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami, wg poniższego:

Pytania Wykonawcy z dnia 11.01.2024r.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Z przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego można wywnioskować iż należy wykonać ułożenie nowego tynku elewacyjnego także na istniejącej elewacji i go pomalować. Czy należy wykonać nowe ocieplenie istniejących ścian (z przedmiarów wynika że nie zakładano wymiany styropianu – brak informacji w opisie) zaś jego grubość wynosi 10 cm, czy wystarczy przygotować podłoże i wykonać nową strukturę.



**POLSKI
ŁAD**



Odp. Zamawiającego:

Zakres robót ujęty w przedmiarach i projekcie budowlanym zakłada iż dla istniejących ścian zewnętrznych należy dokonać przetarcia tynków zewnętrznych wraz z ich przygotowaniem, umocnieniem i gruntowaniem, a następnie wykonanie nowych tynków elewacyjnych silikonowych.

2. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej Oferent ma pytanie czy należy poprawić nawierzchnię z kostki brukowej – liczne zapadliska na elewacji bocznej od boiska.

Odp. Zamawiającego:

Zakres robót ujęty w przedmiarach i projekcie budowlanym zakłada wykonanie nawierzchni z kostki na powierzchni 85m² na odpowiedniej podbudowie, zarówno dla części nowoprojektowanej jak dla istniejącej.

3. Czy w przedmiotowym postępowaniu przetargowym Zamawiający przewiduje przedstawienie słupa oświetleniowego oraz hydrantu z uwagi na zasłonięcie nowobudowanym budynkiem (elewacja boczna – od granicy działki)

Odp. Zamawiającego:

Zakres robót ujęty w przedmiarach i projekcie budowlanym zakłada likwidację istniejącego hydrantu i wykonanie nowego hydrantu zewnętrznego w nowym miejscu, ze względu na spełnienie obowiązujących przepisów wymagających zapewnienie określonych odległości od budynku. Zakres robót nie zakłada przedstawienia istniejącego słupa oświetleniowego.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

*Kierownik Zamawiającego
Wójt Gminy Zgorzelec
/-/
Piotr Machaj*

Opracowanie: Komisja przetargowa

Otrzymują:

1. Strona postępowania, pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/868844>
2. a/a