

Sala pacjentów

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia / powierzchnia	
1	Glazura ścienna	demontaż, tynk+gładź+malowanie ściany	2.8	12,3
2	Gres	-	2.9	12,3
3	Kompakt WC	-	2.21	14,6
4	Umywalka	-	2.25	14
5	Prysznic	-	2.31	24,3
6	Lustro	-	2.32	24,3
7	Podajnik papieru toaletowego	-	2.34	24,3
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie	-	2.17	24,3
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.	2.15	24,3
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia.	2.13	24,3
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.	suma	199
			[m²]	
12	Farba	Malowanie ścian wraz z pracami przygotowawczymi. Możliwa miejscowa naprawa.		
13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej na wandaloodporne o świetle 110 [cm]. Drzwi wyposażone w szybę "formatkę" typu P4 o wymiarze ok. 80x40 [cm] +- 10 cm. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny		
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy		
15	Odboje ścienne	Montaż elementów służących jako odbój, który zminimalizuje uszkodzenia. Montaż na wysokości kótek łóżek szpitalnych. Wysokość odbojów min 30 [cm].		
16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń łóżkiem szpitalnym. Montowane na 4 szt. przed drzwiami i za drzwiami do wysokości 1,5 m od podłoża.		
17	Wykładzina podłogowa	Demontaż istniejącej wykładziny i montaż (wraz pracami towarzyszącymi jak przygotowanie podłoża) nowej z certyfikatem do użycia w budynkach użyteczności publicznej. Wykładzina o podwyższonej odporności, wywinięta na ścianę ok. 15 [cm]. Konieczność zastosowania polimeru lub podobnego jako środka konserwującego.		

18	Inne	W Sali pacjentów 2.13 utworzyć 4 gniazdka 230 v z możliwością wyłączenia napięcia bezpiecznikiem w skrzynce elektrycznej oddziału	
----	------	---	--

Sanitariat Pacjentów

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia / powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystka jasna, użycie innego koloru w pionie nad i pod umywalką oraz za kompakt WC. Preferowany wymiar glazury ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-12 [cm]	2.13A	3,2
2	Gres	Wymiana na nowy wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Usprawnienie izolacji przeciwwilgotnościowej, modernizacja odpływu centralnego w pomieszczeniu, Utworzenie płaszczyznowego odpływu z znacznie większym spadkiem wody z prysznic. Preferowany wymiar gresu w formie kwadratu ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-5 [cm] w odcieniu szarości.	2.15A	3,2
3	Kompakt WC	Demontaż systemu podtynkowego, oraz montaż stojącego kompaktu WC z odpływem poziomym, z deską wolno-opadającą w kolorze białym.	2.17A	3,2
4	Umywalka	Demontaż istniejącej umywalki i ponowny montaż ceramicznej umywalki wraz z półpostumentem osłaniającym syfon, węże wodne, zawory. Preferowana umywalka o wymiarze 60 [cm]. Do umywalki preferowany kran z niską wylewką i mieszaczem kulowym.	2.34A	2,34
5	Prysznic	Demontaż istniejącej technologii, montaż naściennego węża prysznicowego wraz z baterią z mieszaczem kulowym, drążkiem montażowym, uchwytem ściennym na wolno stojące płyny myjące. Utworzenie z możliwie największym spadkiem odpływu liniowego o długości min. 70 cm o parametrach umożliwiających jak najszybsze odprowadzenie wody z pianą, aby nie przedostawała się na zewnątrz pomieszczenia. Pozostawienie dodatkowej ściany z glazurą, montaż drążka i zasłony prysznicowej. Dopuszcza się montaż wysokiego brodzika o głębokości min 15 [cm].	2.32A	3,2
6	Lustro	Lustro stałe ze stali nierdzewnej - polerowanej. Preferowany materiał: INOX SUPERMIRROR stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk, Odporne na wandalizm – zwierciadło nietłukące się Wymiary ok.: 490 x 490 mm [+100mm], grubość tafli: 2 mm, min 4 otwory montażowe, elementy montażowe w kpl.	2.31A	3,2
7	Podajnik papieru toaletowego	Podajniki na papier toaletowy zamykane i otwierane przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatraskowy, typu jumbo.	2.25A	3,2

8	Podajnik ścienny na mydło w płynie / Podajnik na ręczniki w rolce	<p>Podajniki na mydło w płynie, pojemność 500 ml., mocowane do ściany, obudowa z wysokiej jakości materiału ABS, zamknięcie na zamek + kluczyk, okienko do kontroli poziomu mydła, przycisk ergonomiczny, system zawór niekapek, podajniki wielokrotnego uzupełniania. Opakowanie z zestawem wkrętów z kołkami do montażu.</p> <p>Podajnik na ręczniki w rolce do 2 kg, zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatraskowy, pasujący do papieru typu midi.</p>	2,21	3,2
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.	suma [m²]	24,74
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia		
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.		
12	Farba	-		
13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej na wandaloodporne o świetle 90 [cm]. Drzwi wyposażone w szybę "formatkę" typu P4 o zmatowieniu wewnętrznym o wymiarze ok. 80x40 [cm] +- 10 cm. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny		
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy		
15	Odboje ścienne	-		
16	Narożniki zewnętrzne	-		
17	Wykładzina podłogowa	-		

Izolotka

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia / powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Montaż glazury wraz z pracami przygotowawczymi od podłogi do sufitu. Preferowana kolorystyka jasna, użycie innego koloru jak opaska pomieszczenia (dwie opaski). Jeżeli technologia grzanych ścian nie pozwala na użycie montażu glazury, ściany powinny zostać pomalowane wraz z pracami przygotowawczymi.	2.22	12,3
2	Gres	-	2.24	12,3
3	Kompakt WC	-	suma	24,6
4	Umywalka	-	[m²]	
5	Prysznic	-		
6	Lusterko	-		
7	Podajnik papieru toaletowego	-		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie	-		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia		
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.		
12	Farba	Malowanie ścian wraz z pracami przygotowawczymi. Możliwa miejscowa naprawa		
13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej na wandaloodporne w technologii stalowej o świetle 110 [cm]. Drzwi wyposażone w szybę "formatkę" typu P4 o wymiarze ok. 80x40 [cm] +- 10 [cm]. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, gałkę/klamkę od korytarza. Wkładka na jeden klucz uniwersalny. Wyposażone w pionowe rygle.		
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy		
15	Odboje ścienne	-		
16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń łóżkiem szpitalnym.		
17	Wykładzina podłogowa	Demontaż istniejącej wykładziny i montaż (wraz pracami towarzyszącymi jak przygotowanie podłoża) nowej z certyfikatem do użycia w budynkach użyteczności publicznej. Wykładzina o podwyższonej odporności, wywinięta na ścianę ok. 15 [cm]. Konieczność zastosowania polimeru lub podobnego jako środka konserwującego.		

Sanitariat Izolatki

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia / powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystyka jasna, użycie innego koloru w pionie nad i pod umywalką oraz za kompaktem WC. Preferowany wymiar glazury ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-12 [cm]	2.22 A	3,2
2	Gres	Wymiana na nowy wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Usprawnienie izolacji przeciwwilgotnościowej, modernizacja odpływu centralnego w pomieszczeniu, Utworzenie płaszczyznowego odpływu z znacznie większym spadkiem wody z prysznicą. Preferowany wymiar gresu w formie kwadratu ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-5 [cm] w odcieniu szarości.	2.24 A	3,2
3	Kompakt WC	Demontaż systemu poddynekowego, oraz montaż stojącego kompaktu WC z odpływem poziomym, z deską wolno-opadającą w kolorze białym.	suma [m ²]	6,4
4	Umywalka	Demontaż istniejącej umywalki i ponowny montaż ceramicznej umywalki wraz z półpostumentem osłaniającym syfon, węże wodne, zawory. Preferowana umywalka o wymiarze 60 [cm]. Do umywalki preferowany kran z niską wylewką i mieszaczem kulowym.		
5	Prysznic	Demontaż istniejącej technologii, montaż naściennego węża prysznicowego wraz z baterią z mieszaczem kulowym, drążkiem montażowym. Utworzenie z możliwie największym spadkiem odpływu liniowego o długości min. 70 cm o parametrach umożliwiających jak najszybsze odprowadzenie wody z pianą, aby nie przedostawała się na zewnątrz pomieszczenia.		
6	Lustro	-		
7	Podajnik papieru toaletowego	Podajniki na papier toaletowy zamykane i otwierane przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatraskowy, typu jumbo.		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie / Podajnik na ręczniki w rolce	-		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia		
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.		
12	Farba	-		
13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej na wandaloodporne o świetle 90 [cm]. Drzwi wyposażone w szybę "formatkę" typu P4 o zmatowieniu wewnętrznym o wymiarze ok. 80x40 [cm] +- 10 [cm]. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny		
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy		
15	Odboje ścienne	-		

16	Narożniki zewnętrzne	-	
17	Wykładzina podłogowa	-	

Sanitariat personelu damsko-męskiego

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia/ powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystyka jasna, użycie innego koloru w pionie nad i pod umywalką oraz za kompaktem WC oraz prysznicu. Preferowany wymiar glazury ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-12 [cm]	2,19	5,6
2	Gres	Wymiana na nowy wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Usprawnienie izolacji przeciwwilgotnościowej, modernizacja odpływu centralnego w pomieszczeniu. Preferowany wymiar gresu w formie kwadratu ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-5 [cm] w odcieniu szarości.	2,18	5,3
3	Kompakt WC	Demontaż systemu poddtynkowego, oraz montaż stojącego kompaktu WC z odpływem poziomym, z deską wolno-opadającą w kolorze białym. x2	2,20	2,7
4	Umywalka	Demontaż istniejącej umywalki i ponowny montaż ceramicznej umywalki wraz z półpostumentem osłaniającym syfon, węże wodne, zawory. Preferowana umywalka o wymiarze 60 [cm]. Do umywalki preferowany kran z niską wylewką i mieszaczem kulowym. x2	suma [m²]	13,6
5	Prysznic	Demontaż istniejącej technologii, montaż naściennego węża prysznicowego wraz z baterią z mieszaczem kulowym, drążkiem montażowym, uchwytem ściennym na wolno stojące płyny myjące. Utworzenie z możliwie największym spadkiem odpływu liniowego o długości min. 70 cm o parametrach umożliwiających jak najszybsze odprowadzenie wody z pianą, aby nie przedostawała się na zewnątrz pomieszczenia. x1		
6	Lustro	Lustro stałe ze stali nierdzewnej - polerowanej. Preferowany materiał: INOX SUPERMIRROR stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk, Odporne na wandalizm – zwierciadło nietłukące się Wymiary ok.: 490 x 490 mm [+100mm], grubość tafli: 2 mm, min 4 otwory montażowe, elementy montażowe w kpl. x2		
7	Podajnik papieru toaletowego	Podajniki na papier toaletowy zamykane i otwierane przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatraskowy, typu jumbo.		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie / Podajnik na ręczniki w rolce	Podajniki na mydło w płynie , pojemność 500 ml., mocowane do ściany, obudowa z wysokiej jakości materiału ABS, zamknięcie na zamek + kluczyk, okienko do kontroli poziomu mydła, przycisk ergonomiczny, system zawór niekapek, podajniki wielokrotnego uzupełniania. Opakowanie z zestawem wkrętów z kołkami do montażu. Podajnik na ręczniki w rolce do 2 kg, zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatraskowy, pasujący do papieru typu midi.		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia		
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.		
12	Farba	-		

13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej z wentylacją o świetle 90 [cm]. Drzwi wyposażone w przeszklenie zmatowione od środka z szyba bezpieczną, potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny. X2
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy
15	Odboje ścienne	-
16	Narożniki zewnętrzne	-
17	Wykładzina podłogowa	-

Kuchnia Oddziałowa

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia/powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystyka jasna. Preferowany wymiar glazury ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-12 [cm]	2.10	13,1
2	Gres	Wymiana na nowy wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Usprawnienie izolacji przeciwwilgotnościowej, modernizacja odpływu centralnego w pomieszczeniu, Utworzenie centralnego odpływu ze znacznie większym spadkiem wody. Preferowany wymiar gresu w formie kwadratu ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-5 [cm] w odcieniu szarości.	suma [m ²]	13,1
3	Kompakt WC	-		
4	Umywalka	Montaż ceramicznej umywalki wraz z półpostumentem osłaniającym syfon, węże wodne, zawory. Preferowana umywalka o wymiarze szerokości 60 [cm]. Do umywalki preferowany kran z wysoką wylewką i mieszaczem kulowym.		
5	Prysznic	-		
6	Lustro	-		
7	Podajnik papieru toaletowego	-		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie / Podajnik na ręczniki w rolce	<p>Podajniki na mydło w płynie, pojemność 500 ml., mocowane do ściany, obudowa z wysokiej jakości materiału ABS, zamknięcie na zamek + kluczyk, okienko do kontroli poziomu mydła, przycisk ergonomiczny, system zawór niekapek, podajniki wielokrotnego uzupełniania. Opakowanie z zestawem wkrętów z kołkami do montażu.</p> <p>Podajnik na ręczniki w rolce do 2 kg, zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatraskowy, pasujący do papieru typu midi.</p>		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia		
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.		
12	Farba	-		
13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej na wandaloodporną o świetle 90 [cm]. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny. Wyposażone w odbojnice zamontowane na skrzydle od wewnętrznej strony.		
14	Włącznik światła/gniazda 230 V	Wymiana na nowe		
15	Odboje ścienne	-		

16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń wózkami bieżakowymi itp.
17	Wykładzina podłogowa	-
18	wentylacja /klimatyzacja	Montaż wentylacji i klimatyzacji.
19	okienka podawczo/wydawcze	Wymiana stolarki okiennej-wymiary i sposób otwierania (pionowy z blokadą) szerokość 100 [cm] x wysokość 120 [cm]. Utworzenie drugiego miejsca na tej samej ścianie wraz z oknem opisanym powyżej.

Palarnia

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia/ powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystyka jasna. Preferowany wymiar glazury ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-12 [cm]. Utworzenie dwóch odcięć w postaci opaski ok. 40 cm od podłoża i od sufitu (pasy w poziomie dookoła).	2.12	11,5
2	Gres	Montaż gresu z pracami demontażu aktualnego materiału, pracami przygotowawczymi. Preferowany wymiar gresu w formie kwadratu ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-5 [cm] w odcieniu szarości.	suma [m²]	11,5
3	Kompakt WC	-		
4	Umywalka	-		
5	Prysznic	-		
6	Lustro	-		
7	Podajnik papieru toaletowego	-		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie	-		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+montaż nowego oświetlenia. Zaleca się montaż nowego oświetlenia (3 szt kawdratowe, wmontowane w sufit podwieszony o wymiarach 59,5x59,5 [cm] w technologii LED z czujką ruchu).		
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.		
12	Farba	-		
13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej na wandaloodporne o świetle 90 [cm]. Drzwi wyposażone w szybę "formatkę" typu P4 o wymiarze ok. 80x40 [cm] +- 10 cm. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny.		
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy		
15	Odboje ścienne	-		

16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń. Montowane 4 szt. przed drzwiami i za drzwiami do wysokości 1,5 [m] od podłoża.
17	Wykładzina podłogowa	-
18	Kabina palarni	Wmontowanie nowoczesnej palarni w pomieszczeniu polegającej na montażu specjalistycznej kabiny dla palaczy w wyciągu dymu tytoniowego.

Magazyn sprzętu, czystej bielizny

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia/ powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystyka jasna. Preferowany wymiar glazury ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +/-12 [cm]	2.14	6,80
2	Gres	Wymiana na nowy wraz z pracami demontażu aktualnego materiału, pracami przygotowawczymi. Preferowany wymiar gresu w formie kwadratu ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +/- 5 [cm] w odcieniu szarości.	2.16	3,20
3	Kompakt WC	-	suma	10,00
4	Umywalka	-	[m ²]	
5	Prysznic	-		
6	Lustro	-		
7	Podajnik papieru toaletowego	-		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie	-		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia		
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.		
12	Farba	-		
13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej o świetle 90 [cm]. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny. Wyposażone w odbojnice zamontowane na skrzydle od zewnętrznej wewnętrznej strony.		
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy		
15	Odboje ścienne	-		
16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń przed drzwiami i za drzwiami.		
17	Wykładzina podłogowa	-		

Brudownik

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia/ powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystyka jasna. Preferowany wymiar glazury ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-12 [cm]	2.33	6,80
2	Gres	Wymiana na nowy wraz z pracami demontażu aktualnego materiału, pracami przygotowawczymi. Preferowany wymiar gresu w formie kwadratu ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-5 [cm] w odcieniu szarości.	suma [m ²]	6,80
3	Kompakt WC	-		
4	Umywalka	Montaż umywalki z blachy kwasoodpornej.		
5	Prysznic	-		
6	Lustro	-		
7	Podajnik papieru toaletowego	-		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie / Podajnik na ręczniki w rolce	<p>Podajniki na mydło w płynie, pojemność 500 ml., mocowane do ściany, obudowa z wysokiej jakości materiału ABS, zamknięcie na zamek + kluczyk, okienko do kontroli poziomu mydła, przycisk ergonomiczny, system zawór niekapek, podajniki wielokrotnego uzupełniania. Opakowanie z zestawem wkrętów z kołkami do montażu.</p> <p>Podajnik na ręczniki w rolce do 2 kg, zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatrząskowy, pasujący do papieru typu midi.</p>		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia		
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.		
12	Farba	-		
13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej na wandaloodporne o świetle 90 [cm]. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny. Wyposażone w odbojnice zamontowane na skrzydle od wewnętrznej strony.		
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy		
15	Odboje ścienne	-		
16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń przed drzwiami i za drzwiami.		
17	Wykładzina podłogowa	-		
18	Myjnia Dezynfektor	Podtrzymanie stanowiska dla Dezynfektora (zasilanie, ciąg wod-kan).		

Skład porządkowy

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia/ powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystyka jasna. Preferowany wymiar glazury ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-12 [cm]	2,30	3,20
2	Gres	Wymiana na nowy wraz z pracami demontażu aktualnego materiału, pracami przygotowawczymi. Preferowany wymiar gresu w formie kwadratu ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-5 [cm] w odcieniu szarości.	suma [m ²]	3,20
3	Kompakt WC	-		
4	Umywalka	Montaż zlewu gospodarczego wraz z zestawem prysznicowym z mieszaczem kulowym, syfonem i osłoną pod zlewem.		
5	Prysznic	-		
6	Lustro	-		
7	Podajnik papieru toaletowego	-		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie / Podajnik na ręczniki w rolce	-		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia		
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.		
12	Farba	-		
13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej na wandaloodporne o świetle 90 [cm]. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny. Wyposażone w odbojnice zamontowane na skrzydle od wewnętrznej strony.		
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy		
15	Odboje ścienne	-		
16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń przed drzwiami i za drzwiami.		
17	Wykładzina podłogowa	-		

Łazienka technologiczna

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia/ powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystyka jasna, użycie innego koloru w pionie nad i pod umywalką oraz za kompaktem WC i prysznicem. Preferowany wymiar glazury ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-12 [cm]	2.11	13,40
2	Gres	Wymiana na nowy wraz z pracami demontażu aktualnego materiału, pracami przygotowawczymi. Preferowany wymiar gresu w formie kwadratu ok. 50 [cm] szerokości w tolerancji +-5 [cm] w odcieniu szarości. Zwiększenie spadku centralnego odprowadzenia wody.	suma [m ²]	13,40
3	Kompakt WC	Montaż kompaktu wraz poręczami/pochwyty dla osób niepełnosprawnych		
4	Umywalka	Montaż umywalki wraz z specjalistyczną baterią oraz poręczami/pochwyty dla osób niepełnosprawnych. Zlew wyposażony w półpostument zakrywający węzeł syfon, zawory.		
5	Prysznic	Demontaż istniejącej technologii, montaż naściennego węża prysznicowego wraz z baterią z mieszaczem kulowym, drążkiem montażowym, uchwytem ściennym na wolno stojące płyny myjące. Utworzenie z możliwie największym spadkiem odpływu liniowego o długości min. 70 cm o parametrach umożliwiających jak najszybsze odprowadzenie wody z pianą, aby nie przedostawała się na zewnątrz pomieszczenia. Montaż siedziska składanego oraz pochwyty ściennego odpornego na wilgoć. Montaż zastony.		
6	Lustro	Lustro stałe ze stali nierdzewnej - polerowanej. Preferowany materiał: INOX SUPERMIRROR stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk, Odporne na wandalizm – zwierciadło nietłukące się Wymiary ok.: 490 x 490 mm [+100mm], grubość tafli: 2 mm, min 4 otwory montażowe, elementy montażowe w kpl.		
7	Podajnik papieru toaletowego	opis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie / Podajnik na ręczniki w rolce	Podajniki na mydło w płynie , pojemność 500 ml., mocowane do ściany, obudowa z wysokiej jakości materiału ABS, zamknięcie na zamek + kluczyk, okienko do kontroli poziomu mydła, przycisk ergonomiczny, system zawór niekapek, podajniki wielokrotnego uzupełniania. Opakowanie z zestawem wkrętów z kołkami do montażu. Podajnik na ręczniki w rolce do 2 kg, zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatrząskowy, pasujący do papieru typu midi.		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia		
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.		
12	Farba	-		

13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej na wandaloodporne z wentylacją o świetle 110 [cm]. Drzwi wyposażone w szybę "formatkę" typu P4 o zmatowieniu wewnętrznym o wymiarze ok. 80x40 [cm] +/- 10 [cm]. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny. Wyposażone w odbojnice zamontowane na skrzydle od wewnętrznej strony.
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy
15	Odboje ścienne	-
16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń przed drzwiami i za drzwiami.
17	Wykładzina podłogowa	-

Stołówka, świetlica, terapia grupowa

I.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia/ powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystyka jasna, użycie innego koloru w pionie nad i pod umywalką. Preferowany wymiar glazury ok. 20x30 [cm] w tolerancji +-5 [cm] Dotyczy Pomieszczenia SALI TERAPII GRUPOWEJ 2.27	2.9	44,3
2	Gres	-	2.26	32,6
3	Kompakt WC	-	2.27	29,2
4	Umywalka	Montaż ceramicznej umywalki wraz z półpostumentem osłaniającym syfon, węże wodne, zawory. Preferowana umywalka o wymiarze szerokości 60 [cm]. Do umywalki preferowany kran z niską wylewką i mieszaczem kulowym. Dotyczy Pomieszczenia SALI TERAPII GRUPOWEJ 2.27	suma [m²]	106,1
5	Prysznic	-		
6	Lustro	Lustro stałe ze stali nierdzewnej - polerowanej. Preferowany materiał: INOX SUPERMIRROR stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk, Odporne na wandalizm – zwierciadło nietłukące się. Wymiary ok.: 490 x 490 mm [+100mm], grubość tafli: 2 mm, min 4 otwory montażowe, elementy montażowe w kpl. Dotyczy Pomieszczenia SALI TERAPII GRUPOWEJ 2.27		
7	Podajnik papieru toaletowego	-		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie / Podajnik na ręczniki w rolce	Podajniki na mydło w płynie , pojemność 500 ml., mocowane do ściany, obudowa z wysokiej jakości materiału ABS, zamknięcie na zamek + kluczyk, okienko do kontroli poziomu mydła, przycisk ergonomiczny, system zawór niekapek, podajniki wielokrotnego uzupełniania. Opakowanie z zestawem wkrętów z kołkami do montażu. Podajnik na ręczniki w rolce do 2 kg, zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatraskowy, pasujący do papieru typu midi.		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia		
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.		
12	Farba	Malowanie ścian wraz z pracami przygotowawczymi. Możliwa miejscowa naprawa		

13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej (2 SZT) na wandaloodporne o świetle 110 [cm]. Drzwi wyposażone w szybę "formatkę" typu P4 o wymiarze ok. 80x40 [cm] +/- 10 cm. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny. W POMIESZCZENIU STOŁÓWKI DZWI O WYMIARZE 100+30.
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy
15	Odboje ściennie	Montaż elementów służących jako odbój, który zminimalizuje uszkodzenia. Montaż na wysokości krzesełek i stolików szpitalnych. Wysokość odbojów min 30 [cm].
16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń łóżkiem szpitalnym. Montowane na 4 szt. przed drzwiami i za drzwiami do wysokości 1,5 m od podłoża.
17	Wykładzina podłogowa	Demontaż istniejącej wykładziny i ponowny montaż (wraz pracami towarzyszącymi jak przygotowanie podłoża) nowej z certyfikatem do użycia w budynkach użyteczności publicznej. Wykładzina o podwyższonej odporności, wywinięta na ścianę ok. 15 [cm].
18	inne	Likwidacja w pomieszczeniu 2.27 (terapia grupowa) teletechniki związanej z użyciem projektora i ekranu ściennego.

Pokój Diagnostyczno-zabiegowy

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia/powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystyka jasna, użycie innego koloru w pionie nad i pod umywalką. Preferowany wymiar glazury ok. 20x30 [cm] w tolerancji +-5 [cm]	2,4	20,3
2	Gres	-	suma [m ²]	20,3
3	Kompakt WC	-		
4	Umywalka	Montaż ceramicznej umywalki i zlewu wraz z półpostumentem osłaniającym syfon, węże wodne, zawory. Preferowana umywalka o wymiarze szerokości 60 [cm]. Do umywalki preferowany kran z niską wylewką i mieszaczem kulowym. Dupuszcza się wmontowanie w szafce stojącej.		
5	Prysznic	-		
6	Lustro	Lustro stałe ze stali nierdzewnej - polerowanej. Preferowany materiał: INOX SUPERMIRROR stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk, Odporne na wandalizm – zwierciadło nietłukące się. Wymiary ok.: 490 x 490 mm [+100mm], grubość tafli: 2 mm, min 4 otwory montażowe, elementy montażowe w kpl.		
7	Podajnik papieru toaletowego	-		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie / Podajnik na ręczniki w rolce	Podajniki na mydło w płynie , pojemność 500 ml., mocowane do ściany, obudowa z wysokiej jakości materiału ABS, zamknięcie na zamek + kluczyk, okienko do kontroli poziomu mydła, przycisk ergonomiczny, system zawór niekapek, podajniki wielokrotnego uzupełniania. Opakowanie z zestawem wkrętów z kołkami do montażu. Podajnik na ręczniki w rolce do 2 kg, zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatraskowy, pasujący do papieru typu midi.		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia		
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.		
12	Farba	Malowanie ścian wraz z pracami przygotowawczymi. Możliwa miejscowa naprawa		
13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej (2 SZT) na wandaloodporne o świetle 110 [cm]. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny.		

14	Włącznik światła	Wymiana na nowy
15	Odboje ściennie	Montaż elementów służących jako odbój, który zminimalizuje uszkodzenia. Montaż na wysokości krzesełek i stolików szpitalnych. Wysokość odbojów min 30 [cm].
16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń łóżkiem szpitalnym. Montowane na 4 szt. przed drzwiami i za drzwiami do wysokości 1,5 m od podłoża.
17	Wykładzina podłogowa	Demontaż istniejącej wykładziny i ponowny montaż (wraz pracami towarzyszącymi jak przygotowanie podłoża) nowej z certyfikatem do użycia w budynkach użyteczności publicznej. Wykładzina o podwyższonej odporności, wywinięta na ścianę ok. 15 [cm].
18	inne	-

Punkt pielęgniarski

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia/ powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystyka jasna, użycie innego koloru w pionie nad i pod umywalką. Preferowany wymiar glazury ok. 20x30 [cm] w tolerancji +-5 [cm]	2.23	11,6
2	Gres	-	suma [m ²]	11,6
3	Kompakt WC	-		
4	Umywalka	Montaż ceramicznej umywalki i zlewu wraz z półpostumentem osłaniającym syfon, węże wodne, zawory. Preferowana umywalka o wymiarze szerokości 60 [cm]. Do umywalki preferowany kran z niską wylewką i mieszaczem kulowym. Dupuszcza się wmontowanie w szafce stojącej.		
5	Prysznic	-		
6	Lustro	Lustro stałe ze stali nierdzewnej - polerowanej. Preferowany materiał: INOX SUPERMIRROR stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk, Odporne na wandalizm – zwierciadło nietłukące się. Wymiary ok.: 490 x 490 mm [+100mm], grubość tafli: 2 mm, min 4 otwory montażowe, elementy montażowe w kpl.		
7	Podajnik papieru toaletowego	Podajniki na papier toaletowy zamykane i otwierane przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatrząskowy, typu jumbo.		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie / Podajnik na ręczniki w rolce	Podajniki na mydło w płynie , pojemność 500 ml., mocowane do ściany, obudowa z wysokiej jakości materiału ABS, zamknięcie na zamek + kluczyk, okienko do kontroli poziomu mydła, przycisk ergonomiczny, system zawór niekapek, podajniki wielokrotnego uzupełniania. Opakowanie z zestawem wkrętów z kołkami do montażu. Podajnik na ręczniki w rolce do 2 kg, zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatrząskowy, pasujący do papieru typu midi.		

9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ściennie, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.
12	Farba	Malowanie ścian wraz z pracami przygotowawczymi. Możliwa miejscowa naprawa
13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej na światło 90 [cm]. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny.
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy
15	Odboje ściennie	Montaż elementów służących jako odbój, który zminimalizuje uszkodzenia. Montaż na wysokości krzesełek i stolków szpitalnych. Wysokość odbojów min 30 [cm].
16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń łóżkiem szpitalnym. Montowane na 4 szt. przed drzwiami i za drzwiami do wysokości 1,5 m od podłoża.
17	Wykładzina podłogowa	Demontaż istniejącej wykładziny i ponowny montaż (wraz z pracami towarzyszącymi jak przygotowanie podłoża) nowej z certyfikatem do użycia w budynkach użyteczności publicznej. Wykładzina o podwyższonej odporności, wywinięta na ścianę ok. 15 [cm].
18	Inne	Wymiana okien stałych do podglądu pacjentów w Izolatce/Separatce z Szybą P4 oraz roletami zewnętrznymi

Pokoje-gabinety psychologów

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia/ powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystyka jasna, użycie innego koloru w pionie nad i pod umywalką. Preferowany wymiar glazury ok. 20x30 [cm] w tolerancji +-5 [cm]	2.8	12,3
2	Gres	-	2.7	12,3
3	Kompakt WC	-	suma	24,6
			[m²]	
4	Umywalka	Montaż ceramicznej umywalki wraz z półpostumentem osłaniającym syfon, węże wodne, zawory. Preferowana umywalka o wymiarze szerokości 60 [cm]. Do umywalki preferowany kran z wysoką wylewką i mieszaczem kulowym. Dopuszcza się wmontowanie w szafce stojącej.		
5	Prysznic	-		
6	Lustro	Lustro stałe ze stali nierdzewnej - polerowanej. Preferowany materiał: INOX SUPERMIRROR stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk, Odporne na wandalizm – zwierciadło nietłukące się. Wymiary ok.: 490 x 490 mm [+100mm], grubość tafli: 2 mm, min 4 otwory montażowe, elementy montażowe w kpl.		
7	Podajnik papieru toaletowego	-		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie / Podajnik na ręczniki w rolce	Podajniki na mydło w płynie , pojemność 500 ml., mocowane do ściany, obudowa z wysokiej jakości materiału ABS, zamknięcie na zamek + kluczyk, okienko do kontroli poziomu mydła, przycisk ergonomiczny, system zawór niekapek, podajniki wielokrotnego uzupełniania. Opakowanie z zestawem wkrętów z kołkami do montażu. Podajnik na ręczniki w rolce do 2 kg, zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatraskowy, pasujący do papieru typu midi.		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia		

11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ściennie, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.
12	Farba	Malowanie ścian wraz z pracami przygotowawczymi. Możliwa miejscowa naprawa
13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej o świetle 110 [cm]. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny + przeszklenie P4.
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy
15	Odboje ściennie	Montaż elementów służących jako odbój, który zminimalizuje uszkodzenia. Montaż na wysokości krzesełek i stołków szpitalnych. Wysokość odbojów min 30 [cm].
16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń łóżkiem szpitalnym. Montowane na 4 szt. przed drzwiami i za drzwiami do wysokości 1,5 m od podłoża.
17	Wykładzina podłogowa	Demontaż istniejącej wykładziny i ponowny montaż (wraz z pracami towarzyszącymi jak przygotowanie podłoża) nowej z certyfikatem do użycia w budynkach użyteczności publicznej. Wykładzina o podwyższonej odporności, wywinięta na ścianę ok. 15 [cm].
18	Inne	

Pokój personelu

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia/ powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystyka jasna, użycie innego koloru w pionie nad i pod umywalką. Preferowany wymiar glazury ok. 20x30 [cm] w tolerancji +-5 [cm]	2,6	8,5
2	Gres	-		
3	Kompakt WC	-	suma [m ²]	8,5
4	Umywalka	Montaż ceramicznej umywalki i zlewozmywaka wraz z półpostumentem osłaniającym syfon, węże wodne, zawory. Preferowana umywalka o wymiarze szerokości 60 [cm]. Do umywalki preferowany kran z wysoką wylewką i mieszaczem kulowym. Dopuszcza się wmontowanie w szafce stojącej.		
5	Prysznic	-		
6	Lustro	Lustro stałe ze stali nierdzewnej - polerowanej. Preferowany materiał: INOX SUPERMIRROR stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk, Odporne na wandalizm – zwierciadło nietłukące się. Wymiary ok.: 490 x 490 mm [+100mm], grubość tafli: 2 mm, min 4 otwory montażowe, elementy montażowe w kpl.		
7	Podajnik papieru toaletowego	-		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie / Podajnik na ręczniki w rolce	<p>Podajniki na mydło w płynie, pojemność 500 ml., mocowane do ściany, obudowa z wysokiej jakości materiału ABS, zamknięcie na zamek + kluczyk, okienko do kontroli poziomu mydła, przycisk ergonomiczny, system zawór niekapek, podajniki wielokrotnego uzupełniania. Opakowanie z zestawem wkrętów z kołkami do montażu.</p> <p>Podajnik na ręczniki w rolce do 2 kg, zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatraskowy, pasujący do papieru typu midi.</p>		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia.		

11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ściennie, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.
12	Farba	Malowanie ścian wraz z pracami przygotowawczymi. Możliwa miejscowa naprawa
13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej o świetle 90 [cm]. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny.
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy
15	Odboje ściennie	Montaż elementów służących jako odbój, który zminimalizuje uszkodzenia. Montaż na wysokości krzesełek i stolików szpitalnych. Wysokość odbojów min 30 [cm].
16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń łóżkiem szpitalnym. Montowane na 4 szt. przed drzwiami i za drzwiami do wysokości 1,5 m od podłoża.
17	Wykładzina podłogowa	Demontaż istniejącej wykładziny i ponowny montaż (wraz pracami towarzyszącymi jak przygotowanie podłoża) nowej z certyfikatem do użycia w budynkach użyteczności publicznej. Wykładzina o podwyższonej odporności, wywinięta na ścianę ok. 15 [cm].
18	Inne	

Punkt pielęgniarSKI

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	m ² pomieszczenia/ powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystyka jasna, użycie innego koloru w pionie nad i pod umywalką. Preferowany wymiar glazury ok. 20x30 [cm] w tolerancji +/-5 [cm]	2,5	11,6
2	Gres	-		
3	Kompakt WC	-	suma [m ²]	11,6
4	Umywalka	Montaż ceramicznej umywalki i zlewozmywaka wraz z półpostumentem osłaniającym syfon, węże wodne, zawory. Preferowana umywalka o wymiarze szerokości 60 [cm]. Do umywalki preferowany kran z wysoką wylewką i mieszaczem kulowym. Dopuszcza się wmontowanie w szafce stojącej.		
5	Prysznic	-		
6	Lustro	Lustro stałe ze stali nierdzewnej - polerowanej. Preferowany materiał: INOX SUPERMIRROR stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk, Odporne na wandalizm – zwierciadło nietłukące się. Wymiary ok.: 490 x 490 mm [+/-100mm], grubość tafli: 2 mm, min 4 otwory montażowe, elementy montażowe w kpl.		
7	Podajnik papieru toaletowego	-		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie / Podajnik na ręczniki w rolce	Podajniki na mydło w płynie , pojemność 500 ml., mocowane do ściany, obudowa z wysokiej jakości materiału ABS, zamknięcie na zamek + kluczyk, okienko do kontroli poziomu mydła, przycisk ergonomiczny, system zawór niekapek, podajniki wielokrotnego uzupełniania. Opakowanie z zestawem wkrętów z kołkami do montażu. Podajnik na ręczniki w rolce do 2 kg, zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatrząskowy, pasujący do papieru typu midi.		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia.		
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.		
12	Farba	Malowanie ścian wraz z pracami przygotowawczymi. Możliwa miejscowa naprawa		

13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej o świetle 90 [cm]. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny.
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy
15	Odboje ściennie	Montaż elementów służących jako odbój, który zminimalizuje uszkodzenia. Montaż na wysokości krzesełek i stolików szpitalnych. Wysokość odbojów min 30 [cm].
16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń łóżkiem szpitalnym. Montowane na 4 szt. przed drzwiami i za drzwiami do wysokości 1,5 m od podłoża.
17	Wykładzina podłogowa	Demontaż istniejącej wykładziny i ponowny montaż (wraz pracami towarzyszącymi jak przygotowanie podłoża) nowej z certyfikatem do użycia w budynkach użyteczności publicznej. Wykładzina o podwyższonej odporności, wywinięta na ścianę ok. 15 [cm].
18	Inne	

Pokój ordynatora

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia/ powierzchnia	
1	Glazura ścienna		2.3	14,6
2	Gres	-		
3	Kompakt WC	-	suma	14,6
			[m²]	
4	Umywalka			
5	Prysznic	-		
6	Lustro	Lustro stałe ze stali nierdzewnej - polerowanej. Preferowany materiał: INOX SUPERMIRROR stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk, Odporne na wandalizm – zwierciadło nietłukące się. Wymiary ok.: 490 x 490 mm [+/-100mm], grubość tafli: 2 mm, min 4 otwory montażowe, elementy montażowe w kpl.		
7	Podajnik papieru toaletowego	-		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie / Podajnik na ręczniki w rolce	Podajniki na mydło w płynie , pojemność 500 ml., mocowane do ściany, obudowa z wysokiej jakości materiału ABS, zamknięcie na zamek + kluczyk, okienko do kontroli poziomu mydła, przycisk ergonomiczny, system zawór niekapek, podajniki wielokrotnego uzupełniania. Opakowanie z zestawem wkrętów z kołkami do montażu. Podajnik na ręczniki w rolce do 2 kg, zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatraskowy, pasujący do papieru typu midi.		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia.		
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.		
12	Farba	Malowanie ścian wraz z pracami przygotowawczymi. Możliwa miejscowa naprawa		
13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej o świetle 90 [cm]. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny.		
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy		
15	Odboje ścienne	Montaż elementów służących jako odbój, który zminimalizuje uszkodzenia. Montaż na wysokości krzesełek i stolców szpitalnych. Wysokość odbojów min 30 [cm].		

16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń łóżkiem szpitalnym. Montowane na 4 szt. przed drzwiami i za drzwiami do wysokości 1,5 m od podłoża.
17	Wykładzina podłogowa	Demontaż istniejącej wykładziny i ponowny montaż (wraz pracami towarzyszącymi jak przygotowanie podłoża) nowej z certyfikatem do użycia w budynkach użyteczności publicznej. Wykładzina o podwyższonej odporności, wywinięta na ścianę ok. 15 [cm].
18	Inne	

Sekretariat medyczny

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	m ² pomieszczenia/ powierzchnia	
1	Glazura ścienna	Wymiana na nową wraz z pracami demontażu aktualnej, pracami przygotowawczymi. Preferowana kolorystyka jasna, użycie innego koloru w pionie nad i pod umywalką. Preferowany wymiar glazury ok. 20x30 [cm] w tolerancji +-5 [cm]	2,2	14,1
2	Gres	-		
3	Kompakt WC	-	suma [m ²]	14,1
4	Umywalka	Montaż ceramicznej umywalki wraz z półpostumentem osłaniającym syfon, węże wodne, zawory. Preferowana umywalka o wymiarze szerokości 60 [cm]. Do umywalki preferowany kran z wysoką wylewką i mieszaczem kulowym. Dopuszcza się wmontowanie w szafce stojącej.		
5	Prysznic	-		
6	Lustro	Lustro stałe ze stali nierdzewnej - polerowanej. Preferowany materiał: INOX SUPERMIRROR stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk, Odporne na wandalizm – zwierciadło nietłukące się. Wymiary ok.: 490 x 490 mm [+/-100mm], grubość tafli: 2 mm, min 4 otwory montażowe, elementy montażowe w kpl.		
7	Podajnik papieru toaletowego	-		
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie / Podajnik na ręczniki w rolce	<p>Podajniki na mydło w płynie, pojemność 500 ml., mocowane do ściany, obudowa z wysokiej jakości materiału ABS, zamknięcie na zamek + kluczyk, okienko do kontroli poziomu mydła, przycisk ergonomiczny, system zawór niekapek, podajniki wielokrotnego uzupełniania. Opakowanie z zestawem wkrętów z kołkami do montażu.</p> <p>Podajnik na ręczniki w rolce do 2 kg, zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka, mechanizm zamykania niezatraskowy, pasujący do papieru typu midi.</p>		
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć.		
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia.		
11	Ogrzewanie	Brak robót. Ogrzewanie ścienne, do wglądu dokumentacja na etapie projektowania.		
12	Farba	Malowanie ścian wraz z pracami przygotowawczymi. Możliwa miejscowa naprawa		

13	Drzwi	Wymiana stolarki drzwiowej o świetle 90 [cm]. Drzwi wyposażone w potrójne zawiasy, zamek, wkładkę, klamkę. Wkładka na jeden klucz uniwersalny.
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy
15	Odboje ściennie	Montaż elementów służących jako odbój, który zminimalizuje uszkodzenia. Montaż na wysokości krzesełek i stolków szpitalnych. Wysokość odbojów min 30 [cm].
16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń łóżkiem szpitalnym. Montowane na 4 szt. przed drzwiami i za drzwiami do wysokości 1,5 m od podłoża.
17	Wykładzina podłogowa	Demontaż istniejącej wykładziny i ponowny montaż (wraz pracami towarzyszącymi jak przygotowanie podłoża) nowej z certyfikatem do użycia w budynkach użyteczności publicznej. Wykładzina o podwyższonej odporności, wywinięta na ścianę ok. 15 [cm].
18	Inne	

Korytarz

l.p.	Materiał Budowlany	Zakres wykonania prac budowlanych	Nr pomieszczenia/ powierzchnia
1	Glazura ścienna	-	2.1 169,5
2	Gres	-	
3	Kompakt WC	-	suma 169,5
4	Umywalka		
5	Prysznic	-	
6	Lustro		
7	Podajnik papieru toaletowego	-	
8	Podajnik ścienny na mydło w płynie	-	
9	Sufit podwieszony	Demontaż aktualnego sufitu, montaż nowego systemu z użyciem nowym płyt GK, odpornych na wilgoć. Podwyższyć jak tylko to będzie możliwe.	
10	Oświetlenie	Demontaż+ponowny montaż istniejącego oświetlenia.	
11	Ogrzewanie	-	
12	Farba	Malowanie ścian wraz z pracami przygotowawczymi. Możliwa miejscowa naprawa	
13	Drzwi	Wymiana stolarki aluminiowej+szkło (wejściowa na oddział klatka II od windy osobowej). Utrzymać specyfikację p.poż zgodnie z ekspertyzą p.poż. Dla skrzydła EI30 a dla części stałej obok skrzydła EI60. Wymiana stolarki na korytarzu przy sekretariacie medycznym 2.2 uwzględniając specyfikacje p.poż EI30S	
14	Włącznik światła	Wymiana na nowy	
15	Odboje ścienne	Montaż elementów służących jako odbój, który zminimalizuje uszkodzenia. Montaż na wysokości krzesełek i odbojników łóżek szpitalnych szpitalnych. Wysokość odbojów min 30 [cm]., min 2 naklejane pasy.	
16	Narożniki zewnętrzne	Montaż narożników zewnętrznych pionowych w celu minimalizacji uszkodzeń łóżkiem szpitalnym. Montowane na 4 szt. przed drzwiami i za drzwiami do wysokości 1,5 m od podłoża.	

17	Wykładzina podłogowa	Demontaż istniejącej wykładziny i ponowny montaż (wraz pracami towarzyszącymi jak przygotowanie podłoża) nowej z certyfikatem do użycia w budynkach użyteczności publicznej. Wykładzina o podwyższonej odporności, wywinięta na ścianę ok. 15 [cm].
18	Inne	-

Wszelkie prace budowlano - montażowe w 95% mają mieć charakter odtworzeniowy. Opis pomieszczeń jest poglądowy i może nie być kompletny.

l.p.	Dodatkowe Wytyczne Inwestora dot. Modernizacji Oddziału I	Czynność
1	Instalacja 230 V w ścianach	wymiana
2	Instalacja teletechniczna w ścianach	wymiana
3	Gniazdka 230 V+teletechniczne	wymiana
4	Monitoring wizyjny	wymiana
5	Serwer z dyskami do monitoringu	wymiana
6	Obecne umywalki i zlewozmywaki (instalacja wod-kan)	pozostawić/wymieniać na nowe/odtworzyć
7	Obecne prysznice	utrzymać i zmodernizować
8	Obecne kompakty WC	utrzymać i zmodernizować
9	Obecna wentylacja mechaniczna	do usunięcia
10	Montaż centralnej klimatyzacji oddziału	utworzyć
11	Kontrola dostępu do pomieszczeń	wymiana+dopsażenie innych pomieszczeń
12	Stolarka aluminiowa+szkło wejściowa na oddział klatka II	Wymiana stolarki aluminiowej+szkło (wejściowa na oddział klatka II od windy osobowej). Utrzymać specyfikację p.poż zgodnie z ekspertyzą p.poż. Dla skrzydła EI30 a dla części stałej obok skrzydła EI60. Wymiary bierzące: szerokość 280, wysokość 208 [cm] (widok od klatki: lewa część stała, prawe drzwi otwierane, po środku wąska część stała z podziałem 1/2), Samozamykacz - WYMIANA
13	Stolarka drzwiowa aluminiowa+szkło w korytarzu	Wymiana stolarki na korytarzu przy sekretariacie medycznym 2.2 uwzględniając specyfikacje p.poż EI30S. Wymiary bierzące: szerokość 165, wysokość 208 [cm] (lewa część otwierana, prawa strona otwierana, podział 1/3), samozamykacz podłączony do systemu p.poż - WYMIANA
14	Stolarka drzwiowa aluminiowa+szkło w sekretariacie 2.2	Wymiana stolarki w sekretariacie medycznym 2.2 uwzględniając specyfikację. Wymiary bierzące: szerokość 240, wysokość 208 [cm], (lewa część stała 20%, środkowa strona otwierana 40%, prawa strona otwierana 40%) - WYMIANA

15	Stolarka okienna aluminiowa-okno wydawania posiłków	Okno o wymiarach szerokość 100, wysokość 120 [cm], górna część stała, dolna unoszona do góry i ryglowana. Podział 1/2 - WYMIANA
16	Verticale okienne niepalne (bez pokoi pacjentów)	wymiana+doposażenie innych pomieszczeń personelu
17	Stolarka drzwiowa	Utrzymać obecne wymiary
18	Światłowód+urządzenia peryferyjne	doprowadzenie z serwerowni (parter klatka III)
19	Szafa do patchpaneli wraz z przełącznikami	zakup i montaż
20	Uchwyty obrotowe na tv 65" w Stołówka, Świetlica, Punkt Pielęgniarski, Sala Terapii (5 szt)	wymiana
21	Wizualizacja oddziału, opisy drzwi na dibond, aluminiowe zatrzaskowe ramki A4 "plakatowe" obok drzwi personelu	nowa/utworzyć
22	Wideofony, domofony	wymiana
23	Instalacja przyzywowa + przyciski w pomieszczeniach personelu do łączności z pomieszczeniem sanitariuszy na izba przyjęć	wymiana/doposażenie w pomieszczeniach personelu
24	Instalacja 230 V w pom. 2.8 i 2.13 z możliwością oddzielnego wyłączenia	utrzymać/doposażyć w 2.13
25	Kuchania Oddziałowa 2.10	powiększenie kosztem stołówki 2.9
26	Folia okienna przeciwsłoneczna w oknach od klatki I do III od dziedzińca szpitala oraz w pomieszczeniach od 2.26-2.29	zamontować
27	Sufit podwieszony w korytarzu - podwyższyć jak tylko to będzie możliwe	uwaga !!!
28	System Przyzywowy - osobisty spersonalizowany	Nowość
29	Ogrzewanie tradycyjne - grzejnik w 2.4	Utworzyć/modernizacja kosztem ogrzewania ściennego
30	Utworzenie nowego gabinetu lekarskiego między 2.28 a 2.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salę terapii pomniejszyć o jedno okno stawiając ścianę. Wyposażyć nowy gabinet w instalację elektryczną i teletechniczną oraz w umywalkę. 2. Przesunąć ścianę w świetlicy 2.26 pomniejszając ją dla przesunięcia aktualnej powierzchni Sali 2.27. 3. Zmodernizować system grzewczy z uwagi na grzewczą ścianę w 2.27 i 2.26.