

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych w 2023 r.
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Sieniawa
INWESTOR : Nadleśnictwo Sieniawa
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 11; 37-530 Sieniawa
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony z wyboru ofert;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Wawrzaszek;

DATA OPRACOWANIA :2023r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....2023r

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Drogi leśne Nadleśnictwa Sieniawa;				
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze	m ²	1930,00		
d.1	0114-04	skarp i dna rowów				
2	KNR 15-01	Mechaniczne wykoszenie porostów z poboczy, skarp	m ²	5580,00		
d.1	0114-09	i dna rowów				
3	KNR 2-31	Ręczne odkrzaczenie poboczy i skarp rowów -analo-	m ²	9420,00		
d.1	1402-01	gia				
4	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie pias-	m ³	478,00		
d.1	1401-01	kiem				
5	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie gru-	m ³	296,00		
d.1	1401-02	zem				
6	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie żu-	m ³	205,00		
d.1	1401-05	łem paleniskowym				
7	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicz-	m ²	9420,00		
d.1	1401-06	nie - profilowanie				
8	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namotu o grubości 20 cm bez	m	1340,00		
d.1	1403-02	naruszania skarp rowu				
9	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namotu o grubości 20 cm z	m	820,00		
d.1	1403-05	wyprofilowaniem skarp rowu				
10	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	87,00		
d.1	0105-02					
11	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	53,00		
d.1	0105-04					
12	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	24,00		
d.1	0105-06					
13	KNR 2-33	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów dro-	m	13,00		
d.1	0601-01	gowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm -				
		wymiana kręgów				
14	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40	m	60,00		
d.1	0605-06	cm				
15	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 60	m	36,00		
d.1	0605-08	cm				
16	KNR 2-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy	m ³	1763,00		
d.1	0223-02	przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III o obję- tości do 1.50 m3/m				
17	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienico-	m ³	873,00		
d.1	0238-02	wymi o poj. łyżki 1.0 m3 z transportem urobku do 1,0				
		km; grunt kat. III				
18	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m	m ³	1160,00		
d.1	0235-02	spycharkami w gruncie kat. III-IV				
19	KNR 6 0107-	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem ka-	m ³	84,00		
d.1	01	miennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie				
		o gr. do 10 cm				
20	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna	m ²	732,00		
d.1	0204-05	z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm				
21	KNR 2-31	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym	m ³	1,45		
d.1	1409-03	miejszu od 0.5 do 1.0 m3				
22	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe	m ²	344,00		
d.1	1108-05	utrwalanie przy użyciu gryków - wyboje o głębokości				
		7 cm z zastosowaniem skraparki przewoźnej i walca				

PODSUMOWANIE

Drogi leśne Nadleśnictwa Sieniawa;

RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: