

Wykonanie zasilania pompowni wody na terenie Kopalni Wapienia i Margli  
Kredowych „ODRA II”.

Zakres oferty:

1. Opracowanie dokumentacji wykonawczej
2. Udrożnienie przepustów od stacji trafo 6/0,4kV do przenośnika taśmowego PT-1
3. Ułożenie rury przepustowej pod drogą – demontaż i montaż płyt po stronie Inwestora
4. Wykonanie wykopu na skarpie
5. Dostawa i ułożenie na taśmociągu w istniejących korytach linii kablowej YKXS 4x1x120mm<sup>2</sup>
6. Dostawa i montaż złącza przyłączeniowego
7. Przełożenie linii napowietrznej ASXSn
8. Ułożenie kabla zasilającego po słupie od linii napowietrznej do złącza przyłączeniowego
9. Ułożenie kabla od złącza do budynku przepompowni
10. Podłączenie kabli j.w.
11. Dostawa i ułożenie kabli zasilających i sterowniczych do nowych pomp 2x11kW
12. Dostawa szafki sterowniczej do pomp
13. Dostawa i montaż na istniejącym słupie betonowym opraw oświetleniowych 100W LED – 2 szt.
14. Wykonanie zasilania do opraw j.w.
15. Pomiary powykonawcze
16. Dokumentacja powykonawcza
17. Namiary geodezyjne

Oferty przyjmowane będą wyłącznie po wykonanej wizji lokalnej w Zakładzie Górniczym Kopalni Wapienia i Margli Kredowych „ODRA II”.