



ZAŁĄCZNIK NR 02 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI



*Dodany zostaje do punktu paragrafu 19 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU BUDOWLANEGO
dodatkowy podpunkt 2.5 o brzmieniu:*

2.5 Warunki konieczne w celu przeprowadzenia robót montażowych na dachu budynku

Zaobserwowane pęknięcia komina - należy uzupełnić zaprawą i zastosować spięcie muru stalowymi prętami.

W miejscu niezabezpieczonych przejść instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać wzmocnienie ściany poprzez wstawienie żelbetowego nadproża systemowego np. 2xL19 oraz uzupełnienie przestrzeni pomiędzy cegłami zaprawą cementową na odcinku 1,0m.

Należy uporządkować przestrzeń strychową. Należy bezwzględnie usunąć zalegające odpady pobudowlane i równomierne rozłożyć warstwy wełny mineralnej.

Przed przystąpieniem do robót montażowych instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku należy wykonać projekt montażu. Zabrania się składowania materiału i gromadzenia ponadnormatywnych obciążeń w jednym obszarze dachu.

Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej w sezonie zimowym należy nie dopuścić do powstawania worków śnieżnych w rejonie nowoprojektowanych paneli fotowoltaicznych.

Dodany zostaje do punktu nr 14 poniższy rysunek schematyczny połączenia SmartLoggera z centralką przeciwpożarową

