

Waryńskiego 9 - remont klatki schodowej

Identyfikator kosztorysu: WARYŃSKIEGO 9 - REMONT KLATKI
SCHODOWEJ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 04.03.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Remont klatki		
10	KNR 4-01 429-4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych - ostatnia kondygnacja 5,30*2,15 11,40	m2	11,40
20	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze 5,30*2,15 11,40	m2	11,40
30	KNR 4-01 410-8 Podsufitki z płyt OSB gr. 22 mm 5,30*2,15 11,40	m2	11,40
40	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 5,30*2,15 11,40	m2	11,40
50	KNR 4-01 354-15 Rozebranie kątowników stalowych ze stopni schodowych - analogia 36+4 40,00	szt	40,00
60	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych podesty 1,40*1,70+1,50*1,45+2,15*1,45*2 10,79 stopnie 0,80*0,30*36 8,64	m2	19,43
70	KNR 4-01 711-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2 45 45,00	m2	45,00
80	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (4,85+4,92+2,15)*2*2,70+(5,15*2,15)*2*(2,50+2,76)-1,45*2,80-1, 172,87 0*1,96*2 29,54 sufit 4,92*2,15+4,85*1,45+5,55*2,15	m2	202,41
90	KNR 2-02 815-3 Tynk cienkowarstwowy z zaprawy KNAUF MP-75 na ścianach ściany (4,85+4,92+2,15)*2*2,70+(5,15*2,15)*2*(2,50+2,76)-1,45*2,80-1, 172,87 0*1,96*2	m2	172,87
100	KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 25 25,00	m2	25,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
110	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych sufit 4,92*2,15+4,85*1,45+5,55*2,15*2 41,48	m2	41,48
120	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych ściany (4,85+4,92+2,15)*2*2,70+(5,15*2,15)*2*(2,50+2,76)-1,45*2,80-1,0*1,96*2 172,87	m2	172,87
130	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach , 2-warstwowe	m2	41,48
140	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach , 2-warstwowe	m2	172,87
150	KNR 2-02 2601-8 Ochrona narożników wypukłych 28+2,5 30,50	m	30,50
160	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie Capagruntem 172,87*0,48 82,98	m2	82,98
170	KNR 4-01 WACETOB 1206-2 Powłoka ścienna CAPAFLOC CHIPS [R=1,15]	m2	82,98
180	KNR 4-01 1208-1 Lakierowanie jednokrotne chipsów	m2	82,98
190	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) ściany 172,87-82,98 sufit 41,48 89,89 41,48	m2	131,37
200	KNR 4-01 417-7 Wymiana elementów schodów drewnianych - słupków toczonych /odtworzone oryginalne/	szt	1,00
210	KNR 4-01 417-1 Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnic	szt	1,00
220	KNR 4-01 820-3 Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 12mm podesty 1,40*1,70+1,50*1,45+2,15*1,45*2 stopnie 0,80*0,30*36 10,79 8,64	m2	19,43
230	KNR 2-02 1114-4 Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny w masie barwionej homogeniczne np. TERKET OPTIMA stopnie 0,80*0,30*36 8,64	m2	8,64
240	KNR 2-02 1112-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych w masie barwionej homogeniczne np. TERKET OPTIMA podesty 1,40*1,70+1,50*1,45+2,15*1,45*2 10,79	m2	10,79
250	KNR 4-01 322-3 Obsadzenie w stopniach narożników stalowych - analogia 40 40,00	szt	40,00
260	KNR 4-01 901-9 Wymiana ćwierćwałka 1,15*36+0,30*36*2 63,00	m	63,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
270	KNR 4-01 411-7 Wymiana listew przyściennych 10	m	10,00
			10,00
280	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną balustrady dwukrotne z mocowaniem [R=1,15] 0,93*(1,15+2,70+2,90+3,10+3,0)	m2	11,95
			11,95
290	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne drzwi 0,83*2,07*2 1,0*0,18*40+0,30*0,40*36	m2	14,96
			3,44
			11,52
300	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi półeczki o wys.do 20 cm dwukrotne 2,80*3	m	8,40
			8,40
310	KNR 4-01 1212-28 Malowanie rur wodoc.i gaz.o średnicy do 50mm,dwukrotne [R=1,15] 35,50	m	35,50
			35,50
320	KNR 4-01 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	41,48
330	KNR 5-08 401-7 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów o ilości otworów mocujących do 2, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe, podłoże z cegły	aparat	1,00
340	KNR 5-08 404-7 Montaż tablicy ogłoszeniowej aluminiowej - analogia	szt	1,00
350	KNR 4-03 304-2 Demontaż i montaż skrzynek na listy dla 6 lokali - analogia [RMS=3]	kpl	1,00
360	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 11,40*0,05+45,0*0,02	m3	1,47
			1,47
370	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14]	m3	1,47
2 Wymiana drzwi do piwnicy			
380	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
390	KNR 0-19 IGM 1024-6 Drzwi stalowe jednoskrzydłowe "WIŚNIEWSKI" do piwnicy 0,95*2,05	m2	1,95
			1,95
400	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 1,95*0,07	m3	0,14
			0,14
410	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14]	m3	0,14

----- Koniec wydruku -----