

Przedmiar robót

Naprawa ścian na hali warsztatowej - obręb myjni autobusów

Lokalizacja: **ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice**

Inwestor: **Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Gliwicach**

Jednostka opracowująca kosztorys: **BNI SILESIA Adam Codogni**

ul. Toruńska 53B/16

44-122 Gliwice

Autor opracowania:

mgr inż. Adam Codogni

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Naprawa ścian na hali warsztatowej - obręb myjni autobusów		
1	Element	Roboty towarzyszące		
1.1	KW	Zabezpieczenie terenu prac zgodnie z wymogami BHP. Wykonanie wygradzeń itp.	kpl.	1
1.2	KW	Nakłady robocizny na zabezpieczenia lub demontaże i ponowne montaż kolidujących instalacji, urządzeń (demontaż koryt, zabezpieczenie tablic, kanałów wentylacyjnych)	rg	30
1.3	KW	Nakłady na materiały na zabezpieczenia lub demontaże i ponowne montaż kolidujących instalacji, urządzeń (uwzględnić wymianę uchwytów dla koryt pcv, częściowo koryta wymagające wymiany)	kpl.	1
1.4	KNRW 202/1611/6	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.	6
2	Element	Roboty rozbiórkowe		
2.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	313,6
2.2	KNR 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach	m2	313,6
2.3	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach	m2	313,6
2.4	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	22
2.5	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	22
2.6	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	22
2.7		Oплата za utylizację na wysypisku	m3	22
3	Element	Wymiana i malowanie drzwi		
3.1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2	szt	7
3.2	KNR 202/1016/2 (3)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalnych, FD7, grunt olejny + farba ftalowa	szt	7
3.3	KNR 202/1203/1	Drzwi stalowe, pełne - techniczne kolor jasnoszary wraz z okuciami - 80'	m2	11,20
3.4	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi - istniejące drzwi stalowe	m2	19,2
4	Element	Wykonanie tynków o podwyższonej odporności na działanie czynników chemicznych		
4.1	KNR 932/206/1	Przygotowanie podłoża, wyrównanie ścian wraz z systemową warstwą szpachlową - preparat krzemionkowy + szlam uszczelniający + zaprawa wyrównująca	m2	313,6
4.2	KNR 932/214/1	Wykonanie ręczne tynku na wyrównanym podłożu, tynk renowacyjny 2-warstwowy grubości 25 mm (10 mm tynk magazynujący sole + 15 mm tynk renowacyjny właściwy)	m2	313,6
4.3	KNR 932/216/1	Wykończenie powierzchni tynkiem cienkowarstwowym - mineralna szpachlówka powierzchniowa o zwiększonej hydrofobowości	m2	313,6
4.4	KNR 932/217/1 (1)	Wykończenie gładkich powierzchni powłoką malarską, wodorozcieńczalny preparat do wglębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących + farba na bazie żywicy silikonowej, do powierzchni zagrożonych atakami pleśni i glonów	m2	313,6