

12		Droga „do Kocięgo Zamku” (dz. ew. nr 948/1) w m. Królowa Górna			
52	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.12	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	297.500	
		85*3.5		RAZEM	297.500
53	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.12	0114-05	10*3.5	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
54	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca/wyrównawcza asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.12	0311-01	90*3	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
55	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.12	0202-02	270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
56	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszczeniu 4cm	m ²		
d.12	0312-05; 06	270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
57	KNR 2-31	Pobocza z kruszywa łamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 9 cm skropiona trzykrotnie emulsją i grysami	m ²		
d.12	0114-07; 08	45	m ²	45.000	
	analogia			RAZEM	45.000
58	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury pp/pcv o śr. 40 cm	m		
d.12	0605-06	21	m	21.000	
	analogia			RAZEM	21.000
59	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
d.12	0605-05	4	ściank.	4.000	
	analogia			RAZEM	4.000
60	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
d.12	0605-03	6	ściank.	6.000	
	analogia			RAZEM	6.000
61	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury pp/pcv o śr. 60 cm	m		
d.12	0605-08	27	m	27.000	
	analogia			RAZEM	27.000
62	KNR 2-31	korytka betonowe zbrojone 80/70/50 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.12	0606-04	50	m	50.000	
	analogia			RAZEM	50.000
63	KNR 2-31	korytka betonowe zbrojone 50/50/55 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.12	0606-04	85	m	85.000	
	analogia			RAZEM	85.000
64	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.IV - analogia roboty ziemne przy korytkach i przepustach	m ³		
d.12	0212-06	140	m ³	140.000	
	analogia			RAZEM	140.000