



Sufit podwieszany podcienia - widok od dołu




Obudowa ponad dachem

PANEL STALOWY - 90,11m² (57% elewacji)

PANEL KOMPOZYTOWY - 26,64m²



Obudowa słupa w elewacji



01 – okładzina elewacyjna panele stalowe na robek stojący.

Okładzina NRO, niepalna, nie odpadająca do 30 min.
Kolor zgodnie z opisami na rysunkach

02 – okładzina elewacyjna panele z fugą do 0,5cm.

Panele ze sproszowanego tworzywa białego i lepiszcza organicznego
Okładzina NRO, niepalna, nie odpadająca do 30 min.
Kolor zgodnie z opisami na rysunkach

03 – systemowa zabudowa szklana świetlika na konstrukcji aluminiowej

04 – obróbka blacharska cynkowo – tytanowa, w kolorze NCS S 5500–N, gr.0,7mm

Obróbka łączona na atyce na rąbek stojący.

05 – systemowa zabudowa szklana na konstrukcji aluminiowej

06 – szpalety okienne panele ze sproszowanego tworzywa białego i lepiszcza organicznego
Kolor zgodnie z opisami na rysunkach

kolor dąb
KOLORYSTYKA PANELI KOMPOZYTOWYCH
LISTWY PIONOWE

NCS S5500-N
KOLORYSTYKA PANELU POWYŻEJ +0.00

NCS S5500-N
KOLORYSTYKA TYNKU PONIŻEJ +0.00

UWAGA:


Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

Przed zamówieniem dokonać odpowiednich pomiarów w wykonanej konstrukcji.

Kolorystykę stolarki uzgodnić przed zamówieniem z architektem.

Rodzaje zamków, klamek przy drzwiach, uzgodnić przed zamówieniem z architektem.

Wizualny wygląd szkła transparentnego przed zamówieniem z architektem.



PRZEMIKOT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
BIBLIOTEKI FILIA NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI
ul. Wesoła 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
dz. nr 24/34, obręb 0033

ADRES INWESTORA
Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

GENERAŁNY PROJEKTANT

enone
ARCHITEKTURA Rafał Sokolowski

ul. Micka 20/22 m. 65, 95-200 PABIANICE : tel. 603991547; e-mail na. architek@pp.pl

AUTOR PROJEKTU mgr inż. Rafał Sokolowski ul. Mick. 20/22 m. 65, 95-200 PABIANICE	BRANŻA	FAZA
SPRACOWUJĄCY mgr inż. arch. Michał Stojanowski ul. Mick. 20/22 m. 65, 95-200 PABIANICE	ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ PRACY Elewacja południowa Kładź ścian	DATA 05.2024	NR RYS. PW9
	FORMAT 297x420	SKALA 1:100