



POSADZKA



WYPOSAŻENIE



SUFIT - RASTROWY

UWAGI :

POSADZKI

1. Płytki rektifikowane, nieszlifowane 60x60cm, kolor szarym antypoślizgowe R10 (A+B), odporne na plamienie w 5 klasie, ścieralność: 3
2. Płytki podłogowe klejone bez fug

SCIANY

3. Płytki rektifikowane, nieszlifowane 60x30cm, kolor szarym
4. Płytki ścienna klejone bez fug
5. Płytki ścienna do wysokości 270cm, powyżej ściany malowana w kolorze szarym

SUFITY

6. Sufit podwieszony systemowy na wys. 250cm (kasetki wg. rzutów sufitów) rastrowy
7. Sufit w kątach białe - imitujący drewno

UWAGA: Płytki układać zgodnie z załączonym rysunkiem. Dokładny odcień płytek dobrać na etapie budowy.





OSWIETLENIE

8. Oświetlenie wmontowane w sufit podwieszony wg. rzutów projektu elektrycznego oświetlenia
9. Oświetlenie nad umywalkami typu liniowego montowane wraz z listem wg. rzutów projektu elektrycznego oświetlenia


WYPOSAŻENIE

10. Lustro klejone do ściany / liconowa z pancerznią płytek
11. Armatura łazienkowa biała:
 - umywalka - wisząca z miską i zabudową odpływu
 - misa usiępowa - wisząca/siępowa z wolnoopadającą klapą spręża podłynkowa
12. Kran, przyciski do spłuczki, dozowniki do mydła, papieru toaletowego, ręczników, kosza, w kątach białym
13. Zabudowy kabin wc, system podwieszony z nożkami wycofanymi od lica ścianki około 15cm.

Oznaczenia na rysunku:

-  pojemnik na ręczniki papierowe
-  dozownik mydła
-  dozownik papieru toaletowego
-  kosz

UWAGA: Każdą zmianę w obrębie toilet, dokonany wybór armatury i wyposażenia, należy każdorazowo konsultować z architektem. Rozmieszczenie szczegółowe uzgodnić na etapie wykonawstwa. Dokładne gabaryty zabudów uzgodnić na etapie wykonawstwa



PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
BIBLIOTEKI FILIA NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI
ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
dz. nr 24/34, obręb 0033

ADRES INWESTORA
Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

GENERALNY PROJEKTANT

enone

ARCHITEKTURA Rafał Sokolowski

ul. Młoka 2022 m. 29, 05-200 PABIANICE : tel. 00391547, e-mail: ra.architek@op.pl

AUTOR PROJEKTU	BRANŻA	FAZA
mgr inż. arch. Rafał Sokolowski upr. bud. nr 005-441000/V/10		
SPRACOWUJĄCY	ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY
mgr inż. arch. Michał Skrzypczak upr. bud. nr 005-441000/V/10		

TREŚĆ RYSUNKU
Kłady toaleta dla dzieci

DATA
05.2024

FORMAT
297x420

SKALA
1:100

płytki ścienne 60x30 - 19,22m²
 płytki posadzkowe 60x60 - 8,80m²
 sufit podwieszony - 3,80m²
 lustro - 0,63m²