

POSADZKA



WYPOSAŻENIE



SUFIT - RASTROWY





płytki ścienne 60x30 - 35,58m2
płytki posadzkowe 60x60 - 6,53m2
sufit podwieszony - 6,53m2
lustro - 1,18m2

UWAGI :

POSADZKI

1. Płytki rektyfikowane, nieszkliwione 60x60cm, kolor szarym antypoślizgowe R10 (A+B), odporne na plamienie w 5 klasie, ścieralność 3
2. Płytki podłogowe klejone bez fug

SCIANY

3. Płytki rektyfikowane, nieszkliwione 60x30cm, kolor szarym
4. Płytki ściennne klejone bez fug
5. Płytki ścienne do wysokości 270cm, powyżej ściany malowane w kolorze szarym

SUFITY

6. Sufit podwieszony systemowy na wys. 250cm (kształt wg. rzutów sufitów) rastrowy
7. Sufit w kolorze buk - imitujący drewno

UWAGA: Płytki układać zgodnie z załączonym rysunkiem
Dokładny odcień płytki dobrać na etapie budowy.

OSWIETLENIE

8. Oświetlenie wmontowane w sufit podwieszony wg. rzutów projektu elektrycznego oświetlenia
9. Oświetlenie nad umywalkami typu liniowego montowane wraz z lustrem wg. rzutów projektu elektrycznego oświetlenia

WYPOSAZENIE

10. Lustra klejone do ściany licowane z paszczyzną płytek
11. Armatura łazienkowa biała.
    - umywalka - wisząca z miską i zabudową odpływu
    - miska ustępowa - wisząca/stojąca z wolnoopadającą klapą spuczka podtynkowa
12. Krany, przyciski do spluczek, dozowniki do mydla, papieru toaletowego, ręczników, kosze, w kolorze białym
13. Zabudowy kabin wc, system podwieszony z nóżkami wycofanymi od lica ścianki około 15cm.

Oznaczenia na rysunku:

r	pojemnik na ręczniki papierowe
m	dozownik mydla
pt	dozownik papieru toaletowego
k	kosz

UWAGA: Każdą zmiane w obrębie toalet, dokonany wybór armatury i wyposażenia, należy każdorazowo konsultować z architektem
Rozmieszczenie szczegółowe uzgodnić na etapie wykonawstwa.

Dokładne gabaryty zabudów uzgodnić na etapie wykonawstwa



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
BIBLIOTEKI FILIA NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI

ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
dz. nr 24/34, obręb 0033

ADRES INWESTORA

Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

GENERALNY PROJEKTANT

enone
ARCHITEKTURA Rafał Sokołowski
ul. Mokra 20/22 m. 59; 95-200 PABIANICE : tel. 603591547; e-mail rs_architekt@op.pl

AUTOR PROJEKTU mgr inż.arch.Rafał Sokołowski upr. bud. nr 6/R-141/LOOIA/10		BRANŻA	FAZA
SPRAWDZAJĄCY mgr inż.arch.Marcin Sztajerowski upr. bud. nr 19/R-1355/LOIA/08		ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY
TREŚĆ RYSUNKU Kłady toaleta męska		DATA 05.2024	NR RYS. PWk2
		FORMAT 297X420	SKALA 1:100