

LEGENDA:

WENTYLACJA MECHANICZNA

- INSTALACJA NAWIEWNA N1
- INSTALACJA WYWIEWNA W1
- INSTALACJA WYWIEWNA POM. TECHNICZNYCH
- INSTALACJA WYWIEWNA POM. SOCJALNEGO W7
- INSTALACJA WYWIEWNA POM. SANITARNYCH

Oś: 3.50 m — RZĘDNA OSI KANAŁU

NAWIEW POWIETRZA WENTYLACYJNEGO POPRZEZ KRATKĘ TRANSFEROWĄ W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI

UWAGI:
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- KANAŁY WENTYLACYJNE WYKONAĆ Z KANAŁÓW SPIRO LUB BLACHY OCYNKOWANEJ W KLASIE SZCZELNOŚCI A. KANAŁY MONOTOWAĆ NA PODPORACH I PODWIESZENIACH.
- WYKONAĆ REWIZJE W KANAŁACH WENTYLACYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCE ICH CZYSZCZENIE WG NORMY PN-EN 12097:2007.
- KANAŁY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ IZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ W PŁASZCZU Z FOLII ALUMINOWEJ O GRUBOŚCI ZGODNEJ Z OPISEM TECHNICZNYM- KOLOR CZARNY- DO POTWIERDZENIA NA BUDOWIE.
- ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE MONTOWAĆ W POWIERZCHNIACH SUFITÓW PODWIESZANYCH NA WYSOKOŚCIACH ZGODNYCH Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ W OTWORACH, KTÓRYCH WYMIARY SA 50-100 MM WIĘKSZE OD WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODÓW WRAZ Z IZOLACJĄ. PRZEWODY NA CAŁEJ GRUBOŚCI PRZEGRODY POWINNY BYĆ OBŁOŻONE WEŁNĄ MINERALNĄ LUB INNYM MATERIAŁEM ELASTYCZNYM O PODOBNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH.
- PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ KLAPAMI P.POZ. O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZGODNEJ Z ODPORNOŚCIĄ PRZEGRODY PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZĄ.

WYSOKOŚĆ MONTAŻU WSZYSTKICH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH I PRZEWODÓW INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ DOSTOSOWAĆ DO WOLNEJ PRZESTRZENI PONAD STROPEM PODWIESZANYM.
UZUPEŁNIENIEM RYSUNKU JEST SPECYFIKACJA ELEMENTÓW ORAZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ BEZPOŚREDNIO NA PLACU BUDOWY.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PAWILONU KULTURY W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI
ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
dz. nr 24/34, 33, 24, 25, 40/2 obręb 0033

ADRES INWESTORA
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

GENERALNY PROJEKTANT
enone
ARCHITEKTURA Rafał Sokołowski
ul. Mokra 20/22 m. 59; 95-200 PABIANICE : tel. 603591547; e-mail rs_architekt@op.pl

AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Adam Bartosiak upr. bud. nr 223/01/WŁ		BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Bieńkowski upr. bud. nr 358/87/WŁ			
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ		DATA: 04.2024	NR RYS.: WM-01
		FORMAT	SKALA: 1:50