

## Przedmiar robót

Obiekt	Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie
Branża	OGÓLNOBUDOWLANA I ELEKTRYCZNA
Lokalizacja	Krośno, ul. Rzeszowska 10
Inwestor	Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno

## Tabela przedmiaru robót

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>SALA B25</b>		
1	KNKRB 2 1106/06		Listwy przyściennie drewniane - DEMONTAŻ	m	40
2	KNR 4-04 0504/06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - DEMONTAŻ WYKŁADZINY W KLASACH	m2	77,91
3	KNR 4-04 0504/09		Rozebranie posadzek z kostek drewnianych układanych na asfalcie	m2	77,91
4	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	77,91
5	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	77,91
6	KNR 2-02 1112/05		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych antystatycznych	m2	89,6
7	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	77,91
8	KNR 2-02 0925/01		Oslony okien folią polietylenową	m2	10,8
9	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2	187,91
10	KNR 4-01 1201/01		Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - GRUNTOWANIE	m2	110
11	KNR 4-01 1201/02		Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - GRUNTOWANIE	m2	77,91
12	KNR 4-01 1201/01 (dopłata 2x)		Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian farbami ceramicznymi - malowanie 2 krotne	m2	110
13	KNR 4-01 1201/02 (dopłata 2x)		Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów farbami antyrefleksyjnymi - malowanie 2 krotne	m2	77,91
14			Montaż klimatyzacji - WYCENA INDYWIDUALNA	zestaw	2
15			Montaż rolet wewnętrznych - WYCENA INDYWIDUALNA	zestaw	1
16			Montaż pętli indukcyjnej - WYCENA INDYWIDUALNA	zestaw	1
17	KNNR 5 0502/01		Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych - OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED	szt	15
18	KNNR 5 0204/03		Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na betonie - 3x2,5mm2	m	300
19	KNR 5-08 0309/04		Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2	szt	50
20	KNNR 5 0716/01		Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - LAN UTP kat.6	m	600
21	KNR 5-08 0309/04		Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych - GNIAZDA LAN kat 6	szt	21
			<b>SALA B37</b>		
22	KNKRB 2 1106/06		Listwy przyściennie drewniane - DEMONTAŻ	m	40
23	KNR 4-04 0504/06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - DEMONTAŻ WYKŁADZINY W KLASACH	m2	78,7
24	KNR 4-04 0504/09		Rozebranie posadzek z kostek drewnianych układanych na asfalcie	m2	78,7
25	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	78,7
26	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	78,7
27	KNR 2-02 1112/05		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych antystatycznych	m2	90,5
28	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	78,7
29	KNR 2-02 0925/01		Oslony okien folią polietylenową	m2	10,8
30	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2	187,91
31	KNR 4-01 1201/01		Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - GRUNTOWANIE	m2	115
32	KNR 4-01 1201/02		Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - GRUNTOWANIE	m2	78,7
33	KNR 4-01 1201/01 (dopłata 2x)		Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian farbami ceramicznymi - malowanie 2 krotne	m2	115

## Tabela przedmiaru robót

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR 4-01 1201/02 (dopłata 2x)		Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów farbami antyrefleksyjnymi - malowanie 2 krotne	m2	78,7
35			Montaż klimatyzacji - WYCENA INDYWIDUALNA	zestaw	2
36			Montaż rolet wewnętrznych - WYCENA INDYWIDUALNA	zestaw	1
37			Montaż pętli indukcyjnej - WYCENA INDYWIDUALNA	zestaw	1
38	KNNR 5 0502/01		Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych - OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED	szt	16
39	KNNR 5 0204/03		Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na betonie - 3x2,5mm2	m	300
40	KNR 5-08 0309/04		Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2	szt	50
41	KNNR 5 0716/01		Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - LAN UTP kat.6	m	650
42	KNR 5-08 0309/04		Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2	szt	21
			<b>SALA B39</b>		
43	KNKRB 2 1106/06		Listwy przyściennie drewniane - DEMONTAŻ	m	40
44	KNR 4-04 0504/06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - DEMONTAŻ WYKŁADZINY W KLASACH	m2	75,5
45	KNR 4-04 0504/09		Rozebranie posadzek z kostek drewnianych układanych na asfalcie	m2	75,5
46	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	75,5
47	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	75,5
48	KNR 2-02 1112/05		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych antystatycznych	m2	86,83
49	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	75,5
50	KNR 2-02 0925/01		Oslony okien folią polietylenową	m2	10,8
51	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2	187,91
52	KNR 4-01 1201/01		Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - GRUNTOWANIE	m2	105
53	KNR 4-01 1201/02		Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - GRUNTOWANIE	m2	75,5
54	KNR 4-01 1201/01 (dopłata 2x)		Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian farbami ceramicznymi - malowanie 2 krotne	m2	105
55	KNR 4-01 1201/02 (dopłata 2x)		Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów farbami antyrefleksyjnymi - malowanie 2 krotne	m2	75,5
56			Montaż klimatyzacji - WYCENA INDYWIDUALNA	zestaw	2
57			Montaż rolet wewnętrznych - WYCENA INDYWIDUALNA	zestaw	1
58			Montaż pętli indukcyjnej - WYCENA INDYWIDUALNA	zestaw	1
59	KNNR 5 0502/01		Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych - OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED	szt	18
60	KNNR 5 0204/03		Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na betonie - 3x2,5mm2	m	300
61	KNR 5-08 0309/04		Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2	szt	50
62	KNNR 5 0716/01		Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - LAN UTP kat.6	m	600
63	KNR 5-08 0309/04		Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2	szt	21
64			Zakup i montaż 3 tablic informacyjnych przy salach lekcyjnych	zestaw	1
65			Zakup i montaż 2 tablic informacyjnych.	zestaw	1