

# Przedmiar robót

## WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „SŁONECZKO”

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja BYDGOSZCZ ul. GAŁCZYŃSKIEGO 2

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych AW-020	Demontaż szafy sterowej oraz pompy krotność= 1,00	szt	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w szybie krotność= 1,00	m2	116,41
1. (((9,94*11,41)+2*5,96)-(3*1,31*2,27))				116,41
2. -----				
3. Przeniesienie +				116,41
3	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-03-050	Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją Charakterystyka Robót: Tablica: 2611 1.Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01) 2.Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość (kol.02 i 03) 3.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (kol.04 i 05) krotność= 1,00	m2	116,41
1. (((9,94*11,41)+2*5,96)-(3*1,31*2,27))				116,41
2. -----				
3. Przeniesienie +				116,41
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-01-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich (przyjęto 30% powierzchni szybu) Charakterystyka Robót: Tablica: 0711 1.Odbicie odstających i spękanych tynków 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 4.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi krotność= 1,00	m2	28,69
1. 0,3*(((2,03+2,03+2,94+2,94)*11,41)+5,97+5,97)-(1,31*2,27*3)				28,69
2. -----				
3. Przeniesienie +				28,69

5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010708-06-040	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów,na ościeżach szerokości do 40 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0708 1. Odbicie odstających i spękanych tynków 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3.Przybicie i zdjęcie listew, zaprawienie dziur po hakach 4.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 5.Wyrobienie naroży i krawędzi ościeży krotność= 1,00	m	17,60
1. 17,6		17,60		
2.		-----		
3. Przeniesienie +			17,60	
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021505-07-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą emulsyjną Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 5.Flutowanie (2x kol.09,12) krotność= 1,00	m2	116,43
1. (((2,03+2,03+2,94+2,94)*11,41)+5,97+5,97)-(1,31*2,27*3)		116,43		
2.		-----		
3. Przeniesienie +			116,43	
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011206-02-050	Dwukrotne malowanie podszybia farbą olejną Charakterystyka Robót: Tablica: 1206 1.Zeskrobanie tuszującej się farby 2.Oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu 3.Reperacja uszkodzeń tynku zaprawą gipsową 4.Wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką 5.Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie 6.Przetarcie całej powierzchni papierem ściernym 7.Pomalowanie farbą olejną całej powierzchni krotność= 1,00	m2	7,82
1. 5,97*1,31		7,82		
2.		-----		
3. Przeniesienie +			7,82	
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021104-01-050	Obróbka progu po montażu - płytki na ziemi Charakterystyka Robót: Tablica: 1104 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 2.Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych 3.Sortowanie płytek 4.Moczenie płytek (kol.03-07) 5.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie 6.Obrobienie wnęk, przejść, pilastrów itp. 7.Zmoczenie i zdjęcie papieru (kol.01,02) 8.Wypełnienie spoin zaprawą 9.Oczyszczenie powierzchni posadzki z zaprawy 10.Umycie posadzki krotność= 1,00	m2	1,50
1. 0,5*3		1,50		
2.		-----		
3. Przeniesienie +			1,50	

9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-020	Montaż lamp LED w szybie krotność= 1,00	szt	5,00
1. 5		5,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				5,00
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-020	Montaż dźwigu osobowego krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1		1,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				1,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010711-06-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na ścianach płaskich w miejscu zdemontowanej szafy sterującej w pom. gosp. Charakterystyka Robót: Tablica: 0711 1.Odbicie odstających i spękanych tynków 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 4.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi krotność= 1,00	m2	3,00
1. =1,5*2		3,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				3,00
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010809-04-050	Uzupełnienie posadzki w miejscu zdemontowanej pompy Charakterystyka Robót: Tablica: 0809 1.Oczyszczenie podłoża i zagruntowanie 2.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie 3.Wypełnienie spoin zaprawą 4.Oczyszczenie powierzchni płytek z resztek zaprawy 5.Obmycie płytek krotność= 1,00	m2	3,00
1. =1,5*2		3,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				3,00
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-020	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej krotność= 1,00	szt	1,00

