

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi gminnej ul. Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor

Kod CPV: 451 11200-0, 452 33252-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty w zakresie nawierzchni ulic

**Inwestor : Wójt Gminy Przemęt
ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt**

Budowa drogi gminnej ul. Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 03.02.2025

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1	01.01.01	Geodezyjne wytyczenie trasy i punktów projektowanej drogi	0.410	km
1.2	01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		
2	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu zmiennej grub. średnio 10cm	281.000	m3
3	01.02.02	Transport humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko Wykonawcy (przyjęta odległość do 10km)	28.000	m3
1.3	01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC		
4	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem	11.000	m
5	01.02.04	Przebudowa hydrantu naziemnego na podziemny	2.000	szt
6	01.02.04	Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. Przyjęta odległość transportu 10 km	1.210	m3
1.4	01.03.08	UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH DLA ZABEZPIECZENIA KABLI		
7	01.03.08	Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy 110mm (zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej)	143.000	m
8	01.03.08	Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy 110mm (zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej)	10.000	m
9	01.03.08	Warstwa podsypki z piasku (pod układane rury) grub. 10cm	8.000	m3
10	01.03.08	Zasypanie (ręczne) wykopu o szer. 0,4m i gł. 0,6m materiałem z gruntu dowiezionego (z dokopu)	18.000	m3
1.5	01.04.01	REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWORÓW		
11	01.04.01	Regulacja pionowa: włazów kanałowych	9.000	szt
12	01.04.01	Regulacja pionowa: studzienek telefonocząnych	2.000	szt
13	01.04.01	Regulacja pionowa: zaworów	8.000	szt
2	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.6	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT		
14	02.01.01	Wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie)	1 429.000	m3
15	02.01.01	Wywóz - transport nadmiaru gruntów z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. Przyjęta odległość transportu 10 km	1 015.000	m3
2.7	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW		
16	02.03.01	Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu)	414.000	m3
3	04.00.00	PODBUDOWY		
3.8	04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA		
17	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża	2 381.000	m2
3.9	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
18	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	4 226.000	m2
3.10	04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ		
19	04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 grubości 20cm (jezdnia)	1 620.000	m2
20	04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 grubości 15cm (zjazdu)	281.000	m2
3.11	04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWE		
21	04.05.01	Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej stab. cem. C3/4 z betoniarni o grubości 15cm (jezdnia)	2 046.000	m2
22	04.05.01	Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej stab. cem. C3/4 z betoniarni o grubości 15cm (zjazdu)	281.000	m2
23	04.05.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą mieszanki związanej stabilizowanej cementem	2 327.000	m2

Budowa drogi gminnej ul. Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor

Data : 03.02.2025

4. NAWIERZCHNIE

Str: 2

Lp.	Nr Sp. Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
4	05.00.00	NAWIERZCHNIE		
4.12	05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ		
24	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego (behaton) grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (zjazdu)	281.000	m2
25	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego (behaton) grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (dojścia do posesji)	6.000	m2
26	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru szarego (behaton EKO) grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (jezdni)	1 154.000	m2
27	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru szarego (behaton) grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (jezdni)	468.000	m2
5	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.13	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW		
28	06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm	405.000	m2
6	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
6.14	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME		
29	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - pozostałe linie i znaki	3.000	m2
6.15	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE		
30	07.02.01	Słupki do tablic znaków drogowych: z rur stalowych wraz z fundamentem	2.000	szt
31	07.02.01	Tablice znaków drogowych	3.000	szt
7	08.00.00	ELEMENTY ULIC		
7.16	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
32	08.01.01	Krawężnik betonowy typ uliczny 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	870.000	m
33	08.01.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu klasy C12/15	70.000	m3
7.17	08.03.01	OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE		
34	08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cem.-piask. gr. 3cm	154.000	m
35	08.03.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15	6.000	m3

--- Koniec wydruku ---