


www



D1	DACH
	POŁAĆ NIEOCIEPLONA
	PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA
	PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA
	DESKOWANIE PEŁNE KROKIEW 8×15
S1	STROP NAD PIĘTREM
	DESKI
	DREWNIANE BELKI STROPOWE/POLEPA
	TYNK
	SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GK NA RUSZCIE MATALOWYM
S2	STROP NAD PARTEREM
	POM. SUCHY
	PANELE PODŁOGOWE/WYKŁADZINA PCV
	PŁYTA PAŹDZIERZOWA OKLEINOWANA
	OBUSTRONNIE PŁ. PIŁŚNIOWĄ TWARDĄ DREWNIANE BELKI STROPOWE/POLEPA TYNK SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GK NA RUSZCIE MATALOWYM
S2A	STROP NAD PARTEREM
	POM. MOKRE
	PŁYTKI GRES
	SUCHY JASTRYCH
	PAPIER BITUMINOWANY PŁYTA PAŹDZIERZOWA OKLEINOWANA OBUSTRONNIE PŁ. PIŁŚNIOWĄ TWARDĄ DREWNIANE BELKI STROPOWE/POLEPA TYNK SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GK NA RUSZCIE MATALOWYM
S3	STROP NAD PIWNICĄ
	PŁYTKI GRES/PANELE PODŁOGOWE
	SZLICHA CEMENTOWA
	STYROPIAN
	FOLIA PE STROP ODCINKOWY NA BELKACH STAŁOWYCH
P1	POSADZKA NA GRUNCIE
	PŁYTKI GRES/PANELE PODŁOGOWE
	SZLICHA CEMENTOWA
	STYROPIAN
	FOLIA PE PODKŁAD BETONOWY

PRZEKRÓJ B-B			
OBIEKT	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	SKALA RYS.:	1:50
ADRES	UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE DZIAŁKA NR 1227/1	DATA:	07.2020 r.
INWESTOR	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.:	IB-6
Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
JANUSZ GRABOWSKI inż. budownictwa	KUP/0030/PWOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	INWENTARYZACJA BUDOWLANA	
BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH JANUSZ GRABOWSKI ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F 86-100 Świecie tel.: 661 793 740 e-mail: j.grabowski@prokonto.pl			