




ODWODNIENIE LINIOWE



ODWODNIENIE LINIOWE PRZY POMOCY KORYT ŚCIEKOWYCH
KOBET - K2 50x50x15 [cm]




SCHEMAT POGLĄDOWY POSADOWIENIA
KORYTO ŚCIEKOWE UKŁADAĆ ZE SPADKIEM 0,5%



Koryto K-2

Wymiary b, a, h [cm]	50x50x15
Waga elementu [kg]	58
Ilość elementów na palecie [szt.]	20
Ilość na mb [szt.]	2
Klasa betonu	B-30
Element wibroprasowany	



BIURO PROJEKTÓW "PRZESTRZEN"	
ul. Warszawska 3/2, 73-110 Stargard Szczec., tel/fax(91)578-47-25	
Tytuł proj.	Zespół 1114 garaży blaszanych wraz z oświetleniem i zjazdem indywidualnym.
Inwestor	Stargardzkie Towarzystwo Budowlnicze Spółecznygo Sp. zo.o. ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard Szczeciński
Faza/Branża	PROJEKT BUDOWLANY Architektura
Lokalizacja	dz. nr 123/1, 123/85 obr. 8 oraz dz. nr 20, 21, 1/3, obr. 9 m. Stargard Szczeciński
Tytuł rys.	Odwodnienie liniowe
Branża	Inż. i Nazwisko: Nr uprawnień: Specjalność:
Architektura Projektował	mgr inż. AGATA PRABUCKA upr. bud. 2196
Opracował	do projektowania w specjalności architektura
Opracował	inż. PAWEŁ PRABUCKI
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Małys
Skala:	
	Data: Październik 2014r.
	Nr rys.: