

Muszyna, dnia 16 grudnia 2021 r.

Zp.271.33.2021
Miasto i Gmina
Uzdrowiskowa Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Do wiadomości wszystkich Wykonawców

Dotyczy: „Remont dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę:

Pytania z dnia 09.12.2021 r., 13.12.2021 r., 14.12.2021 r.

Pytanie nr 1:

Czy pokrycie dachu ma być wykonane blachą płaską zawijaną na rąbek podwójny czy systemową blachą na rąbek stojący typu klik-felc?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy systemowej na rąbek stojący. Przy doborze rodzaju blachy i sposobu jej wykonania należy wziąć pod uwagę minimalny spad dachu, który na jednej z połaci wynosi 8°.

Pytanie nr 2:

Według opisu technicznego kominy należy przemurować cegłą klinkierową pełną, natomiast w przedmiarze jest też tynkowanie kominów. Proszę o udzielenie informacji czy komin ma być wymurowany z cegły i otynkowany, czy wymurowany tylko z cegły klinkierowej?

Odpowiedź nr 2:

W poz. 13 i 14 przedmiaru robót dla budynku nr 30 uwzględniono powyższy zakres robót.

Pytanie nr 3:

Brak w przedmiarze zbrojenia czapek kominowych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedzi nr 3:

W ofercie należy ująć 20 kg stali zbrojeniowej.

Pytanie nr 4:

Czy czapki kominowe mają być okute blachą? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 4:

Czapki kominowe należy okuć blachą tj. 5,00 m².

Pytanie nr 5:

Proszę o podanie parametrów wełny mineralnej (współczynnik przenikania ciepła, itp.)

Odpowiedź nr 5:

Wełna mineralna musi spełniać następujące parametry:

- klasa odporności ogniowej – A1,
- współczynnik przewodzenia ciepła – 0,034 W/mK

Pytanie nr 6:

W przedmiarze poz. 13 d.1 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Według dokumentacji projektowej pokrycie jest dwuwarstwowe, natomiast w przedmiarze uwzględniono jednokrotne. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 6:

Nie należy wyceniać poz. 13 d.1 przedmiaru robót dla budynku 31. Okładzina z płyt g-k nie wchodzi w zakres robót.

Pytanie nr 7:

Czy naprawiany sufit gipsowo kartonowy ma być wyszpachlowany i pomalowany? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 7:

Prace nie wchodzi w zakres robót.

Pytanie nr 8:

Czy na dachu powinny znajdować ławy kominiarskie? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 8:

Nie będą montowane ławy kominiarskie. Należy wycenić barierki przeciwnieżne o łącznej długości 35,60 mb (budynek nr 30 – 19,80 mb, budynek nr 31 – 15,80 mb)

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłatę od Wykonawcy za zajęcie chodnika?

Odpowiedź nr 9:

Tak, Zamawiający będzie pobierał opłatę od Wykonawcy za zajęcie chodnika. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 10:

Czy na budynku nr 30 oprócz krokwi będą wymieniane pozostałe elementy wiązarów dachowych?

Odpowiedź nr 10:

Tak, wymianie podlegają pozostałe elementy konstrukcji dachu, o których mowa w poz. 32-38 przedmiaru dla budynku nr 30. Jednocześnie informuję, iż przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do kosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 11:

Czy na Budynku nr 31 oprócz deskowania będą wymieniane pozostałe elementy konstrukcji dachowej?

Odpowiedź nr 11:

Tak, wymianie podlegają pozostałe elementy konstrukcji dachu, o których mowa w poz. 24-30 przedmiaru dla budynku nr 31. Jednocześnie informuję, iż przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do kosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej.

Niniejsze wyjaśnienia zostaną dołączone do SWZ i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem
dr Jan Golba
Burmistrz MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)