

SZCZEGÓŁOWY OPIS, ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W zakresie cięć pielęgnacyjnych starych drzew na terenie m. Bydgoszczy:

I. Zakres prac

Zasady prowadzenia prac:

- Zabezpieczenie terenu w zakresie BHP na czas prowadzenia prac, teren prowadzonych prac musi być wyraźnie wydzielony i oznakowany
- wykonanie kompleksowego cięcia polegającego na:
 - usunięciu jemioli (w przypadku jej występowania),
 - usunięciu konarów i gałęzi obumarłych, nadłamanych, zdeformowanych, chorych, suchych,
 - niezbędnej korekcie statyki drzewa,
 - usunięciu odrostów z pni i korzeni drzew,
 - redukcji korony poprzez skrócenie gałęzi zachodzących na budynek, napowietrzną linię energetyczną, itp. z zachowaniem statyki drzewa,
 - podkrzesania drzew w celu zachowania skrajni drogowej do wysokości 2,2 m nad chodnikiem i ścieżkami rowerowymi oraz do 4,5 m nad jezdnią;
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i odtworzenie ewentualnych zniszczeń.

II. Realizacja przedmiotu zamówienia

1. Zlecenie prac – odbiór

- Termin wykonania prac będzie wyliczony na warunkach określonych w złożonej ofercie.
- Odbiór prac nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony dokumentu „protokół zlecenia-odbioru”, który będzie potwierdzeniem prawidłowego wykonania zadań.

2. Warunki pracy Wykonawcy

Usunięcie jemioli razem z konarem i gałęzią, na której rośnie, możliwe jest jedynie w przypadku, gdy usunięcie gałęzi/konarów z całej korony drzewa nie przekroczy 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. W pozostałych przypadkach należy wyciąć jemiolę bez wycinania konarów. Nie dotyczy to konarów / gałęzi obumarłych lub nadłamanych.

Cięcia należy wykonywać zachowując jak najbardziej naturalny pokrój drzewa. Przy niektórych cięciach sanitarnych należy kompleksowo wykonać cięcia formujące całej korony (by nie doprowadzić do zachwiania statyki drzewa).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac w zakresie cięć drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuki ogrodniczej. **Wymagane uzgodnienie zakresu cięć z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac i w razie konieczności również w trakcie ich trwania.**

Wykonawca odpowiada w szczególności za wadliwe (niezgodne zwłaszcza ze sztuką ogrodniczą) wykonanie prac, w wyniku których wystąpiły szkody biologiczne i z tego względu zobowiązany jest na własny koszt usunąć skutki powstałych szkód biologicznych.

Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić oględziny w zakresie występowania w obrębie drzew, dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową, w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie przyrody. Realizowane prace nie mogą skutkować zniszczeniem siedlisk gatunków chronionych oraz samych okazów.

Pracę z podnośnika dopuszcza się jedynie w miejscach z możliwością dojazdu po powierzchni utwardzonej. Nie dopuszcza się wjazdu podnośnikiem na teren nieutwardzony. Wyklucza się możliwość wykonywania prac z użyciem tzw. „drzewołazów”, raków lub innego sprzętu powodującego uszkodzenie drzew.

Część drzew objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w obrębie pasa drogowego jezdni i torowisk. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia o zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie, organizowanie i oznakowanie robót łącznie z poniesieniem należnych kosztów. Po stronie Wykonawcy leży także poniesienie kosztów związanych z ewentualnym wyłączeniem zasilania w liniach energetycznych, przewodach trakcyjnych.

W ramach realizowanego zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac porządkowych polegających na odtworzeniu trawników zniszczonych w czasie prowadzenia robót, poprzez dowieszenie ziemi urodzajnej, zasianie nasion trawy oraz zagrabienie terenu. Wykonawca zobowiązany jest także do bieżącego uprzątnięcia gałęzi i ścinek drewna z chodników, jezdni, alejek parkowych itp. Nie jest możliwe składowanie gałęzi lub odpadów na terenie chodników, miejsc postojowych przez okres dłuższy niż do końca dnia.

Gałęzie i wszelkie inne odpady, Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie i na własny koszt.

Przy kalkulacji oferty należy również uwzględnić występujące utrudnienia lokalizacyjne, takie jak: pasy rozdzielające jezdnie, bezpośrednie sąsiedztwo jezdni, torowisk, linii napowietrznych lub obiektów budowlanych i/lub konieczność zastosowania podnośnika lub technik linowych.

Zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników ciąży na Wykonawcy. Wykonawca ponosi w tym zakresie ryzyko gospodarcze. Jeżeli jego pracownicy nie stawiają się w pracy, to powinien niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu uzupełnienia personelu (np. zatrudnić osoby na czas zastępstwa bądź na umowę zlecenie). **Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy w umówionym terminie z przyczyn braku należytej obsady pracowników po stronie Wykonawcy poczytuje się jako zwłokę w wykonaniu umowy.**

Wykonawca prac zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich ewentualnych szkód związanych z realizacją robót, np. uszkodzeniem chodników, alejek parkowych, zieleni itp.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia prac, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do Wykonawcy celem załatwienia bezpośrednio przez Wykonawcę.

UWAGA! Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze stanem fitosanitarnym drzew wskazanych przez Zamawiającego i że zakres niezbędnych do wykonania prac jest mu znany i uwzględniony w złożonej ofercie.

3. Wykaz drzew

Wykaz drzew dla poszczególnych pakietów znajduje się w załączniku pn. „Kalkulacja cenowa do formularza oferty”