



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GKG.GZZ.4071.2648.2023
Nazwa miejscowości		Radzewo
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	302109_5
	nazwa	Kórnik - obszar wiejski
Obręb ewidencyjny	identyfikator	302109_5_0017
	nazwa	Radzewo
Skala mapy		1:500
Godło mapy		6.173.12.14.3.3 6.173.12.14.3.4 6.173.12.19.1.1
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 strefa 6
	układu wysokości	Kronszadt
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji.		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)		Nie badano
Data opracowania mapy		02.03.2023r. 

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "G50-FCO"
Jan Foremski
64-080 Kościan, ul. Floriana Marchniaka 33
NIP 6681051268 REGON 380871950

nazwa / imię i nazwisko wykonawcy

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "G50-FCO"
Jan Foremski
64-080 Kościan, ul. Floriana Marchniaka 33
NIP 6681051268 REGON 380871950

imię i nazwisko geodety uprawnionego,
który opracował mapę

GEODETA
inż. Jan Foremski

podpis osoby reprezentującej wykonawcę


Grzegorz Rudner
Geodeta
Uprawnienia Geodezyjne Nr 17260

nr uprawnień i podpis geodety

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku
 prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat
 techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że
 jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
 oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GKG.GZZ.4071.2648.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA POZNAŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "GEO-FOR" Jan Foremski
Nr. oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr. z dnia 15.03.2023r.
Imię i Nazwisko oraz nr. uprawnień zawodowych kierownika prac	Grzegorz Rudner Nr. uprawnień 17260



UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA TN-C SYSTEM OCHRONNY OD PORAŻEŃ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Jwaga!

- Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
Linie kablową układać zgodnie z normą SEP-E-004
Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać
ręcznie
Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z
uwagami podanymi w uzgodnieniach, zgodach, opiniach
oraz decyzjach
W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami oraz
drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych



LEGENDA:

- proj. szafa oświetleniowa SO
- proj. uzziemienie słupów oświetleniowych oraz szafy SO: $R \leq 5 \Omega$
- proj. słup oświetlenia drogowego osmiokątny o wysokości 7,0m typu SO 73/F160 z wysięgnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/1,0-60/0° oraz oprawą typu TECEO S / 50003 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902
- proj. słup oświetlenia drogowego osmiokątny o wysokości 7,0m typu SO 73/F160 z wysięgnikiem podwójnym typu W20/0,2/2/1,0-60/15°/90° oraz dwoma różnymi oprawkami o mocy 38,8W-ul. Stoneczna, 66,5W-ul. Dworzyskowa typu TECEO S / 50003 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902; TECEO S / 5367 / 20 LEDs 1000mA NW 740 66,5W / Light Exhauster / 474582

--- proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² o łącznej dł. 239/273 m
 === proj. przecisk ochronny typu SRS 75 łączna długość 30 m

Za zgodność z oryginałem mapy

mgr inż. Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. uprawnień budowlanych: WKP.9218/PWOE/18

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik Pl. Niepodległości 1 62-035 Kórnik	Projektował:	mgr inż. Andrzej Baranik Nr uprawnień WKP/0218/PWOE/18 
	Opracował:	inż. Oscar Lisiecki 
Projekt linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Radzewo ul. Słoneczna, Gmina Kórnik		Nr Rys. 1