


Skrzyżowanie z projektowanymi zjazdami do nieruchomości ul. Kłosowskiego (razem 4 szt.)



- UWAGA:**
1. Rozpoczęcie robót zgłosić w ENERGA–OPERATOR S.A. – Rejon Dystrybucji w Koninie.
 2. Prace wykonać wyłącznie ręcznie.
 3. Miejsce wprowadzenia kabli (początek i koniec proj. rury osłonowej) należy uszczelnić dławicą czopową gumową EP–AM przed dostawianiem się wody i zamuleniem.
 4. Rzędna wysokości góry nawierzchni zjazdu pozostaje wg. stanu istniejącego.
 5. Przed zasypaniem, skrzyżowania podlegają sprawdzeniu i odbiorowi przez właściciela i użytkownika – ENERGA–OPERATOR S.A.
 6. W przypadku odkopania istniejących kabli i stwierdzeniu, że nie są zachowane projektowane głębokości (min. 0,8m.), należy kabel pogłębić, informując o tym fakcie (z odpowiednim wyprzedzeniem) ENERGA–OPERATOR S.A.

BIURO PROJEKTÓW I USŁUG POMIAROWYCH "BUDOPROJEKT"					
ul. B. Śmiałego 6, Konin tel./fax (0-63) 268 75 27 e-mail: budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl					
OBIEKT	Przebudowa drogi gminnej ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym w zakresie chodnika				
ADRES	dz. nr 47/4, obręb Licheń Stary				
TREŚĆ	Skrzyżowanie ze zjazdami. Przebudowa sieci - usunięcie kolizji z jezdnią i zjazdami istniejącej sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu				
ZLECENIODAWCA	Gmina Ślesin, 62-561 Ślesin ul. Kieczyńska 15				
IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	inż. Zbigniew Wróblewski	GT 8346/III/10/76 specj. instal. inżynijna w zakresie instal. elekt.	12.2022		
STADIUM PROJ.	BRANŻA	NR RYSUNKU		SKALA	
Budowlano - wykonawczy	ELEKTRYCZNA	E/4		---	