


zestawienie pomieszczeń					
pomieszczenie		powierzchnia	wysokość	stan istniejący	stan projektowany
funkcja	nr	[m²]	[m]		
szatnia	01	41,38	2,75	Wejście do pomieszczenia bezpośrednio z budynku szkoły (schody jednobiegowe z parteru. Na posadzkach płytki ceramiczne, stan średni. Na ścianach i stropie tynk cementowo wapienny i gładzie, malowane - miejscowe zmuszczenia tynków (większe na ścianach).	Zbicie tynków na ścianach i stropie. Odgrzybienie ścian preparatem zabezpieczającym od grzybów i pleśni. Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach i stropie. Malowanie tynków farbą krzemianową. Zerwanie płytek ceramicznych z posadzki, wyrównanie podkładu z betonu, wykonanie hydroizolacji. Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych.
pom. techniczne	02	3,53	2,75	J.w. Okienko PCV w stanie dobrym. Drzwi konfekcjonowane, stan lichy.	J.w. Wymiana drzwi na techniczne AL. pełne.
pom. techniczne	03	15,77	2,75	J.w. Okienko PCV w stanie dobrym. Brak skrzydła drzwiowego.	J.w. Demontaż ościeżnicy drzwiowej, montaż drzwi- techniczne AL. pełne.
pom. techniczne	04	11,47	2,75	J.w. Okienko PCV w stanie dobrym. Brak skrzydła drzwiowego.	J.w. Demontaż ościeżnicy drzwiowej, montaż drzwi- techniczne AL. pełne.
kotłownia gazowa	05a	13,56	3,26	Wejście do pomieszczenia schodami zewnętrznymi z dziedzińca. Na posadzkach płytki ceramiczne, stan średni. Na ścianach i stropie tynk cementowo wapienny i gładzie, malowane - miejscowe zmuszczenia tynków (większe na stropie).	Nie jest objęta opracowaniem
kotłownia gazowa	5b	12,29	2,48	J.w.	Nie jest objęta opracowaniem
konserwator komunikacja	06	7,23	2,78	Posadzki cementowe z wykruszeniami, tynki cementowo wapienne na ścianach, miejscowe zmuszczenia. Na stropie deski i tynk cementowo wapienny. Okienko stalowe, stan zły, drzwi konfekcjonowane, stan lichy.	Zbicie tynków na ścianach i stropie. Odgrzybienie ścian preparatem zabezpieczającym od grzybów i pleśni. Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach i stropie. Malowanie tynków farbą krzemianową. Wyrównanie podkładu z betonu, wykonanie hydroizolacji. Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych. Wymiana okienka na PCV zespolone rozwieralnie - uchylne, wymiana drzwi na techniczne AL.
konserwator	07	11,44	2,75	Posadzki cementowe z wykruszeniami, tynki cementowo wapienne na ścianach i stropach, miejscowe zmuszczenia. Okienko stalowe, stan zły.	J.w.
konserwator	08	20,41	2,75	J.w.	J.w.
	razem:	137,14			



UWAGA

kolorem czerwonym zaznaczono elementy budynku zaplanowane do remontu/wymiany

LEGENDA

- stolarka okienna do wymiany
- nowe okna PCV zespolone
- rozwieralnie uchylne
- stolarka drzwiowa do wymiany
- nowe drzwi wg zestawienia stolarki
- ścinki doświetlaczy do przemurowania/nadmurowania
- przemurowania wykonać cegłą klinkierową pełną kl. 35 na zaprawie cementowej M12
- zamurowania wykonać cegłą pełną kl.15 na zaprawie cementowo wapiennej

58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com	
DATA	luty 2024	INWESTOR	Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24		
STADIUM	PAB	TEMAT	Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju.		
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Rzut piwnic - stan istniejący, stan projektowany		
NR RYSUNKU	1	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska		
		NR UPRAWNIEN	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01		