

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont DW 562 od km 26+834 do km 29+134 odc. Główna - Więclawice						
1	BCD D-01 01.01.01. 11-01		Obsługa geodezyjna w zakresie odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
			2,3	km	2,300	
					RAZEM	2,300
2	BCD D-01 01.02.01. 11-02		Usuwanie karp drzew o średnicy do 90cm z poprzednim odkopaniem.	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
3	BCD D-01 01.02.04. 71-01		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m		
			157	m	157,000	
					RAZEM	157,000
4	BCD D-02 02.01.01. 14-06		Odmulenie rowów - Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 15 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 650	m ³		
				m ³	650,000	
					RAZEM	650,000
5	BCD D-01 01.02.04. 29-01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			147	m ²	147,000	
					RAZEM	147,000
6	BCD D-01 01.02.04. 41-01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			60	m	60,000	
					RAZEM	60,000
7	BCD D-01 01.02.04. 28-01		Rozebranie ścieku z elementów prefabrykowanych betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m		
			250	m	250,000	
					RAZEM	250,000
8	BCD D-01 01.02.01. 22-03		Karczowanie krzaków i podsycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku.	ha		
			0,025	ha	0,025	
					RAZEM	0,025
9	BCD D-01 01.02.04. 62-01		Rozebranie barier ochronnych stalowych na słupkach w podłożu gruntowym.	m		
			24	m	24,000	
					RAZEM	24,000
10	BCD D-06 06.01.01. 66-02		Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurami 60x40x8 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni betonem, ułożone na podsypce cementowo - piaskowej 10 cm	m ²		
			190	m ²	190,000	
					RAZEM	190,000
11	BCD D-08 08.05.01. 12-02		Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			277	m	277,000	
					RAZEM	277,000
12	BCD D-05 05.03.11. 31-03		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 60 km	m ²		
			14215	m ²	14 215,000	
					RAZEM	14 215,000
13	BCD D-04 04.03.01. 22-04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m ²		
			14215*3	m ²	42 645,000	
					RAZEM	42 645,000
14	BCD D-04 04.08.01. 11-01		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odległości do 20 km	t		
			1066	t	1 066,000	
					RAZEM	1 066,000
15	BCD D-05 05.03.05. 12-03		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
			14215	m ²	14 215,000	
					RAZEM	14 215,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	BCD D-05 05.03.05. 21-05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 14215	m ² m ²	 14 215,000	
					RAZEM	14 215,000
17	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm pod zjazdami 157	m m	 157,000	
					RAZEM	157,000
18	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Pobocza - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 4734	m ² m ²	 4 734,000	
					RAZEM	4 734,000
19	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Zjazdy - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2070	m ² m ²	 2 070,000	
					RAZEM	2 070,000
20	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów dla przepustów o średnicy 40cm pod zjazdami 36	szt szt	 36,000	
					RAZEM	36,000
21	BCD D-08 08.01.01. 33-02		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm bez ławy na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 60	m m	 60,000	
					RAZEM	60,000
22	BCD D-05 05.03.23. 15-03		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 147	m ² m ²	 147,000	
					RAZEM	147,000
23	BCD D-07 07.05.01. 11-01		Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych U-14a 24	m m	 24,000	
					RAZEM	24,000
24	BCD D-07 07.02.03. 11-01		Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a) 40	szt. szt.	 40,000	
					RAZEM	40,000
25	BCD D-07 07.02.03. 11-02		Ustawienie nad barierą ochronną słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1b) 6	szt. szt.	 6,000	
					RAZEM	6,000
26	BCD D-07 07.01.01. 11-01		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie 553	m ² m ²	 553,000	
					RAZEM	553,000
27	BCD D-01 01.02.04. 72-01		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych o średnicy 80 cm z uprzednim odkopaniem przepustów 12	m m	 12,000	
					RAZEM	12,000
28	BCD D-02 02.01.01. 14-05		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 15 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 12	m ³ m ³	 12,000	
					RAZEM	12,000
29	BCD D-04 04.05.01. 23-03		Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grunto-cement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 12	m ² m ²	 12,000	
					RAZEM	12,000
30	BCD D-02 02.03.01. 12-01		Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 25	m ³ m ³	 25,000	
					RAZEM	25,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	BCD D-03 03.01.01. 12-01		Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jedno- otworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur z tworzyw sztucznych fi 80 cm, 12	m m	 12,000	
					RAZEM	12,000
32	BCD D-03 03.01.06. 11-01		Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o średnicy 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem 6	m ³ m ³	 6,000	
					RAZEM	6,000
33	BCD D-04 04.04.02. 24-01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, war- stwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 24	m ² m ²	 24,000	
					RAZEM	24,000
34	kalkulacja własna		Uzupełnienie ubytków powierzchni betonowych głowic, gzymsów i ele- mentów rurowych przepustu zaprawami PCC na głębokość do 40 mm, z uprzednim oczyszczeniem powierzchni betonowych. 0,4	m ³ m ³	 0,400	
					RAZEM	0,400