

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	135.00		
2	KNNR 6 0805-d.105	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	583.52		
3	KNNR 6 0805-d.102	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt drogowych betonowych (trylinka) gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	82.60		
4	KNNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	45.16		
5	KNNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	45.16		
2 PODBUDOWY - D.04.00.00.						
6	KNNR 6 0101-d.201	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²	879.29		
7	KNNR 6 0101-d.203	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	606.11		
8	KNNR 6 0103-d.201	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1485.40		
9	KNNR 6 0111-d.201	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.10 cm-dot. zjazdów	m ²	606.11		
10	KNNR 6 0113-d.205	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm-dot. chodnika	m ²	716.07		
11	KNNR 6 0113-d.201	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm-dot. zjazdów	m ²	606.11		
3 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
12	KNNR 6 0401-d.305	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	135.00		
13	KNNR 6 0404-d.303	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	1112.00		
14	KNNR 2-31 0402-d.304	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m ³	39.64		
15	KNNR 6 0502-d.303	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	606.11		
16	KNNR 6 0502-d.303	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	716.07		
Wartość robót netto						
Podatek VAT						
Wartość robót brutto						

Słownie zł:.....

.....,dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)