


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Adaptacja łazienki			
1	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1	0132-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm	szt.		
d.1	0234-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 - 100 mm	szt.		
d.1	0233-06	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek i okładziny ścian z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR-W 4-	Demontarz istniejących drzwi stalowych.	szt.		
d.1	01 0902-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - schody zewnętrzne.	m ²		
d.1	0504-03	9.50	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
2)		Roboty montażowe			
9	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 - 100 mm	szt.		
d.2	0208-03	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 2-	Umywalka porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.2	15 0230-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' - dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.2	0224-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm dla osób niepełnosprawnych	szt.		
d.2	0115-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.2	15 0218-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2	0112-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0107-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 2-	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (w brzdach)	m		
d.2	15 0112-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 2-15	Mieszacz natryskowy o śr. nom. 15x20 mm automat natryskowy czasowy	szt.		
d.2	0117-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 9.0	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
19 d.2	KNR 2-15 0117-07	Natrysk podtynkowy wandaloodporny o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.2	KNR 9-26 0101-01 analogia	Odwodnienie liniowe pod prysznic 800 mm 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.2	kalkulacja własna	Siedzisko uchylne pod prysznic dla niepełnosprawnych 1	plyt. plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.2	wycena własna	Montaż zasłony przesuwnej przy prysznicu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.2	kalkulacja własna	Poręcz łazienkowa uchylna dla niepełnosprawnych - przy wc 2 szt, przy prysznicu 2 szt 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
24 d.2	KNR-W 4-02 0226-04	Wymiana elementów płuczki ustępowej - automat splukujący w ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.2	KNR 4-01 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
26 d.2	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
27 d.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
28 d.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 9	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
29 d.2	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x40 cm 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
30 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
31 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
32 d.2	KNR 0-19 0928-12	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych, klasy RC2 przystosowane do montażu kontroli dostępu wraz z obrobieniem glifów i pomalowaniem, 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.2	KNR 4-01 1302-03	Montaż dodatkowego zamka drzwi istniejące stalowe. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.2	KNR-W 4-01 0811-04	Ułożenie płytek gresowych na schodach zewnętrznych wraz z cokolikami. 9.5	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
35 d.2	KNR 4-01 0531-04	Montaż pokrycia z blachy ocynkowane trapezowej darzek nad wejściem. 1.7*0.63	m ² m ²	1.071	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.071
3		Remont ogrodzenia			
36	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej cokół	m ³		
d.3	0101-06	ogrodzenia. 85*0.15*0.3	m ³	3.825	
				RAZEM	3.825
37	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na	m ³		
d.3	0108-11	odległość do 1 km 3.825	m ³	3.825	
				RAZEM	3.825
38	KNR 2-02	Ogrodzenie systemowe z prefabrykowanych betonowtch podmurówka oraz	m		
d.3	1803-02	łączniki. dostawa i montaż. 85.00	m	85.000	
				RAZEM	85.000


 STARSZY SPECJALISTA
 Wydział Inwestycji i Remontów
 KWP z siedzibą w Radomiu
 Hubert Cis
 MAZ/0035/OWOK/06