Odcinek AB



Odcinek GH



Odcinek BC



Odcinek CD



Odcinek DE



Odcinek EF



Odcinek FG



STOSOWAĆ MATERIAŁY:

BETON C20/25 WB
STAL ZBROJENIOWA – A-IIIN (B500B)

UWAGI:

1. Wymiary weryfikować na budowie ze stanem istniejącym.
2. W trakcie wykonywania robót, o wszelkich niezgodnościach projektu ze stanem rzeczywistym należy poinformować projektanta.
3. Mur projektuje się jako żelbetowy. Elementy żelbetowe należy wykonywać bykiem drzewnym. Kolor muszalek wykonać jako szary w odcieniu zgodnym z palety RAL7040. Część żelbetową ogrodzenia pozostawioną w ziemi należy zabezpieczyć stosując np. dyspersję i folię kubełkową.
4. Zaprojektowano przęsła oraz słupki wykonane z profili stalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych:
   – minimalna warstwa cynku o grubości 80 mikrometrów
   – minimalna warstwa lakieru proszkowego o grubości powyżej 60 mikrometrów.
   – kolor elementów stalowych przyjąć jako szary w odcieniu zgodnym z palety RAL 7043.
5. Po wykonaniu robót budowlanych teren wokół ogrodzenia należy wyrównać i uporządkować.
6. Zaleca się przed rozpoczęciem wykonania ogrodzenia geodezyjne wytyczenie.
7. Podmurówka pełniąca rolę muru oporowego z uwagi na dużą różnicę terenu należy zagłębić min 150cm. Pozostałych przypadkach podmurówkę należy zagłębić min 80cm. Wszystkie słupki zagłębić na 80cm od głównego poziomu muru.
8. Ogrodzenia dylatować przy słupku co 12 do 15m, stosować przekładkę z blachy ocynkowanej.

ZBP ZESPÓŁ BIURA PROJEKTOWEGO
Zespół Biur Projektowych sp.k.w. 02-395 Kraków
ul. Bieżanowska 12, tel.(0-12) 651 19 22
30-199 Kraków tel.(0-12) 651 19 20
e - mail: biuro@wolarek-zakorowski.eu
www.wolarek-zakorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na demontażu istniejącego ogrodzenia i budowie nowego ogrodzenia przy budynku 2A działkowiczów na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31
Projektował:	mgr inż. Piotr Wolarek (piotr.wolarek@proton.me)
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Zakorowski (piotr.wolarek@proton.me)
Tytuł:	RYSUNEK SZALUNKOWY PODMURÓWKI ŻELBETOWEJ
Data: 06.2023	Branża: BUDOWLANA; Faza: PROJEKT WYKONAWCZY; Skala: 1:50; Nr tekt/rys: 6-02