







SCHEMAT LOKALIZACYJNY PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA
POPROWADZONEGO OBOK ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 2A



- UWAGI:
- Wymiary weryfikować na budowie ze stanem istniejącym.
 - W trakcie wykonywania robót, o wszelkich niezgodnościach projektu ze stanem rzeczywistym należy poinformować projektanta.
 - Murki projektuje się jako żelbetowe. Elementy żelbetowe należy wykonać linkiem akrylowym. Kolor murków wykonać jako szary w odcieniu zgodnym z paletą RAL7040. Część żelbetową ogrodzenia posadowioną w ziemi należy izolować stosując np. dysperbit i folię kubełkową.
 - Zaprojektowano przęsła oraz słupki wykonane z profili stalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych:
 - minimalna warstwa cynku o grubości 80 mikrometrów
 - minimalna warstwa lakieru proszkowego o grubości powyżej 60 mikrometrów.
 - kolor elementów stalowych przyjąć jako szary w odcieniu zgodnym z paletą RAL 7043.
 - Po wykonaniu robót budowlanych teren wokół ogrodzenia należy uporządkować i posoić trawę.
 - Zaleca się przed rozpoczęciem wykonania ogrodzenia geodezyjne wytyczenie.
 - Podmurówka pełniąc rolę muru oporowego z uwagi na dużą różnicę terenu należy zagłębić min 100cm. Pozostałych przypadkach podmurówkę należy zagłębić min 80cm. Wszystkie słupki zagłębić na 80cm od górnego poziomu murka.
 - Ogrodzenie dylatować przy słupku co 12 do 15m, stosować przekładkę z blachy ocynkowanej.

	ZBP		Zespół Biur Projektowych tel/fax (12) 255 19 28 ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222 30-015 Kraków, +48 602 289 166 e-mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu www.wolarek-zatorowski.eu	
	ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH			
Temat:	Roboty budowlane polegające na demontażu istniejącego ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia przy budynku 2A zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babńskiego SP ZOZ w Krakowie			
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babńskiego SP ZOZ w Krakowie			
Adres:	ul. dr J. Babńskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31			
Projektował:	mgr inż. Piotr Wołarek UPR. NR. MAP/01174/PDOCK/09			
	mgr inż. arch. Piotr Knež UPR. NR. SP-31/2006			
Sprawdzał:	mgr inż. Łukasz Zatorowski UPR. NR. MAP/01177/PDOCK/09			
	mgr inż. arch. Rafał Socha UPR. NR. 8/07/SLOK			
Tytuł:	ROZWINIĘCIE PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA			
Data:	Branda:	Faza:	Skala:	Nr rysu
05.2023	BUDOWLANA	PROJEKT BUDOWLANY	1:50	A-0