Odcinek AB



Odcinek GH



Odcinek BC



Odcinek CD



Odcinek DE



Odcinek EF



Odcinek FG



STOSOWANE MATERIAŁY:

BETON C20/25 WB
STAL ZBROJENIOWA – A-IIIN (B500B)

UWAGI:

1. *Wymiary weryfikować na budowie ze stanem istniejącym.*
2. *W trakcie wykonywania robót, o wszelkich niezgodnościach projektu ze stanem rzeczywistym należy poinformować projektanta.*
3. *Słupki projektuje się jako żelbetowe. Elementy żelbetowe należy wykończyć tynkiem strukturowym. Kolor muszle wykonać jako szary w odcieniu zgodnym z paletą RAL7040. Część żelbetową ogrodzenia pozostawiony w ziemi należy zaizolować stosując np. dyspersję i folię kubełkową.*
4. *Zaprojektowano przęsło oraz słupki wykonane z profili stalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych:*
   – minimalna warstwa cynku o grubości 80 mikrometrów
   – minimalna warstwa lakieru proszkowego o grubości powyżej 60 mikrometrów.
   – kolor elementów stalowych przyjęć jako szary w odcieniu zgodnym z paletą RAL 7043.
5. *Po zakończeniu robót należy teren wokół ogrodzenia należycie uporządkować i poziomować.*
6. *Zaleca się przed rozpoczęciem wykonania ogrodzenia geodezyjne wytyczenie.*
7. *Podmurówka pełniąca rolę muru oporowego z uwagi na dużą różnicę terenu należy zagłębić min 150cm. Pozostałych przypadkach podmurówkę należy zagłębić min 80cm. Wszystkie słupki zagłębić na 80cm od głmiego poziomu muraka.*
8. *Ogrodzenie dylatować przy słupku co 12 do 15m, stosować przekładkę z blachy ocynkowanej.*

ZBP
ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych sp.k.w. tel. (12) 351 01 01
ul. Bieżanowska 12, +48 601 178 022
30-019 Kraków +48 662 336 190
e - mail: biuro@wolarek-zakonowski.eu
www.wolarek-zakonowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na demontażu istniejącego ogrodzenia i budowie nowego ogrodzenia przy budynku 2A działalności gospodarczej na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31
Projektował:	mgr inż. Piotr Wolarek (PIS. NR. MAŁOPOLSKA/0618)
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Zakonowski (PIS. NR. MAŁOPOLSKA/0618)
Tytuł:	RYSUNEK ZESTAWCZY ELEMENTÓW OGRODZENIA
Data: 06.2023	Branża: BUDOWLANA / Faza: PROJEKT WYKONAWCZY / Skala: 1:50 / Nr rysunku: 6-01