Odcinek AB



Odcinek GH



Odcinek BC



Odcinek CD



Odcinek DE



Odcinek EF



Odcinek FG



STOSOWAĆ MATERIAŁY:

BETON C20/25 WB
STAL ZBROJENIOWA – A–IIIN (B500B)

UWAGI:

1. Wymiary weryfikować na budowie ze stanem istniejącym.
2. W trakcie wykonywania robót, a wszelkich niezgodnościach projektu ze stanem rzeczywistym należy poinformować projektanta.
3. Murki przekłuje się jako żelbetowe. Elementy żelbetowe należy wykończyć tynkiem akrylowym. Kolor murków wykonać jako szary w odcieniu zgodnym z palety RAL7040. Część żelbetową ogrodzenia posadowioną w ziemi należy izolować stosując np. dysperbit i folię kubełkową.
4. Zaprojektowano przęsło oraz słupki wykonane z profili stalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych:
   – malowanie farbą wodnej cynku o grubości 80 mikrometrów
   – malowanie warstwa lakieru przykrywego o grubości powyżej 60 mikrometrów.
   – kolor elementów stalowych przęseł jako szary w odcieniu zgodnym z palety RAL 7042.
5. Po wykonaniu robót budowlanych teren wokół ogrodzenia należy uporządkować i posiać trawę.
6. Zaleca się przed rozpoczęciem wykonania ogrodzenia geodezyjne wytyczenie.
7. Podmurówka pełniąca rolę muru oporowego z uwagi na dużą różnicę terenu należy zagłębić min 100cm. Pozostałych przypadkach podmurówkę należy zagłębić min 80cm. Wszystkie słupki zagłębić na 80cm od głównego poziomu muru.
8. Przęsła ogrodzeniowe przy słupku co 12 do 15m, stosować dylatacje z blachy ocynkowanej.
9. Wszystkie połączenia elementów stalowych należy wykonać jako spawane za pomocą spoin czołowych.

ZBP
ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Paweł Rut i Projektanci sp.k. NIP 732 210 16 20
ul. Bandurskiego 12, 40-827 Katowice
tel. 032 258 00 55, fax. 032 258 00 66
e-mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na demontażu istniejącego ogrodzenia i budowie nowego ogrodzenia przy budynku 2A działalności gospodarczej na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr J.Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, obr. nr 1/31.
Projektował:	mgr inż. Piotr Wolarek upr. bez ogr.(7/7/POM/14)
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Zatorowski upr. bez ogr.(7/7/POM/14)
Tytuł:	RYSUNEK ZESTAWCZY ELEMENTÓW OGRODZENIA
Data: 05.2023	Branża: KONSTRUKCJA / Faza: PROJEKT TECHNICZNY / Skala: 1:50 / Nr rysunku: 6-02