

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala: 1 : 500


Opracowano na podstawie mapy zasadniczej  
Miejscowość: Tarnowskie Góry  
Jednostka ewid.: 241304\_1 Tarnowskie Góry  
Obręb: 241304\_1  
GPZ: 6642.1.1304.2020  
Układ współrzędnych: 2000 sekcja: 6.134.28.23.2.2, 6.134.28.23.2.4  
Układ wysokości: Kronsztadt 86

Granica obszaru, który jest przedmiotem aktualizacji  
Linia rozgraniczająca przeznaczenie terenów zgodnie z Miejsowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Nie stwierdzono służebności.  
Mapa pod projekt termomodernizacji istniejących budynków.  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Opracowano dnia: 19.05.2020 r.

Wykonawca:



LEGENDA: PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- UWAGI:
- PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH Z 05.2020.
  - WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
  - WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
  - PRZEWODY PROWADZONE POWYŻEJ STREFY PRZEMARZANIA NALEŻY DOCIEPIĆ.
  - NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI:  
a) ZAGOSPODAROWANIA TERENU,  
b) BRANŻOWYMI.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC OBOWIĄZKOWO DOKONAĆ ODKRYWEK I SPRAWDZIĆ UŁOŻENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ NALEŻY ZACHOWAĆ PRZY SKRZYŻOWANIU Z INSTALACJĄ GAZOWĄ.
  - NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA PRZY SKRZYŻOWANIACH Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

- LEGENDA:
- TEREN DZIAŁEK NR EWD. 5393/132 , 5396/177 , 5399/136 / TEREN STANOWI JEDNOCZEŚNIE OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
  - BUDYNKI OBJĘTE OPRACOWANIEM (PO DOCIEPLENIU)
  - WYBURZENIE ISTNIEJĄCEGO GARAŻU
  - PROJEKTOWANA OPASKA ŻWIROWA WOKÓŁ BUDYNKU SZER. 50CM
  - ROZBÍÓRKA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI. NASTĘPNIE REMONT NAWIERZCHNI POPRZEC UŁOŻENIE W JAK NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE KOSTKI OTRZYMANEJ Z ROZBÍÓRKI ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI, NADAJĄCEJ SIĘ DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.
  - ROZBÍÓRKA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z TRYLINKI. NASTĘPNIE REMONT NAWIERZCHNI POPRZEC UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ GR 8 CM. PODBUDOWĘ I OBRZEŻA WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM .
  - USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI Z TRYLINKI I PŁYT BETONOWYCH
  - USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA SZEROKOŚCI 0,8m A NASTĘPNIE JEJ ODTWORZENIE PO WYKONANIU DOCIEPLENIA.
  - PROJEKTOWANA ZMIANA PROFILU SKARPY
  - MAKSYMALNY OBSZAR ROZKOPU PLANOWANEGO W CELU WYKONANIA DOCIEPLENIA ŚCIAN PODWALINOWYCH  
– DO 1,5m OD ISTNIEJĄCYCH ELEWACJI SZKOŁY.  
– DO 0,8m OD ISTNIEJĄCYCH ELEWACJI SALI GIMNASTYCZNEJ.
  - WYKONANIE OGRODZENIA Z SIATKI PANELOWEJ WYSOKOŚCI 1,5M
  - WYKONANIE KORYTEK BETONOWYCH O WYMIARACH 35X25X8 CM ZE SPADKIEM 0,5% NA PODBUDOWIE BETONOWEJ . WPUSTY ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ
  - LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

za zgodność z mapą do celów projektowych:

<div><div>BA</div><div>Karol Bulanda BULANDA Architekci SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE NIP: 7372076061, REGON: 364054175</div></div>	
INWESTOR:	POWIAT TARNOGÓRSKI UL. KARŁUSZOWIEC 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY
TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY I SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH
ADRES:	UL. OKRZEI 3
DZIAŁKI:	dz. nr 5393/132, 5396/177, 5399/136 OBRĘB 0004, TARNOWSKIE GÓRY
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
TOM:	TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZĘŚĆ:	CZĘŚĆ 3: INSTALACJE SANITARNE
TYTUŁ:	PLAN SYTUACYJNY INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKTANT: Specjalność: Sanitarna	mgr inż. Grzegorz Owca nr uprawnień: MAP/0303/PWBS/19
OPRACOWAŁ	
nr rys.: IS.01	data: 05.2020      skala: 1:500