

**Wykonawcy, zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wykonanie robót budowlanych w podziale na 2 zadania: zadanie 1 - „Budowa ronda z ul. Olszewskiego, zjazdu z estakady na DK 79 w Byczynie poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach/zjazdach na DK 79 w Jaworznie”; zadanie 2 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu drogi rowerowej wzdłuż DK 79 przy ul. Krakowskiej od skrzyżowania z ul. Hallera do skrzyżowania z ul. Karwety.**

Informuję, iż do zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024r., poz. 1320) (Pzp), przekazuję stosowne wyjaśnienia:

Pytanie 1

Załącznik nr 1 do SWZ – branża teletechniczna, pkt.1 – Proszę o podanie ilości muf kablowych oraz włókien światłowodowych koniecznych do zrealizowania zadania.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wymogami sprzętu potrzebnego do skoordynowania dwóch obiektów sygnalizacji wraz z monitoringiem. Zastosowano kabel światłowodowy 4J.

Pytanie 2

Załącznik nr 1 do SWZ – branża teletechniczna, pkt.2 – Proszę o podanie ilości w mb, rodzaju KTU czy KT oraz ilości studni kablowych koniecznych do zrealizowania zadania.

**Odpowiedź:**

Długość odcinka kanalizacji kablowej do wykonania wynika z geodezyjnej mapy powykonawczej stanowiącej załącznik do SWZ. Jest to odcinek nie wykonany w śladzie starodroża DK79. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją EKKOM Sp. z o.o.

Pytanie 3

Czy Zamawiający oczekuje wykonania oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż DK79.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje oświetlenia drogi rowerowej.

Pytanie 4

Proszę o informację, ile gablot aluminiowych powinna posiadać każda wiata?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź zawarta jest w Załączniku nr 2, Część II. Zakres drogowy – infrastruktura, ust. 2. Charakterystyka wiat przystankowych.

#### Pytanie 5

Czy kosz na śmieci musi być montowany do wiaty?

#### **Odpowiedź:**

Kosz na śmieci będzie montowany obok wiaty.

#### Pytanie 6

Jak należy rozwiązać sytuację z robotami koordynacyjnymi sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Olszewskiego i Jana Pawła II, których Zamawiający wymaga w bieżącym postępowaniu, skoro w innej części dokumentacji skrzyżowanie ma być przebudowywane na rondo bez sygnalizacji?

#### **Odpowiedź:**

Koordinacja sygnalizacji świetlnej dotyczy jedynie skrzyżowań DK 79 w rejonie ulicy Hallera i ul. Nauczycielskiej.

#### Pytanie 7

Proszę o udostępnienie dokumentacji geologicznej oraz uzgodnień branżowych dotyczących drogi dla rowerów.

#### **Odpowiedź:**

W załączeniu dokumentacja geologiczna .

#### Pytanie 8

Proszę o ujednoczenie zapisów dotyczących konstrukcji drogi dla rowerów – rozbieżne zapisy między opisem PFU, a przekrojem.

#### **Odpowiedź:**

Obowiązuje zapis z części opisowej PFU.

#### Pytanie 9

Droga dla rowerów – jaki kolor warstwy ścieralnej preferuje Zamawiający?

#### **Odpowiedź:**

Warstwa ścieralna w kolorze czarnym.

#### Pytanie 10

Proszę o jednoznaczne wskazanie, które sieci uzbrojenia terenu wymagają przebudowy w przypadku drogi dla rowerów.

#### **Odpowiedź:**

Początek drogi przechodzi nad istniejącym kablem zasilającym instalacje oświetleniową ul. Podgórskiej, odcinek końcowy przebiega nad wodociągiem śr. 160. W pozostałym przebiegu droga rowerowa nie koliduje z istniejącymi sieciami. Szczegółowy wywiad branżowy należy wykonać na etapie projektowania.

#### Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga wykonania nasadzeń przy projektowanej drodze dla rowerów. Jeżeli tak, to ze względu na sporą rozbieżność finansową, proszę o doprecyzowanie jakich nasadzeń.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje nasadzeń wzdłuż drogi rowerowej.

#### Pytanie 12

Załącznik nr 2 do SWZ „Wytyczne” – proszę o dokładne wskazanie, ile wiat przystankowych należy wycenić. Występują zapisy mówiące o 3szt, a także o 6szt.

#### **Odpowiedź:**

Odpowiedź zawarta jest w Załączniku nr 2, Część II. Zakres drogowy – infrastruktura, pkt. 2.

#### Pytanie 13

Załącznik nr 1 do SWZ „Roboty niewykonane wg Ekkom...” – branża drogowa pkt 12. Czy wiata przystankowa powinna być również wyposażona w tablicę informacyjną?

#### **Odpowiedź:**

Wiata wskazana w Załączniku jest jedną z trzech wiat przewidywanych w całości inwestycji (łącznie ze starodrożem), jako jedyna nie będzie wyposażona w tablicę informacji pasażerskiej.

#### Pytanie 14

Budowa chodnika (zakres PFU) – czy Zamawiający wymaga nasadzeń zastępczych? Jeżeli tak, to jakich?

#### **Odpowiedź:**

Nasadzenia zastępcze mogą wynikać z decyzji o wycince zieleni uzyskanej na etapie projektowania.

#### Pytanie 15

Rondo przy ul. Olszewskiego – jak długi odcinek kanalizacji deszczowej należy wycenić? W dokumentacji, którą zamieścił Zamawiający wygląda jakby plan sytuacyjny był przycięty?

#### **Odpowiedź:**

Dokładna długość kanalizacji deszczowej do budowy/przebudowy wynikać będzie z dokumentacji projektowej.

#### Pytanie 16

Proszę o dokładny opis mówiący o tym, jakie elementy uszkodzonych ulic należy wymienić, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dn. 13.02.2025.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wycofuje się z zapisu.

#### Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga minimalnej sztywności obwodowej lub minimalnej wymaganej grubości wykładziny renowacyjnej użytej do bezwykopowej renowacji kanalizacji?

#### **Odpowiedź:**

Kanał należy wzmocnić przynajmniej poprzez rękaw o sztywności obwodowej min. SN4. Kanał 1200 mm koło – odc. 20 mb i 1200 mm jajowy – odc. 100 m. Kanał 800 mm – rękaw SN4

#### Pytanie 18

Dotyczy projektowanych postanowień umowy dla zadania 1 (§ 1 pkt 9) oraz dla zadania 2 (§ 1 pkt 4). Czy dokumentacja dla obu zadań opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i spełnia wymogi nałożone art. 99 ustawy PZP?

#### **Odpowiedź:**

W ocenie Zamawiającego dokumentacja jest kompletna.

### Pytanie 19

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej w opisie PFU różni się od konstrukcji podanej w części rysunkowej - którą wersję należy przyjąć jako cenotwórczą?

#### **Odpowiedź:**

Właściwe warstwy podane są w części opisowej PFU.

### Pytanie 20

W obrębie ścieżki rowerowej w km ok. 0+670 znajduje się baner reklamowy - czy został on przewidziany do rozbiórki? Jeżeli tak, czy Zamawiający posiada wszelkie uzgodnienia potrzebne do jego rozbiórki i czy należy ją uwzględnić w wycenie?

#### **Odpowiedź:**

Konstrukcja obiektu reklamowego posadowiona jest na działce sąsiedniej. Zamawiający nie przewiduje rozbiórki obiektu.

### Pytanie 21

W związku z przygotowaniem oferty w postępowaniu pn. „Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie o długości około 1300 m wraz z wiaduktem drogowym o długości około 166 m”, prosimy o doprecyzowanie lokalizacji tablic E-2a wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.

Obecnie istniejące tablice są tymczasowe i posiadają wymiary 1200 x 500 mm (dokumentacja fotograficzna w załączeniu). Zgodnie z dokumentacją projektową, tablice docelowe mają mieć wymiar ok. 2000x3200 i ok. 2000x4000, co uniemożliwia ich montaż w lokalizacjach przewidzianych w załączonym projekcie DOR -kolizja z istniejącymi ekranami akustycznymi i brak możliwości uzyskania skrajni drogowej.

Prosimy o potwierdzenie że przedmiotem zamówienia jest także wykonanie Docelowej Organizacji Ruchu zgodnie z załączonym Projektem EKKOM łącznie z konstrukcjami wsporczymi (np. bramownice, koszt całości to około 1mln netto)

W związku z powyższym proszę o:

1. Uściślenie lokalizacji umożliwiających prawidłowy montaż tablic E-2a zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

2. Wskazanie rodzaju konstrukcji wsporczej przewidzianej dla ww. oznakowania.

Uzyskanie powyższych informacji pozwoli na właściwe skalkulowanie oferty oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

#### **Stan obecny**



Należy należy zastosować tablice o wymiarach i lokalizacji zgodnych z DOR. Do montażu tablic należy zastosować konstrukcję wysięgnikową lub bramową. Projekt DOR wymaga aktualizacji i ponownego zatwierdzenia przez Zarządcę drogi, co zgodnie z wytycznymi Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

#### Pytanie 22 dot. Ronda DK79/ Olszewskiego

W dokumentacji przetargowej załączono uzgodnienia Wodociągów Jaworzno wraz z rysunkiem poglądowym sieci istniejących.

Proszę o potwierdzenie że przedmiotem zamówienia jest także przebudowa lub wzmocnienie rękawem istniejącej sieci ogólnospławnej fi 1500 na długości 125m i fi 800 na długości 20m. Koszt tych robót szacowane są na około 1mln netto.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje wzmocnienie kanału 1200 mm koło – odc. 20 mb., 1200 mm jajowy – odc. 100 m, 800 mm koło – odc. 20 mb. Należy zastosować rękaw SN4.

#### Pytanie 23

Proszę o doprecyzowanie, ile skrzyżowań wymaga koordynacji sygnalizacji świetlanych? Tak jak w postępowaniu z ubiegłego roku - 7 skrzyżowań? Czy tylko Krakowska-Hallera i Krakowska-Nauczycielska?

#### **Odpowiedź:**

Tylko skrzyżowania Krakowska-Hallera i Krakowska-Nauczycielska (2 szt.).

#### Pytanie 24

Czy w ramach realizacji zadania nr 2 oprócz nasadzeń zastępczych wynikających z pozyskanej decyzji na wycinkę należy zaprojektować jeszcze inną zieleni? W PFU w punkcie 2.6. str. 23 istnieje zapis: "Projekt zieleni należy uzgodnić z Zamawiającym. Plansza nasadzeń powinna zawierać legendę z nazwami i ilościami materiału nasadzeniowego oraz elementów użytych do ściółkowania. Uwaga! W wycenie należy przewidzieć osobno wykonanie wycinki i nasadzeń zastępczych"

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje wykonania klombów, kwietników i rabat. Należy wykonać wyłącznie humusowanie terenu po robotach oraz ewentualne nasadzenia zastępcze.

#### Pytanie 25

W PFU wskazane są wymogi dotyczące sadzenia drzew liściastych, krzewów i bylin - kolejno w punktach [2.6.4.](#) - [2.6.8.](#), gdzie istnieje zapis o projekcie zieleni:

"Kwietniki i rabaty należy zakładać na podstawie projektu zieleni opracowanego przez Wykonawcę, zawierającego opis sposobu przygotowania gleby, rysunki robocze, wykaz roślin, odstępy/rozstaw sadzenia, liczbę roślin na każdą zmianę obsady, sposoby pielęgnacji poszczególnych gatunków, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki roślin cebulowych, traw ozdobnych, roślin szybko zanikających po kwitnieniu (geofitów), natomiast nie ma wskazanego obszaru kwietników i rabat oraz ilości czy typów roślin do zaprojektowania. Jaki jest zakres zieleni do zaprojektowania?"

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje wykonania klombów, kwietników i rabat.

#### Pytanie 26

Tytuł zadania 2 wskazuje, że zakres budowy ścieżki rowerowej zaczyna się na ul. Karwety a kończy na ul. Hallera. Projekt zagospodarowania terenu z PFU wskazuje jednak, że ścieżka kończy się na ul. Żukowej. Jaki jest rzeczywisty zakres inwestycji?

#### **Odpowiedź:**

Koniec znajduje się przy ul. Żukowej.

Pytanie 27

Czy zamawiający posiada prawo do dysponowania działką 1681/2 obręb Buczyna na cele budowlane?

**Odpowiedź:**

W trakcie prac projektowych należy przesunąć oś łuku i ominąć działkę 1681/2.

**upoważnienia Prezydenta Miasta**

**Łukasz Kolarczyk**

**Z-ca Prezydenta Miasta Jaworzna**