

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala: 1 : 500


Opracowano na podstawie mapy zasadniczej
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Jednostka ewid.: 241304_1 Tarnowskie Góry
Obręb: 241304_1
GPZ: 6642.1.1304.2020
Układ współrzędnych: 2000 sekcja: 6.134.28.23.2.2, 6.134.28.23.2.4
Układ wysokości: Kronsztadt 86

Granica obszaru, który jest przedmiotem aktualizacji
Linia rozgraniczająca przeznaczenie terenów zgodnie z Miejsowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Nie stwierdzono służebności.
Mapa pod projekt termomodernizacji istniejących budynków.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Opracowano dnia: 19.05.2020 r.

Wykonawca:



LEGENDA: PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- UWAGI:
- PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH Z 05.2020.
 - WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
 - WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - PRZEWODY PROWADZONE POWYŻEJ STREFY PRZEMARZANIA NALEŻY DOCIEPLIĆ.
 - NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI:
a) ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
b) BRANŻOWYMI.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC OBOWIĄZKOWO DOKONAĆ ODKRYWEK I SPRAWDZIĆ UŁOŻENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ NALEŻY ZACHOWAĆ PRZY SKRZYŻOWANIU Z INSTALACJĄ GAZOWĄ.
 - NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA PRZY SKRZYŻOWANIACH Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

- LEGENDA:
- TEREN DZIAŁEK NR EWD. 5393/132 , 5396/177 , 5399/136 / TEREN STANOWI JEDNOCZEŚNIE OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
 - BUDYNKI OBJĘTE OPRACOWANIEM (PO DOCIEPLENIU)
 - WYBURZENIE ISTNIEJĄCEGO GARAŻU
 - PROJEKTOWANA OPASKA ŻWIROWA WOKÓŁ BUDYNKU SZER. 50CM
 - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI. NASTĘPNIE REMONT NAWIERZCHNI POPRZEC UŁOŻENIE W JAK NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE KOSTKI OTRZYMANEJ Z ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI, NADAJĄCEJ SIĘ DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.
 - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z TRYLINKI. NASTĘPNIE REMONT NAWIERZCHNI POPRZEC UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ GR 8 CM. PODBUDOWĘ I OBRZEŻA WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM .
 - USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI Z TRYLINKI I PŁYT BETONOWYCH
 - USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA SZEROKOŚCI 0,8m A NASTĘPNIE JEJ ODTWORZENIE PO WYKONANIU DOCIEPLENIA.
 - PROJEKTOWANA ZMIANA PROFILU SKARPY
 - MAKSYMALNY OBSZAR ROZKOPU PLANOWANEGO W CELU WYKONANIA DOCIEPLENIA ŚCIAN PODWALINOWYCH
– DO 1,5m OD ISTNIEJĄCYCH ELEWACJI SZKOŁY.
– DO 0,8m OD ISTNIEJĄCYCH ELEWACJI SALI GIMNASTYCZNEJ.
 - WYKONANIE OGRODZENIA Z SIATKI PANELOWEJ WYSOKOŚCI 1,5M
 - WYKONANIE KORYTEK BETONOWYCH O WYMIARACH 35X25X8 CM ZE SPADKIEM 0,5% NA PODBUDOWIE BETONOWEJ . WPUSTY ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ
 - LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

za zgodność z mapą do celów projektowych:

| | | |
|--|---|--------------|
| <div><div></div><div><div>Karol Bulanda</div><div>BULANDA Architekci</div><div>ŚŁOPNICE 859, 34-615 ŚŁOPNICE</div><div>NIP: 7372076061, REGON: 364054175</div></div></div> | | |
| INWESTOR: | POWIAT TARNOGÓRSKI UL. KARŁUSZOWIEC 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY | |
| TEMAT: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY I SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH | |
| ADRES: | UL. OKRZEI 3 | |
| DZIAŁKI: | dz. nr 5393/132, 5396/177, 5399/136 OBRĘB 0004, TARNOWSKIE GÓRY | |
| FAZA: | PROJEKT WYKONAWCZY | |
| TOM: | TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY | |
| CZĘŚĆ: | CZĘŚĆ 3: INSTALACJE SANITARNE | |
| TYTUŁ: | PLAN SYTUACYJNY INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | |
| PROJEKTANT: Specjalność: Sanitarna | mgr inż. Grzegorz Owca nr uprawnień: MAP/0303/PWBS/19 | |
| OPRACOWAŁ | | |
| nr rys.: IS.01 | data: 05.2020 | skala: 1:500 |