

Gmina Wierzbinek
OŚiZP.271.3.2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **ogłoszenie nr 2025/BZP 00152963 z dnia 2025-03-19** w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na „**Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Boguszyce-Zaryń-etap I**”

Wyjaśnienie nr 2 SWZ

Wójt Gminy Wierzbinek, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Boguszyce-Zaryń-etap I**”

1. Dotyczy § 11 pkt 1 ppkt d) – k), ppkt m) - p) projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 11 pkt 1 ppkt d) – k), ppkt m) - p) projektu umowy:
 - ppkt d), e), h), k), n), p) - obniżenie kary do 500zł,
 - ppkt f) – obniżenie kary do 10%,
 - ppkt g), i) – obniżenie kary do 1.500zł,
 - ppkt j), m), o) – obniżenie kary do 1.000zł.

W naszej opinii przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w

aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany umowy w tym zakresie.

2. Dotyczy § 11 pkt 2 projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę limitu kar umownych z 20% do 10%.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany umowy w tym zakresie.

3. Dotyczy § 11 pkt 1 projektu umowy. Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu

mówiącego o ewentualnych karach dla Zamawiającego w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany umowy w tym zakresie.

4. Dotyczy § 11 pkt 4 projektu umowy. Powołując się na zasadę równości Stron prosimy o wykreślenie

zapisu i zastąpienie go następującym: „..., to Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych...” Prawo do odszkodowania powinno przysługiwać zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany umowy w tym zakresie.

5. Dotyczy § 11 pkt 4 projektu umowy. Przy obecnym poziomie prezentowanych przez GUS wskaźników, przekroczenie wskazanego w ust. 4 „progu wejścia” na poziomie 15% nastąpi prawdopodobnie nie wcześniej niż po 1,5 - 2 latach. Oznacza to, że roboty zrealizowane w tym czasie nie będą podlegały żadnej waloryzacji. Wnosimy więc o urealnienie poziomu zmiany cen, po osiągnięciu którego strona umowy może wystąpić z wnioskiem o waloryzację, z 15% na 3% w stosunku do stawek z I kwartału 2025r.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany umowy w tym zakresie.

6. Specyfikacja techniczna D.05.03.05a przedstawia wymagania tylko dla mieszanki AC11S, KR3-4 na poszerzenia. Prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralną ścieżki należy wykonać z mieszanki AC8S, KR1-2.

Odpowiedz:

Warstwę ścieralną ścieżki należy wykonać z mieszanki AC8S, KR1-2.

7. Prosimy o wskazanie miejsc rozbiórki przepustów drogowych opisanych w SST. W jakiej pozycji kosztorysowej należy ująć powyższą rozbiórkę?

Odpowiedz:

Istniejące przepusty należy zakorkować zgodnie z poz. przedmiaru robót nr 11.

8. W dokumentacji projektowej napisano, że przyłącza wpustów drogowych należy wykonać przewiertem sterowanym. Nie podano jednak, jaką rurą i o jakiej średnicy należy wykonać przewiert (z rur PVC nie wykonuje się przewiertów). Brak tych informacji uniemożliwia wycenę robót. Prosimy o uzupełnienie projektu o dane techniczne do wykonania przewiertów.

Odpowiedz:

Rury osłonowe do przewiertów sterowanych mogą być wykonane z polietylenu (PE), polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), polichlorku winylu (PVC) lub ze stali. Średnicę rury osłonowej należy dobrać tak, aby wprowadzić do niej kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm.

9. Wg projektu organizacji ruchu (rysunki) należy zamontować 12 słupków, w opisie projektu organizacji ruchu napisano montaż 10 słupków, a w kosztorysie 15 szt. słupków (w tym 2 z poz. 5). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedz:

Należy zamontować 10 słupków oraz przestawić 5 istniejących co daje łącznie ustawienie 15 słupków.

10. Wg projektu organizacji ruchu (rysunki) należy zamontować 13 tablic znaków drogowych, w opisie projektu organizacji ruchu napisano montaż 10 znaków, a w kosztorysie 16 szt. znaków (w tym 2 znaki z poz. 4). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedz:

Należy zamontować 11 tablic znaków drogowych oraz 5 istniejących co daje łącznie ustawienie 16 tablic.

11. Wg projektu organizacji ruchu (rysunki) oraz pozycji kosztorysowej nr 55 d.9 należy zamontować barierę U-12a. Zgodnie z przekrojem normalnym, należy zamontować balustradę typ U-11a. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedz:

Należy zamontować barierę U-12a zgodnie z przedmiarem robót – poz. 55.

12. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego, powinien wynosić 12 miesięcy. Nawiązując do kryterium oceny ofert dotyczącego wydłużenia okresu gwarancji do 60 miesięcy obowiązującej dla niniejszego kontraktu, prosimy o weryfikację i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego w projekcie umowy

Odpowiedz:

Należy ewentualne koszty wynikające z dotrzymania 60 miesięcznej gwarancji uwzględnić w cenie oferty.

13. Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej dotyczącej ścian oporowych.

Odpowiedz:

Specyfikacja techniczna dotycząca ścian oporowych w załączniku.

14. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obmiaru powierzchni warstwy odcinającej chodnika -
powierzchnia chodnika wynosi 204m² a w poz. 41 przedmiaru robót w-wa odcinająca ujęto ilość
4230m² (analogicznie jak w poz. 29).

Odpowiedz:

Powierzchnia warstwy odcinającej chodnika wynosi 204m².

Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz