


RZUT PARTERU



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA	PODŁOGA	POW. m2
1	agregat	gres	11,91
2	hydrofornia	gres	12,04
3	chlorownia	gres	2,76
4	WC	gres	3,08
RAZEM			29,79

UWAGI:
WYKOŃCZENIE ŚCIAN:
- POM. 1 I 3 PŁYTKI NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ ŚCIAN
- POM. 4 PŁYTKI DO WYSOKOŚCI +2,05m
- POM. 2 MAŁOWANE FARBAMI LATEKSOBYMI W KOLORZE BIAŁYM
WYKOŃCZENIE SUFITÓW:
- PANELE WINYLOWE BIAŁE NA RUSZCIE METALOWYM NA WYS. +3,00m

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. 12-100 Szczepno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC		Nr rys. A-1
	Przedmiot rysunku: Rzut parteru - budynek hydroforni		skala: 1:50
	Inwestor: Gmina Szczepno, 12-100 Szczepno, Łomżyńska 3		data: 27.02.2024
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
Projektant	mgr inż. arch. Paweł T. Wrażeń	82/86/OL	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Agnieszka Oprzyńska	14/WMOKK/2010	